

本工事費内訳書

段戸（西川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			費目行	
治山土工					工種行	
作業土工					種別行	
床掘り（土砂）（普） 西川第1号鋼製枠谷止工	m3	279				
前庭部埋戻し（普） 西川第1号鋼製枠谷止工	m3	7				
治山ダム工					工種行	
鋼製枠谷止工 西川第1号鋼製枠谷止工					種別行	
鋼製枠組立（普） H型鋼	t	14.720				
詰石（普） 割栗石・150～200mm	m3	140	140			
間詰工 西川第1号鋼製枠谷止工					種別行	
間詰鋼製かご枠工（普）	m2	27				
間詰木製枠工（普）	m	27				
溪間工付属物設置工					工種行	
堤名板取付工					種別行	

本工事費内訳書

段戸（西川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板（普） 鋼製ダム30t未満 40×55×1.2cm	枚	1				
山腹工(A)	ha	0.030			費目行	
治山土工					工種行	
作業土工					種別行	
土留工等床拵(山) No.1, No.2木製校倉式土留工 床巾 1.1m 山腹工(A)	m ²	27.500				
山腹基礎工					工種行	
場所打ち土留工	基	2			種別行	
No.1木製校倉式土留工（山） H=1.96 W=0.7 山腹工(A)	m ²	15.700				
No.2木製校倉式土留工（山） H=1.96 W=0.7 山腹工(A)	m ²	11.800				
山腹緑化工					工種行	
筋工					種別行	
丸太筋工(B)（山） 3段積み 山腹工(A) 20m程度小運搬あり	m	36				
伏工					種別行	
植生マット伏工A（山） 二重・肥料袋あり 山腹工(A)	m ²	198.600				

本工事費内訳書

段戸（西川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット伏工B（山） モルタル袋付き 山腹工(A)	m2	352				
山腹工(B)	ha	0.110			費目行	
治山土工					工種行	
作業土工					種別行	
床掘り（土砂）（山） No.1木製校倉式土留工 山腹工(B)	m3	29				
前庭部埋戻し（山） No.1木製校倉式土留工 山腹工(B)	m3	13				
土留工背面埋戻し（山） No.1木製校倉式土留工 山腹工(B)	m3	6				
土留工等床拵（山） No.2～No.5木製校倉式土留工 床巾 1.1m 山腹工(B)	m2	67.400				
山腹基礎工					工種行	
場所打ち土留工	基	5			種別行	
No.1木製校倉式土留工（山） 治山ダムタイプ H=4.15 W=1.2 山腹工(B)	m3	38.920				
No.2木製校倉式土留工（山） H=1.96 W=0.7 山腹工(B)	m2	19.300				
No.3木製校倉式土留工（山） H=1.96 W=0.7 山腹工(B)	m2	25.200				
No.4木製校倉式土留工（山） H=1.96 W=0.7 山腹工(B)	m2	15.400				

本工事費内訳書

段戸（西川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
No.5木製校倉式土留工（山） H=1.96 W=0.7 山腹工(B)	m3	7,500				
水路工					種別行	
植生土のう水路工（B）（山） 水路工 山腹工(B)	m	50				
植生土のう水路工（B）（山） 受け口 現地発生材使用 山腹工(B)	箇所	4				
ふとんかご根固工（山） 山腹工(B) 平均運搬距離30m以下 小運搬あり	個	1				
山腹緑化工					工種行	
筋工					種別行	
丸太筋工（山） 2段積み 20m程度小運搬あり 山腹工(B)	m	104				
丸太筋工（山） 3段積み 20m程度小運搬あり 山腹工(B)	m	28				
伏工					種別行	
植生マット伏工A（山） 二重・肥料袋あり 山腹工(B)	m2	818,500				
植生マット伏工B（山） マルチ袋付き 山腹工(B)	m2	156,600				
仮設工					費目行	
仮設工（任意仮設）					工種行	

本工事費内訳書

段戸（西川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工					種別行	
仮設道（普） 西川第1号鋼製枠谷止工	m	314				
水替工 西川第1号鋼製枠谷止工					種別行	
ポンプ排水（小口径） 排水量、作業時排水	日	5				
仮水路工 西川第1号鋼製枠谷止工					種別行	
大型土のう仮締切工（普）	袋	3				
廻排水路工（普）	m	15				
運搬設備工					種別行	
モノレール運搬設備 山腹工（B）	m	176				
歩道設置工					種別行	
歩道作設 山腹工（A）、（B）	m	214				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				

本工事費内訳書

段戸（西川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				