

## 特記仕様書

水沢山国有林外 森林環境保全整備事業 中信2

作業種	樹種	数 量						計	仕 様			
		カラマツ中25上	カラマツ大50上						列間 (m)	苗間 (m)	伐根周囲 (本)	植付本数 本/ha
		適用林小班\梱包種	コンテナ	コンテナ								
新植植付	水沢山238ほ	3,600						3,600	3.0	1.4		2,400
新植植付	水沢山238と	1,900						1,900	3.0	1.4		2,436
新植植付	水沢山238ち	5,000						5,000	3.0	1.4		2,439
新植植付	水沢山238か	2,700						2,700	3.0	1.4		2,389
補植植付	唐沢218ぬ		2,200					2,200				978
合計		13,200	2,200					15,400				

※補植作業の場合は、既往の植栽木のうち『枯損・著しい芯枯れ』等、将来にわたって成林の見込のない枯損木を抜き取りその位置に植える。ただし、その位置が植付に適さない場合は、枯損木を抜き取らずに隣接する箇所へ植えることとする。なお、抜き取った枯損木はその場に存置すること。

※広葉樹の植栽木は、赤テープ付ける等して表示すること。

# 特記仕様書

水沢山国有林外 森林環境保全整備事業 中信2

作業種	適用林小班	仕様		
		刈払方法	刈幅	その他
下刈	唐沢218へ	筋刈	1.5 m	
下刈	唐沢218ぬ	筋刈	1.5 m	

※刈幅の距離は水平距離表示であるので、傾斜角がある場合は実際の距離(斜距離)に直した距離とする。

## 特記仕様書

除草工			
林班	施工延長 (km)	刈幅 (cm)	刈高 (cm)
(水沢山238外) 水沢山林道	5.0	片側150cm以上	30cm以下

## 特記仕様書

事業内訳書により個別に事業期間が指定されている作業について、下記提出期限までに監督職員と調整の上部分完了届等を提出すること。

水沢山国有林外 森林環境保全整備事業 中信 2

作業種	提出期限	備考
新植植付	令和6年11月29日	完了届
補植植付	令和6年7月5日	部分完了届
下刈	令和6年9月30日	部分完了届
除草工	令和6年9月30日	部分完了届

注1：作業が完了している場合は可能な限りまとめて部分完了届を提出すること。

注2：契約内容の変更により事業期間が変更された場合は、変更後の事業期間末日までとする。