

入札公告日：令和6年4月11日

令和6年度 鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

工 事 内 訳 書

岐阜森林管理署

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 無人高所機械	m3	1,051				
法面整形（切土部） BH山積0.8m3	m3	453				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 積込-運搬-敷均（土羽含む）	m3	1,336				1484.3m3*0.9
山腹基礎工	式	1			工種行	
法枠工	式	1			種別行	
現場吹付法枠 300*300	m2	941				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
落石防止柵工	式	1			種別行	
落石防止柵設置工 高さ2.0m×長さ5.0m	基	5				

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工	式	1			種別行	
交通誘導員 昼間勤務(8時~17時)	日	37				
崩土除去	時間	45				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備	m	307				
歩道設置工	式	1			種別行	
歩道作設・補修	m	220				
落石防止柵工	式	1			種別行	
落石防止柵撤去工 高さ2.0m×長さ5.0m	基	5				
アンカー設置・撤去工	式	1			種別行	
アンカー設置・撤去	箇所	4				
ウインチ設置・撤去工	式	1			種別行	
ウインチ設置・撤去 重量物置換えアンカー	日	4				

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重機登坂・降坂工	式	1			種別行	
重機登坂・降坂	日	2				
重機運搬工	式	1			種別行	
重機運搬 無人高所機械	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
技術管理費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				