

入札公告日：令和6年4月11日

令和6年度 大河原（越山谷）復旧治山工事

工 事 内 訳 書

岐阜森林管理署

本工事費内訳書

大河原（越山谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			工事区分 レベル1	
治山土工					工種 レベル2	
掘削工					種別 レベル3	
掘削（岩石）	m3	18				
掘削（土砂）	m3	575				
治山ダム工					工種 レベル2	
越山谷第7号コンクリート谷止工					種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	349	300			
打継面清掃工	m3	349	300			
水平打継目	m	66	600			
止水板	m	11	900			
目地板	m2	11	200			
型枠	m2	314	600			
間詰工					種別 レベル3	

本工事費内訳書

大河原（越山谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰丸太積工（A）	m2	4,800				
溪間工付属物設置工					工種 レベル2	
点検施設工					種別 レベル3	
鉄筋階段	本	5				
溪間工補修	基	1			工事区分 レベル1	
治山ダム工					工種 レベル2	
越山谷第1号コンクリート谷止工					種別 レベル3	
充填コンクリート	m3	28				
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
作業道	m	20				
不陸直し	m	1,120				
盛土	m3	488				
掘削（土砂）	m3	530				

本工事費内訳書

大河原（越山谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮水路工					種別 レベル3	
堀割排水	式	1				
大型土のう工（製作・設置・撤去）	袋	112				
廻排水路	m	43				
足場・支保工					種別 レベル3	
キャットウォーク	m	146	600			
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

大河原（越山谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				