

入札公告日：令和6年4月25日

令和6年度 滝上（岩崎谷）復旧治山工事

# 工 事 内 訳 書

岐阜森林管理署

## 本工事費内訳書

滝上（岩崎谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			工事区分 レベル1	
治山土工					工種 レベル2	
掘削工					種別 レベル3	
掘削（土砂）	m3	722				
埋戻し工					種別 レベル3	
埋戻し	m3	44				
埋戻し（間詰工背面）	m3	39				
作業土工	式	1			種別行	
転石破碎工	m3	54				
治山ダム工					工種 レベル2	
岩崎谷第一号コンクリート谷止工	m3	354	700		種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	354	700			
打継面清掃工	m3	354	700			
水平打継目	m	64	600			

## 本工事費内訳書

滝上（岩崎谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板	m	10				
目地板	m2	26	300			
型枠	m2	369	100			
水抜 φ 600	m	4	500			
間詰工					種別 レベル 3	
間詰大転石練積工	m2	32	800			
間詰木製枠工	m	15				
溪間工付属物設置工					工種 レベル 2	
堤名板取付工					種別 レベル 3	
堤名板	枚	1				
点検施設工					種別 レベル 3	
鉄筋階段	本	14				
仮設工					工事区分 レベル 1	
仮設工【任意仮設】					工種 レベル 2	

## 本工事費内訳書

滝上（岩崎谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工					種別 レベル3	
仮設作業道設置	m	110				
仮水路工					種別 レベル3	
堀割排水	式	1				
土のう積	式	1				
廻排水路	式	1				
沈砂池	式	1				
足場・支保工					種別 レベル3	
キャットウォーク	m	184,800				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

## 本工事費内訳書

滝上（岩崎谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				