

入札公告日：令和6年4月25日

令和6年度 七宗（葛屋川）予防治山工事

# 工 事 内 訳 書

岐阜森林管理署

## 本工事費内訳書

七宗（葛屋川）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（葛屋川第1号コンクリート谷止工）	m3	129 100			工事区分	
治山土工					工種	
掘削工					種別	
掘削（岩石）	m3	112				
治山ダム工					工種	
葛屋川第1号コンクリート谷止工	m3	129 100			種別	
コンクリート（無筋）	m3	129 100				
打継面清掃工	m3	129 100				
水平打継目	m	19 300				
止水板	m	5				
目地板	m2	14 400				
型枠	m2	93 100				
水抜 φ300	m	2 600				
間詰工					種別	

## 本工事費内訳書

七宗（葛屋川）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰階段式コンクリート工	m3	9 600				
型枠（間詰階段式コン）	m2	10 100				
間詰ベタ打ちコンクリート工	m3	3 700				
型枠（間詰ベタ打ちコン）	m2	7 200				
溪間工付属物設置工					工種	
堤名板取付工					種別	
堤名板	枚	1				
点検施設工					種別	
鉄筋階段	本	10				
仮設工		1			工事区分	
仮設工【任意仮設】		1			工種	
工事用道路工		1			種別	
仮設作業道作設	m	30				
水替工		1			種別	

## 本工事費内訳書

七宗（葛屋川）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工（小口径） 揚程10m以下	日	18				
仮水路工		1			種別	
土のう積	m2	4 200				
廻排水路工	m	10				
足場・支保工		1			種別	
キャットウォーク	m	40 400				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計[任意仮設]	箇所	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

七宗（葛屋川）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				