作業条件・林分条件　　事業名　本洞国有林外　森林環境保全整備事業　岐阜5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
新植植付	本洞	1046に1	3.21	3.21	8月26日	～	10月31日	人力	22.2	29	0.4	12	41	ヒノキ	コンテナ苗	3,000	中	ー	並	0.2
計			3.21	3.21																

作業条件・林分条件　　事業名　本洞国有林外　森林環境保全整備事業　岐阜5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	本洞	1046に1	3.21	3.21	8月1日	～	10月31日	人力・機械併用	22.2	29	0.4	12	41	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	笹	中	中	ー
計			3.21	3.21															

作業条件・林分条件　　事業名　本洞国有林外　森林環境保全整備事業　岐阜５

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	本洞	1043ほ	3.68	3.68	7月10日	～	9月27日	人力・機械併用	22.4	29	0.2	6	35	筋刈（刈払率60%以下）	笹	少	ー
下　刈	長洞	1057へ	6.06	5.58	7月10日	～	9月27日	人力・機械併用	13.8	22	0.4	12	34	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	障害物
下　刈	長洞	1058ろ1	3.68	3.68	7月10日	～	9月27日	人力・機械併用	16.0	26	0.4	12	38	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	障害物
下　刈	長洞	1058ほ1	4.58	4.58	7月10日	～	9月27日	人力・機械併用	15.4	25	0.4	12	37	筋刈（刈払率60%以下）	笹	中	障害物
計			18.00	17.52													

作業条件・林分条件　　事業名　本洞国有林外　森林環境保全整備事業　岐阜5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）	延長（km）	事業期間			作業条件						林分条件			数量等											
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	作設延長斜距離（m）	作業条件（傾斜）	その他の条件等	使用する網/ネット	金網（上段）	金網（下段）	基礎支柱	差込支柱	控支柱	ネカセ支柱	四ッ穴プレート	補強線	アンカービン	止め金具	出入口扉
									往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）																
			契約	実行														巻		本				枚	kg	本	個	式
防護柵作設	本洞	1046に1	3.21	1.15	契約日翌日	～	10月31日	人力	22.2	29	0.4	12	41	1,150	急	障害物	金網	46	46	460	460	129	129	270	1	1,380	2,884	7
防護柵作設	長洞	1057へ	6.06	0.20	契約日翌日	～	10月31日	人力	13.8	22	0.4	12	34	200	中	ー	金網	8	8	80	80	20	20	40	－	240	490	－
計			9.27	1.35																								

作業条件・林分条件　　事業名　本洞国有林外　森林環境保全整備事業　岐阜5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件				
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	塗布（散布）本数	その他の条件等	薬剤小運搬		薬剤
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				作業条件	距離(km)	
忌避剤	本洞	1043ほ	3.68	3.52	契約日翌日	～	6月28日	人力	22.4	29	0.2	6	35	9,300	希釈	並	0.2	水和硫黄剤
忌避剤	本洞	1043ほ	3.68	3.52	9月2日	～	10月31日	人力	22.4	29	0.2	6	35	9,300	希釈	並	0.2	水和硫黄剤
忌避剤	長洞	1057へ	6.06	1.25	契約日翌日	～	6月28日	人力	13.8	22	0.4	12	34	3,000	ー	並	0.2	ジラム水和剤
忌避剤	長洞	1057へ	6.06	1.25	9月2日	～	10月31日	人力	13.8	22	0.4	12	34	3,000	ー	並	0.2	ジラム水和剤
忌避剤	長洞	1058ろ1	3.68	3.68	契約日翌日	～	6月28日	人力	16.0	26	0.4	12	38	8,900	障害物	並	0.2	ジラム水和剤
忌避剤	長洞	1058ろ1	3.68	3.68	9月2日	～	10月31日	人力	16.0	26	0.4	12	38	8,900	障害物	並	0.2	ジラム水和剤
計			26.84	16.90														

作業条件・林分条件　　事業名　本洞国有林外　森林環境保全整備事業　岐阜５

作業種	国有林名	林小班	作業量（km）	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離（km）
除草工	本洞	1046	1.3km	7月8日	～	9月27日	0.7