

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工（第1号コンクリート谷止工）	基	1			工事区分 レベル1
治山土工					工種 レベル2
掘削工					種別 レベル3
掘削（土砂）	m3	418,700			
治山ダム工					工種 レベル2
第1号コンクリート谷止工	m3	260,500			種別 レベル3
コンクリート（無筋）	m3	260,500			
打継面清掃工	m3	260,500			
水平打継目	m	45			
止水板	m	5,500			
目地板	m2	14,800			
型枠	m2	271,300			
水抜	m	2,300			
下流側埋め戻し	m3	14			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工付属物設置工		1			工種行
堤名板取付工					種別行
堤名板	枚	1			
点検施設工					種別行
鉄筋階段	本	8			
間詰工					種別 レベル3
間詰コンクリートA（無筋）同時打設	m3	9	100		
型枠（間詰コンクリートA）	m2	5	700		
間詰かご枠工	m2	16			
間詰背面埋め戻し	m3	60			
仮設工					工事区分 レベル1
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2
工事用道路工					種別 レベル3
【工種選択】作業道作設	m	40			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう設置・撤去工	袋	5			
土留・仮締切工					種別 レベル3
土のう締切工	m ²	0 400			
水替工					
水替工（小口径） 揚程10m以下	日	19			
仮水路工					
廻排水路工（パイプ1本使用）（普） ポリ管φ300mm 6ヶ月未満[木材損率70%ポリ管55%]	m	20			
足場（キャットウォーク）					種別行
足場設置・撤去工	m	124			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
足場搬入搬出	m	62			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
土石流センサー設置 【任意仮設扱い】	基	1			
雨量計設置 【任意仮設扱い】	箇所	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			