

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工（第1号コンクリート谷止工）	基	1			工事区分 レベル1
治山土工					工種 レベル2
掘削工					種別 レベル3
掘削（土砂）	m3	139 500			
掘削（岩石）	m3	98			
掘削（岩塊・玉石）	m3	285 200			
治山ダム工					工種 レベル2
第1号コンクリート谷止工	m3	385 500			種別 レベル3
コンクリート（無筋）	m3	385 500			
打継面清掃工	m3	385 500			
水平打継目	m	65			
止水板	m	8			
目地板	m2	21 300			
型枠	m2	354 700			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水抜	m	5,400			
下流側埋め戻し	m3	35			
溪間工付属物設置工					工種行
堤名板取付工					種別行
堤名板	枚	1			
点検施設工					種別行
鉄筋階段	本	10			
間詰工					種別 レベル3
間詰コンクリートA（無筋）同時打設	m3	9,300			
型枠（間詰コンクリートA）	m2	11,200			
間詰コンクリートB（小型）追加打設	m3	1,800			
型枠（間詰コンクリートB）	m2	3,600			
間詰背面埋め戻し	m3	3,200			
間詰練ブロック積工	m2	9,100			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工					工事区分 レベル1
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2
工事用道路工					種別 レベル3
【工種選択】作業道作設	m	80			
大型土のう設置・撤去工	袋	33			
水替工					
水替工（小口径） 揚程10m以下	日	19			
土留・仮締切工					種別行
土のう仮締切工	m ²	1,600			
仮水路工					
廻排水路工	m	45			
足場（キャットウォーク）	式				種別行
足場設置・撤去工	m	187			
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
足場搬入搬出	m	93,500			
排水管搬入搬出	m	45			
安全費	式	1			
土石流センサー設置 【任意仮設扱い】	基	1			
雨量計設置 【任意仮設扱い】	箇所	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

