

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工（第20号コンクリート谷止工）	基	1			
治山土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削（土砂） 礫質土	m3	246			
掘削（土砂） 岩塊・玉石	m3	439			
埋戻し工	式	1			
埋戻し	m3	44			
作業土工	式	1			
転石破碎	m3	6,700			
治山ダム工	式	1			
第20号コンクリート谷止工	式	1			
コンクリート	m3	462,900			
打継面清掃工	m3	462,900			
水平打継目	m	83,200			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	m	14 100			
目地板	m2	42 700			
型枠 (平割材残存型枠)	m2	400 700			
水抜	m	5 400			
間詰工	式	1			
間詰コンクリート工	m3	9 300			
型枠 (平割材残存型枠)	m2	9			
間詰練ブロック積工	m2	7 700			
間詰巨石積工	m2	10 400			
間詰丸太筋工	m	4 200			
間詰植生マット伏工	m2	44 100			
溪間工付属物設置工	式	1			
堤名板取付工	式	1			
堤名板	枚	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点検施設工	式	1			
鉄筋階段	本	6			
仮設工	式	1			
仮設工【任意仮設】	式	1			
工事用道路工	式	1			
作業道作設	m	45			
仮水路工	式	1			
大型土のう	袋	11			
ポリエチレン管 ダブル構造、内径600mm	m	36,200			
足場・支保工	式	1			
キャットウォーク	m	187,500			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費 第20号コンクリート谷止工	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
山腹工	h a	0.130			
山腹基礎工	式	1			
かご土留工	式	1			
鋼製かご枠 幅0.8m、高さ0.5m	m	321			
水路工	式	1			
軽量植生シート水路工	m	43.200			
軽量植生シート水路工呑口	個所	8			
流末処理ふとんかご工 L=2.0m、幅=1.2m、高さ0.4m	m	4			
筋工	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太筋工 3本筋工、かや株植付あり	m	74 500			
伏工	式	1			
植生マット伏工 間伐材付き、肥料袋付き	m2	602 600			
構造物取壊し工	式	1			
コンクリート構造物取壊し 練ブロック積土留工	m3	19 400			
コンクリートガラ処理費 無筋	t	45 590			
コンクリートガラ運搬費 無筋	t	45 590			
仮設工	式	1			
仮設工【任意仮設】	式	1			
工事用道路工	式	1			
歩道作設	m	125			
運搬設備工	式	1			
モノレール運搬設備【任意仮設工】	m	84			
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費 山腹工	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			