

## 本工事費内訳書

箒沢（割沢2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土砂） 岩塊・玉石	m3	360				
掘削（岩石） 軟岩（I）B	m3	62				
埋戻し工	式	1				
埋戻し	m3	14				
治山ダム工	式	1				
No.6鋼製枠谷止工	式	1				
鋼製枠	t	27.520				
詰石	m3	385.300				
間詰工	式	1				
間詰かご枠 50*80	m	38				
間詰丸太筋 3本筋工	m	2				

## 本工事費内訳書

箒沢（割沢2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工付属物設置工	式	1				
提名板取付工	式	1				
提名板	枚	1				
仮設工	式	1				
仮設工（任意）	式	1				
土留・仮締切工	式	1				
土のう	m2	4				
仮水路工	式	1				
廻排水路	m	50				
仮設工（指定）	式	1				
工事用道路工	式	1				
崩土除去	時間	10				
治山運搬路補修	m	30				
法面工	式	1				

## 本工事費内訳書

箒沢（割沢2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面吹付工	式	1				
繊維モルタル吹付工	m2	400				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

