

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運搬路補修1	m	116			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	303			1号明細書 12頁	
掘削（岩石）	m3	32			2号明細書 13頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	9			3号明細書 14頁	
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土	m3	270			4号明細書 15頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部）	m2	67,600			5号明細書 16頁	
法面整形（盛土部）	m2	20			6号明細書 17頁	
擁壁工	式	1			工種行	
二段式擁壁工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
裏込砕石工 (機械施工)	m3	4			7号明細書 18頁	
裏込材 再生砕石0-40mm	m3	4			8号明細書 19頁	
コンクリート 無筋構造物 18-8-40BB	m3	33	300		9号明細書 20頁	
型枠	m2	43	100		10号明細書 21頁	
間詰コンクリート 無筋構造物 18-8-40BB	m3	8	200		11号明細書 22頁	
間詰コンクリート型枠	m2	10	900		12号明細書 23頁	
水抜パイプ	m	5	600		13号明細書 24頁	
吸出防止材設置	m2	0	400		14号明細書 25頁	
床掘 (土砂)	m3	4			15号明細書 26頁	
床掘 (岩石)	m3	65			16号明細書 27頁	
埋戻し (小規模)	m3	21			17号明細書 28頁	
石・ブロック積工	式	1			工種行	
コンクリートブロック擁壁工C	式	1			種別行	
基礎コンクリート 18-8-40N	m3	4	700		18号明細書 29頁	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込コンクリート 18-8-25N	m3	48 200			19号明細書 30頁	
コンクリートブロック積 150kg/個未満	m2	123 500			20号明細書 31頁	
裏込砕石工 (機械施工)	m3	30 600			7号明細書 18頁	
裏込材 再生砕石0-40mm	m3	30 600			8号明細書 19頁	
基礎栗石工 (機械施工)	m2	11 300			21号明細書 32頁	
基礎材 栗石5-15cm	m3	1 700			22号明細書 33頁	
吸出防止材設置	m2	3 100			14号明細書 25頁	
目地板設置	m2	7 500			23号明細書 34頁	
天端コンクリート 18-8-25N	m3	2			24号明細書 35頁	
小口止コンクリート 18-8-40BB	m3	1 600			25号明細書 36頁	
小口止コンクリート型枠	m2	9 300			26号明細書 37頁	
床掘 (土砂)	m3	198			27号明細書 38頁	
床掘 (岩石)	m3	53			16号明細書 27頁	
埋戻し (小規模)	m3	91			17号明細書 28頁	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し（小規模）	m3	7			17号明細書 28頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
横断溝工	式	1			種別行	
コンクリートU形横断溝Ⅰ 規格300B	m	10			28号明細書 39頁	
コンクリートU形横断溝Ⅱ 規格600	m	12			29号明細書 40頁	
流末処理工	式	1			種別行	
ふとんかご かご石20cm内外	m	8			30号明細書 41頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面	m2	397 200			31号明細書 42頁	
防護柵工	式	1			工種行	
路側防護柵工	式	1			種別行	
ガードレール設置工 コンクリート建込 Gr-C-2B	m	20			32号明細書 43頁	
防護柵基礎工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガードレール基礎工 小型構造物 18-8-25N	m3	5,200			33号明細書 44頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（指定仮設）	式	1			工種行	
仮橋・作業構台工	式	1			種別行	
構造物取壊し工 無筋構造物	m3	35			34号明細書 45頁	
構造物取壊し工 鉄筋構造物	m3	3			35号明細書 46頁	
ガードレール撤去工	m	22,500			36号明細書 47頁	
舗装版切断工	m	7			37号明細書 48頁	
舗装版破碎工	m2	105			38号明細書 49頁	
コンクリート殻処分費（無筋）	t	51,620			39号明細書 50頁	
コンクリート殻運搬費（無筋）	t	51,620			40号明細書 51頁	
コンクリート殻処分費（有筋） 横断溝・ヒューム管	t	5,310			41号明細書 52頁	
コンクリート殻運搬費（有筋） 横断溝・ヒューム管	t	5,310			42号明細書 53頁	
コンクリート殻処分費（有筋） コンクリート路面工	t	23,400			43号明細書 54頁	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻運搬費（有筋） コンクリート路面工	t	23 400			44号明細書 55頁	
鉄くず運搬費（ガードレール）	t	0 370			45号明細書 56頁	
鉄くず運搬費（コルゲートパイプ）	t	0 930			46号明細書 57頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場	m	18			47号明細書 58頁	
運搬路補修2	m	7			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘（土砂）	m3	22			15号明細書 26頁	
床掘（岩石）	m3	21			16号明細書 27頁	
擁壁工	式	1			工種行	
プレキャスト垂直擁壁工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
標準ブロック・L型金網組立・設置	m2	9			48号明細書 59頁	
根石ブロック組立・設置 敷モルタル込み	m2	2,500			49号明細書 60頁	
端部網組立・設置	m2	3,500			50号明細書 61頁	
基礎コンクリート t=10cm 小型構造物 18-8-40N	m3	0,700			51号明細書 62頁	
天端コンクリート 小型構造物 18-8-25N	m3	2,200			52号明細書 63頁	
プレキャスト垂直擁壁資材	式	1			53号明細書 64頁	
吸出防止材設置	m2	5			14号明細書 25頁	
裏込砕石工 (機械施工)	m3	10,700			7号明細書 18頁	
裏込材 0-40mm	m3	10,700			54号明細書 65頁	
基礎砕石工(機械施工)	m2	6,500			55号明細書 66頁	
基礎材 0-40mm	m3	0,700			56号明細書 67頁	
埋戻し(小規模)	m3	21			17号明細書 28頁	
小口止ブロック設置 胴込コンクリート歩掛含む・材料別途	個	12			57号明細書 68頁	
小口止ブロック資材 胴込コンクリート含む	個	12			58号明細書 69頁	

## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板設置 t=10mm	m2	2			59号明細書 70頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（指定仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
崩土除去	時間	10			60号明細書 71頁	
仮橋・作業構台工	式	1			種別行	
構造物取壊し工 無筋構造物	m3	1			34号明細書 45頁	
ガードレール撤去工	m	2500			36号明細書 47頁	
コンクリート殻処分費（無筋）	t	1600			61号明細書 72頁	
コンクリート殻運搬費（無筋）	t	1600			62号明細書 73頁	
鉄くず運搬費（ガードレール）	t	0040			63号明細書 74頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				



## 本工事費内訳書

松川中央治山運搬路補修工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全費	式	1			1号内訳書 10頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
諸経費対象外	式	1			2号内訳書 11頁	
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				