

本工事費内訳書

小西川支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山運搬路新設	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） S3	m3	1,417			1号明細書 9頁	
掘削（岩石） R1B	m3	1,624			2号明細書 10頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	82			3号明細書 11頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 平均運搬距離0.3km	m3	2,746			4号明細書 12頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） S3	m2	550			5号明細書 13頁	
法面整形（盛土部） 全土質	m2	78			6号明細書 14頁	
法面整形（残土部） 全土質	m2	616			7号明細書 15頁	
路面工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小西川支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤（上層） t=10cm	m3	7 500			8号明細書 16頁	
路盤（下層） t=20cm	m3	14 700			9号明細書 17頁	
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	
植生マットⅠ 盛土・残土法面	m2	690 600			10号明細書 18頁	
法面保護工	式	1			種別行	
丸太筋 3本筋 残土処理場 3箇所	m	126			11号明細書 19頁	
擁壁工	式	1			工種行	
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行	
プレキャストL型擁壁 3箇所 均しコンクリート規格：18-8-25N	m	39			12号明細書 20頁	
床掘（土砂） S3	m3	110			13号明細書 22頁	
床掘（岩石） R1B	m3	79			14号明細書 23頁	
埋戻し（前面・背面） 小規模	m3	162			15号明細書 24頁	
かご工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小西川支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製かご枠 50*120 土砂詰	m	16			16号明細書 25頁	
床掘 (土砂) S3	m ³	10			13号明細書 22頁	
床掘 (岩石) R1B	m ³	2			14号明細書 23頁	
排水構造工	式	1			工種行	
側溝工	式	1			種別行	
コンクリートU形側溝 300B (片側耐圧)	m	37			17号明細書 26頁	
横断溝工	式	1			種別行	
コンクリートU形横断溝 300B	m	6			18号明細書 27頁	
床掘 (岩石) R1B	m ³	3			14号明細書 23頁	
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水 Bタイプ 2箇所	m	11			19号明細書 28頁	
管渠工	式	1			種別行	
暗渠排水管 φ150 残土処理場 4箇所	m	108			20号明細書 29頁	
床掘 (土砂) S3	m ³	12			13号明細書 22頁	

本工事費内訳書

小西川支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面排水工	式	1			種別行	
ポリエチレン製角形U字溝 300 残土法面 2箇所	m	25			21号明細書 30頁	
流末処理工	式	1			種別行	
ふとんかご 40*120 2箇所	m	4			22号明細書 31頁	
床掘（土砂） S3	m3	2			13号明細書 22頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面	m2	789	300		23号明細書 32頁	
標識工	式	1			工種行	
標識板	式	1			種別行	
治山運搬路施設表示板	枚	1			24号明細書 33頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

小西川支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
準備費	式	1			1号内訳書 6頁	
安全費	式	1			2号内訳書 7頁	
営繕費	式	1			3号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				