

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材、全幹伐倒													歩道作設 延長距離	伐倒材積 数量 (m3)										
請負名	林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目						生産材積 (m3)															
事業名							林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサ	その他														
木曾3氷ヶ瀬	2301い	天	伐木造材	木曾五木	102	606.13	20~29	密	漸伐	29	33	20	使用しない	0.90		490												
素材生産ほか				カラマツ																								
長野県				スギ																								
木曾森林管理署				人工林ヒノキ																								
御岳				その他N																								
2301い				その他L	8	19.00										10												
伐倒控除有無				小計	110	625.13										500												
生産材積																												
作業地点	最終(to直)	山元普通	山元全幹																									
2301い	500		500	木曾五木			30上	密	間伐	33	27	78	使用する	1.00		200												
				カラマツ																								
				サワラ	245	313.29																					2,200	
2109い	1,980	530		人工林ヒノキ	8,673	3,125.93																					40	
			2,510	その他N	98	54.77																					70	
2115い	1,230	410		その他L	343	104.58										2,510												
			1,640	小計	9,359	3,598.57																						
				木曾五木			30上	密	間伐	33	32	45	使用する	1.00														
				カラマツ																								
				サワラ	250	467.07																					300	
				人工林ヒノキ	2,400	1,737.19																					1,130	
合計	3,710	940	4,650	その他N																							210	
				その他L	450	310.56										1,640												
				小計	3,100	2,514.82																						
保険料率・林退共掛金																												
区分	法定保険料率	適用率%		木曾五木																								
労災保険	0.06000	100		カラマツ																								
雇用保険	0.01050	100		スギ																								
健康保険	0.04745	100		人工林ヒノキ																								
厚生年金	0.09150	100		その他N																								
林退共	470	100		その他L																								
				小計																								
				木曾五木																								
				カラマツ																								
				スギ																								
				人工林ヒノキ																								
				その他N																								
				その他L																								
				小計																								
計					12,569	6,738.52										4,650												

運搬費・トラック運材(市場・最終工場)										運搬区分		運搬費・トラック運材(市場・最終工場)																					
車種・積込		10t	グラブ付トラック	運搬予定数量						割増料金			車種・積込		10t	グラブ付トラック	運搬予定数量						割増料金										
適用率・積積		110	YES	運搬距離						冬期割増			悪路割増			地区割増			運搬距離						冬期割増			悪路割増			地区割増		
作業地点	市場・最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額										
2301い	氷ヶ瀬	1.00	0.90	490		10	500					2115い	上松	12.00	20.50		680	130	810														
2109い	上松	32.00	0.80		1,580	40	1,620					2115い	萩原	12.70	20.50		10		10														
2109い	焼笹	29.10	0.80		340		340	10	4											10	4												
2109い	萩原	32.70	0.80		20		20																										
2115い	上松	32.00	2.80		410		410																										
計				490	2,350	50	2,890					計					690	130	820														

事業名：製品生産請負事業(素材生産ほか 木曾3氷ヶ瀬)

作業条件表

国有林	林小班	面積	伐採率	樹種	資材		利用率	生産量 m ³			下層植生	平均林地	通勤補正	歩行補正	歩道 m		平均標高 m			集材距離 m		伐採から集材までの月数												
		ha			%	本数		材積 m ³	%	一般材					同販材	計	密	中	疎	傾斜度	時間 分(往復)		時間 分(往復)	新設	修理	伐区	荷卸場	ヘリポート	最短	最長				
御岳	2301い	2.64	29	木曾五木	102	606.13	81%	490		490	密	20~29°	33	20			1,080	950	940	875	1,158	2												
				他N																														
				他L	8	19.00	53%	10		10																								
				木曾五木																														
				他N																														
				他L																														
				木曾五木																														
				他N																														
				他L																														
合計		2.64			110	625.13	80%	500		500																								

条件項目	内容
①大空輸及び小空輸について	単価に最寄りの基地～ヘリポートの空輸費を含める。
②ヘリ機種について	1本吊出来ない高品質材は、集材作業時に山床で半幹等にする事はやむを得ないが、地上作業では、1,800kgは無理なく吊れることを基準に造材するので、これら処理できる機種(以下標準機種いう。)により実施することを条件とする。 なお、造材してある材が吊れなかった場合、標準機種と同等か、それ以上の機種に入れ替え若しくは遅滞なく調達して行くことを条件とする。
③その他	上記以外は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業中部森林管理局仕様書、製品生産事業請負標準仕様書、入札説明書の添付書類によるほか、監督職員の指示によるものとする。