

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工補修（第7号コンクリート床固工）					工事区分 レベル1
治山土工					工種 レベル2
掘削工					種別 レベル3
掘削（土砂）	m3	458			
転石破碎工	m3	51			
埋戻し工					種別 レベル3
埋戻し	m3	33			
治山ダム工					工種 レベル2
第7号コンクリート床固工補修					種別 レベル3
コンクリート（無筋）	m3	379,100			
打継面清掃工	m3	379,100			
打継面処理工	m2	269			
水平打継目処理工	m	31			
打継鉄筋布設	本	72			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	m2	27,600			
型枠	m2	356,500			
水抜	m	3,300			
間詰工					種別 レベル3
間詰練ブロック積	m2	28,100			
間詰丸太積	m2	4,700			
間詰丸太筋	m	6,			
溪間工付属物設置工					工種行
堤名版取付工					種別行
堤名板	枚	1,			
構造物取壊し工					工種行
構造物取壊し工					種別行
コンクリート構造物取壊し工	m3	95,500			
仮設工					工事区分 レベル1

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2
工事用道路工					種別 レベル3
作業道作設	m	20			
仮水路工					
廻排水路（パイプ）	m	50			
廻排水路（堀割）	m <sup>3</sup>	12			
土のう締切	m <sup>2</sup>	4,500			
足場・支保工					種別行
キャットウォーク	m	164			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			