

本工事費内訳書

瀬戸沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (No. 13コンクリート谷止工)	基	1				
治山土工						
掘削工						
掘削 (土砂)	m3	433				
埋戻し工						
埋戻し	式	1				
治山ダム工						
No. 13コンクリート谷止工						
コンクリート	m3	245				
打継面清掃工	m3	245				
水平打継目	m	41				
止水板	m	5				
目地板	m2	13	100			
平割材残存型枠	m2	230	500			

本工事費内訳書

瀬戸沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般型枠	m2	4,700				
水抜 φ600	m	4,500				
間詰工						
間詰階段式コンクリート	m3	14,200				
間詰階段式コンクリート型枠	m2	19				
間詰練ブロック積（平面排水材）W0.37	m2	9,100				
植生マット伏工	m2	21,800				
溪間工付属物設置工						
堤名板取付工						
堤名板	枚	1				
点検施設工						
鉄筋階段	本	6				
山腹工	ha	0,050				
山腹基礎工						

本工事費内訳書

瀬戸沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法切工						
人力法切	m3	84				
山腹緑化工						
伏工						
注入マット工	m2	605	700			
植栽工						
植栽	本	64				
仮設工						
仮設工【任意仮設】						
工事用道路工						
作業道	m	34				
仮水路工						
堀割排水	m3	53				
大型土のう設置工	袋	2				

本工事費内訳書

瀬戸沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廻排水路	m	53				
足場・支保工						
キャットウォーク	m	111				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

本工事費内訳書

瀬戸沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				