

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	0 500			工事区分 レベル1	
治山土工					工種 レベル2	
掘削工					種別 レベル3	
掘削（岩石）	m3	38				
掘削（土砂）	m3	1,114				
転石破碎工A	m3	50				
治山ダム工					工種 レベル2	
第1号コンクリート副谷止工					種別 レベル3	
コンクリート	m3	666 500				無筋 18-8-40 BB
天端保護コンクリート	m3	27 200				無筋 30-8-40 BB
打継面清掃工	m3	693 700				
目地板	m2	56 700				
止水板	m	12 100				
水抜	m	9 200				φ 1000

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠	m2	561 400				
水平打継目	m	117 700				
練大転石積側壁工					種別 レベル 3	
練大転石積	m2	50				径80~100cm 吸出防止材・水抜き設置無
目地板	m2	10 300				
河床整理	時間	44 400				
転石破碎工B	m3	50				
間詰工					種別 レベル 3	
間詰階段式コンクリート (同時打設)	m3	3 700				無筋 18-8-40 BB
間詰ベタ打コンクリート (追加打設)	m3	2 200				無筋 18-8-40 BB
型枠 (間詰工)	m2	10 300				
充填コンクリート工					種別 レベル 3	
充填コンクリート	m3	4 800				無筋 18-12-25 BB
溪間工付属物設置工					工種 レベル 2	

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付工					種別 レベル3	
堤名板	枚	1				
点検施設工					種別 レベル3	
鉄筋階段	本	14				
構造物撤去工	式	1			工事区分 レベル1	
構造物撤去工					工種 レベル2	
構造物取りこわし工					種別 レベル3	
コンクリート構造物取りこわし	t	398.500				
再資源化施設受入費					種別 レベル3	
産業廃棄物処理費（コンクリート殻）	t	398.500				
産業廃棄物運搬費（コンクリート殻）	t	398.500				
産業廃棄物処理費（金属くず）	t	4.180				
産業廃棄物運搬費（金属くず）	t	4.180				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工【指定仮設】					工種 レベル2	
仮水路工					種別 レベル3	
掘割排水埋戻し	時間	44 500				
水替工					種別 レベル3	
ポンプ排水	日	25				
除雪工					種別 レベル3	
除雪・崩土除去A	時間	100				
除雪・崩土除去B	時間	100				
支障木処理工					種別 レベル3	
支障木処理	m3	2				
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2	
有料道路利用料					種別 レベル3	
有峰林道通行料 (大型車)	台	260				
有峰林道通行料 (普通車)	台	291				

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工					種別 レベル3	
キャットウォーク	m	273 800				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
営繕費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

