

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度日高北部署【日高地区】保全整備造林第1号

日高北部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	31.42	ha			
	作業道新設・修理(路面整正)		11.399	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

# 下刈ブルーリスト

6年度日高北部署【日高地区】保全整備造林第1号

箇所数 20 面積合計 166.97 31.42

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
日高	13	ろ		複層林	3.25	0.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	0~15°	7	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
日高	21	ろ		複層林	5.75	1.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	4	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
日高	21	は		複層林	7.16	1.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	5	0.5	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
日高	21	ほ		複層林	9.16	1.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	4	0.6	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
日高	21	へ		複層林	4.41	0.92	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	4	0.3	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
日高	21	と		複層林	4.06	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	4	0.4	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
日高	22	は		複層林	2.60	0.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	5	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
日高	23	ろ	1	複層林	12.64	3.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	3	0.8	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	トドマツ
日高	23	ろ	2	複層林	6.00	1.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	3	1.0	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	クリーンラーチ
日高	286	に		複層林	9.26	1.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	クリーンラーチ
日高	286	ほ		複層林	3.27	0.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	0~15°	8	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	クリーンラーチ
日高	286	へ	1	複層林	12.74	1.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	8	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	クリーンラーチ
日高	286	へ	2	複層林	7.45	0.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	8	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	クリーンラーチ
千呂露	265	ろ		複層林	12.90	2.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	15	0.6	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	トドマツ
千呂露	271	ほ		複層林	1.23	0.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	26° ~	12	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
千呂露	271	へ		複層林	6.75	0.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	12	0.2	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	アカエゾマツ
千呂露	275	に	1	複層林	25.61	5.46	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	15	0.5	易	笹(笹が70%以上)	6	1.5	クリーンラーチ
千呂露	275	に	2	複層林	2.67	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	クリーンラーチ
千呂露	275	ほ		複層林	23.31	3.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	15	0.8	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
富岡	306	ほ		複層林	6.75	1.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	19	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	クリーンラーチ

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

6年度日高北部署【日高地区】保全整備造林第1号

3

延長合計

11,399

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
日高	宮川の沢線	修理	750	無	礫質土	2		
日高	宮川2号線	修理	1,349	無	礫質土	2		
日高	ホロナイ線	修理	9,300	無	粘性土	5		