

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

上川南部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	3.18	ha			
	コンテナ苗植付	新植	3.18	ha			
	根踏	人工林	5.49	ha			
	歩道修理刈払		2.219	km			
	作業道新設・修理刈払		1.600	km			
	野鼠防除		21.93	ha			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1 面積合計 3.18 3.18

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幾寅	5	に		単層林	新植地拵	3.18	3.18	全刈						100%	100本以上	16~25°	11	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

面積合計 3.18 3.18

本数合計 4,700

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
幾寅	5	に		単層林	新植	3.18	3.18	その他(雑草、チンマザ サ以外)	クリーンラーチ(コンテ ナ苗)1号	4,700	1,478		易	0.1	50cm以下	15%以下	16~25°	11		易	1	4.00	1.19

苗木購入プルーフリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

4,700

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	4,700

苗木運搬プルーフリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	388		4,700	4,700		1

根踏ブルーリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1 面積合計 19.09 5.49

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
上富良野	402	ね	①	複層林	19.09	5.49	2,701	0~15°	19	0.2	易	クリーンラーチ

歩道刈払ブルーリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

1 延長合計 2,219

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
山部	363・364・365	2,219	1.0m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	11	1.1	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

2

延長合計

1,600

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幾寅	5林班	修理	1,000	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	11		易
山部	ユーフレ	修理	600	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	6		易

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度上川南部署【幾寅・上富良野地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
幾寅	5	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本