

# 仕様書等の一部訂正について

令和6年4月3日付けで公告した「根釧西部森林管理署鶴居森林事務所新築工事」について、仕様書等の一部を下記のとおり訂正します。

令和6年4月15日

支出負担行為担当官  
北海道森林管理局長 吉村 洋

記

## 1. 仕様書等の訂正内容

仕様書 設計書に別紙を追加します。

以上

別紙

直接工事費細目別内訳

建築工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 事務所解体						
	躯体コンクリートとりこわし	10	m3			基礎部 標準
	躯体コンクリートとりこわし	0.5	m3			土間
	鉄筋切断	10	m2			集積共
	外壁 サイディング 撤去	3.5	m2			下見板撤去 準用
	外壁 モルタル 撤去	79	m2			
	屋根 カ-鉄板 撤去	88.3	m2			下地共
	鋼製建具 撤去	4.9	m2			枠・集積共
	ガラス 撤去	12	m2			集積共
	天井内装材 撤去	59.7	m2			ジブトン程度 集積共
	壁内装材 撤去	150	m2			石膏ボード程度 集積共
	床内装材 撤去	36.5	m2			緑甲板程度 集積共
	畳 撤去	16.5	枚			1帖物 集積共
	家具等 撤去	3	箇所			従物大
	流し台類 撤去	1	箇所			L=1800程度
	木造とりこわし	65	m2			集積・積込共
	とりこわし機械運搬費	1.0	往復			バックホウ 0.80 m3
	計					
車庫	薄板軽量形鋼造 床面積13m2 束石共	13.00	m2			有価有り
	計					





