

## 別紙様式 3 (一般競争入札)

平成30年度 後志森林管理署公共工事契約状況

平成30年11月6日  
分任支出負担行為担当官  
後志森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
島牧海岸(永豊地区)治山工事		島牧郡島牧村字永豊 後志森林管理署 3505林班		治山工事	鋼製土留工 1基 水路工 123.8m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
33,004,000円	29,008,080円	平成30年11月5日		久遠郡せたな町北檜山区北檜山135番地 株式会社 伊関組 代表取締役社長 伊関 寿之		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,580,000円	平成30年11月	平成31年3月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
当該工事の「入札公告(建設工事)」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 当該工事の「入札公告(建設工事)」のとおり
  - ・ 落札理由  
技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(平成31年3月12日追記)
  - ・ 変更契約年月日 平成31年3月11日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 34,500,000円
  - ・ 変更の理由  
本工事の施工において、現地精査及び実行結果に基づき、工種及び数量等を追加、変更する必要が生じたため変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 平成31年3月
- 成績評定の結果(平成31年3月26日追記)  
評定点 87点



## 入札筆記書

調達案件番号 003801023020180023  
調達案件名称 島牧海岸(永豊地区)治山工事(後志森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)伊関組		32,580,000	150.5	4.619	落札

結果 落札者決定  
入札執行月日 平成30年10月31日  
部署 北海道森林管理局後志森林管理署  
入札書比較価格 (税抜き) 33,004,000  
予定価格 (税込み) 35,644,320  
調査基準価格 (税抜き) 29,008,080  
基準評価値 3.029

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 松浦 安剛 

立会・確認担当署名 小林 薫 

平成30年度

積算内訳書

大分類流域 尻別川 支流域 太平川流域

工事名 島牧海岸(永豊地区)治山工事

施工地 北海道島牧郡島牧村字永豊  
後志森林管理署 3505林班

森林管理局 北海道森林管理局 函館  
森林管理署 後志森林管理署  
事務所名等 本署

# 本 工 事 費 内 訳 表

工事名 島牧海岸(永豊地区)治山工事

後志森林管理署 本署

1 / 1

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	第1号鋼製土留工	25.30	m	-	12,727,000	
2	水路工	123.80	m	-	3,267,000	
	細 計				15,994,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	4,301,000	
	細 計				4,301,000	
	小 計				20,295,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	7,523,000	
	小 計				7,523,000	
	計				27,818,000	
	一 般 管 理 費 等	1.00	式	-	5,186,000	
	計				33,004,000	
	合 計				33,004,000	

## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	第1号鋼製土留工 (構造) L=25.3m H=4.5m W=18.21t						
							後志森林管理署 本署
	「鋼製土留工」		25.30	m			
	砂質土 床掘 [普通]		233.00	m <sup>3</sup>			
	軟岩Ⅱ 床堀		1.00	m <sup>2</sup>			
	礫質土 埋戻		194.00	m <sup>3</sup>			
	礫質土 盛土		157.00	m <sup>3</sup>			
	購入土砂(礫質土)		330.30	m <sup>3</sup>			
	購入土砂不整地運搬車積込・運搬		330.30	m <sup>3</sup>			
	盛土法面整形[機械](山地治山B)		216.00	m <sup>2</sup>			
	鋼製枠組立		18.21	t			
	鋼製枠詰石		183.10	m <sup>3</sup>			
	吸出し防止材		106.60	m <sup>2</sup>			
	伏工(植生マット)		218.20	m <sup>2</sup>			
	伏工(張芝)		220.00	m <sup>2</sup>			
	布団籠撤去		34.00	m			
	簡易作業道(1)作設		80.00	m <sup>2</sup>			
	簡易作業道(2)作設		55.00	m			
	堤名板[A 型]設置		1.00	枚			
	単管傾斜足場工		58.00	掛m <sup>2</sup>			
	残土不整地運搬車積込		297.00	m <sup>3</sup>			
	残土ダンプトラック積込		297.00	m <sup>3</sup>			
	建設副産物処理費		0.40	t			
	残土処理費		297.00	m <sup>3</sup>			
	大型土のう撤去		20.00	袋			
	標柱設置		1.00	本			
	工 種 計					12,727,000	



