造林事業請負契約書(案)

1　事 業 名　　６年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第２号

2　事業場所　　宗谷森林管理署 3243 林班へ小班外

3　事 業 量　　刈り出し　　２．８０ha
下刈　　６６．７４ha
つる切　　２．８０ha
歩道新設　　３．７７km
作業道修理（刈払）　　１．７８km
野鼠防除　　１８．８２ha

4　事業期間　　契約締結日の翌日から
令和６年 11 月 29 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

5　請負金額　　金　　円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金　　円也）
〔注〕　（　）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

6　選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第４条第１項第１号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第４条第１項第２号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第４条第１項第３号
×	公共工事履行保証証券による保証		第４条第１項第４号
×	履行保証保険契約の締結		第４条第１項第５号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
×	前金払	１０分の４以内	第 35 条第１項
×	中間前金払		第 35 条第３項
○	部分払	１回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

7　支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

8　特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和６年　月　　日

発注者　稚内市港４丁目６番６号
分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長　　印

請負者　　印

特 記 仕 様 書

6 年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第 2 号について下記の事項を定める

記

① 2086 林班ょ小班の下刈については、次のとおりとする。

（1）使用する機械等について

① 株式会社アクティオから遠隔操縦型草刈機「RJ703 神刈」をレンタルし、施工すること。

② 運搬費（往復）及び機械のレンタル料金は、請負者の負担とする。

③ 機械のレンタル期間は、14 日間(6 月 3 日から 6 月 17 日受け渡し含む)とする。

④ 調整等については契約後、株式会社アクティオと打ち合わせするものとする。

⑤ 納入・引き渡し場所は、田中建設株式会社が所有の土場とする。

＊田中建設株式会社

住所：枝幸郡枝幸町歌登東町 106 番地

Tel：0163-68-2026

（2）実行にあたっての留意事項

① 刈払いが必要な幅にもかかわらず、何らかの理由により刈払いできない箇所がある場合は、人力機械で刈払うこと。

② 現地での具体的な作業方法等については、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

③ 現地検討会及び功程調査（時間計測、聞き取り調査及びビデオ撮影等）の対応が生じる場合は協力すること。

④ 請負者の過失により機械の破損等が生じた場合は、請負者の責任において修理すること。請負者の責任によらない場合や発注者の指示に起因する修理や部品交換等により支払いが発生した場合は、発注者と請負者とが協議して決めること。

⑤ 請負者が下刈用の機械を保有し、自社の所有機械を用いて事業実行を希望する場合は、事前に申し出ること。

② 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、軽労化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

刈り出し

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	面積（ha）		作業仕様						作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払方法	刈幅（m）	残幅（m）	周囲刈（m）	連絡路（m）	孔状面数	から	まで	
音標	3243 へ	人工林 刈り出し	1.21	1.21	全刈			1.5		1	契約締結日の翌日から	R6.5.31	
音標	3243 く	人工林 刈り出し	1.59	1.59	全刈			1.5		1	契約締結日の翌日から	R6.5.31	
		人工林 刈り出し 計	2.80	2.80									
		音標 計	2.80	2.80									
合計			2.80	2.80									

下刈

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	面積(ha) 区域	面積(ha) 実行	作業仕様 刈払方法	作業仕様 刈幅（m）	作業仕様 残幅（m）	作業仕様 周囲刈（m）	作業仕様 連絡路（m）	作業仕様 孔状面数	作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
小頓別	2086 よ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.45	1.45	筋刈	3.0	4.0			1	R6.5.29	R6.9.6	
小頓別	2086 よ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	3.45	3.45	筋刈	3.0	1.0			1	R6.5.29	R6.9.6	新仕様①
		人工林 下刈1回刈 計		4.90	4.90									
		小頓別 計		4.90	4.90									
枝幸	3235 と	人工林 下刈1回刈	トドマツ	0.74	0.74	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3236 ほ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	18.09	2.95	筋刈	1.5	5.5			10	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3236 り	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.01	1.01	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3236 い1	人工林 下刈1回刈	トドマツ	3.67	3.67	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3236 と1	人工林 下刈1回刈	トドマツ	0.80	0.80	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3236 へ1	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.87	1.87	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 に	人工林 下刈1回刈	トドマツ	0.42	0.42	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 わ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	0.08	0.08	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 か	人工林 下刈1回刈	トドマツ	0.36	0.36	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 よ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	4.88	0.84	筋刈	1.5	5.5			3	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 そ1	人工林 下刈1回刈	他N	0.04	0.04	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 そ1	人工林 下刈1回刈	トドマツ	0.64	0.64	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
枝幸	3237 ほ1	人工林 下刈1回刈	トドマツ	2.31	2.31	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
		人工林 下刈1回刈 計		34.91	15.73									
		枝幸 計		34.91	15.73									
音標	3001 へ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	8.20	2.45	筋刈	3.4	0.6			4	R6.5.29	R6.9.8	新仕様②
音標	3006 は	人工林 下刈1回刈	カラマツ	6.62	1.94	筋刈	1.5	5.5			4	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
音標	3006 に	人工林 下刈1回刈	トドマツ	44.13	11.30	筋刈	1.5	5.5			22	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
音標	3006 へ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	4.13	0.39	筋刈	1.5	5.5			2	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
音標	3006 ち	人工林 下刈1回刈	カラマツ	18.23	2.38	筋刈	3.0	4.0			4	R6.5.29	R6.9.8	
音標	3006 ち	人工林 下刈1回刈	カラマツ	16.81	7.25	筋刈	3.4	0.6			11	R6.5.29	R6.9.8	新仕様②
音標	3006 わ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	8.90	1.31	筋刈	3.0	4.0			5	R6.5.29	R6.9.8	
音標	3006 わ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	8.20	3.82	筋刈	3.4	0.6			10	R6.5.29	R6.9.8	新仕様②
音標	3006 お	人工林 下刈1回刈	カラマツ	1.80	0.53	筋刈	3.4	0.6			1	R6.5.29	R6.9.8	新仕様②
音標	3007 は	人工林 下刈1回刈	カラマツ	29.98	7.08	筋刈	1.5	5.5			13	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
音標	3007 は	人工林 下刈1回刈	カラマツ	32.43	7.66	筋刈	1.5	5.5			17	R6.5.29	R6.9.8	新仕様③
		人工林 下刈1回刈 計		179.43	46.11									
		音標 計		179.43	46.11									
合計				219.24	66.74									

つる切

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	面積(ha) 区域	面積(ha) 実行	作業仕様 区分	作業仕様 除伐ha本数	作業仕様 つる切ha本数	作業仕様 立木伐倒ha本数	作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
音標	3243 へ	人工林 つる切	アカエゾマツ	1.21	1.21	単独		80		契約締結日の翌日から	R6.11.29	
音標	3243 く	人工林 つる切	アカエゾマツ	1.59	1.59	単独		80		契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		人工林 つる切 計		2.80	2.80							
		音標 計		2.80	2.80							
合計				2.80	2.80							

野鼠防除

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	面積(ha) 区域	面積(ha) 実行	数量(kg)	作業仕様				作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
音標	3006 へ	野鼠防除	カラマツ	4.13	0.39	0.08					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
音標	3006 ち	野鼠防除	カラマツ	18.23	2.38	0.48					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
音標	3006 わ	野鼠防除	カラマツ	8.90	1.31	0.26					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
音標	3007 は	野鼠防除	カラマツ	29.98	7.08	1.42					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
音標	3007 は	野鼠防除	カラマツ	32.43	7.66	1.53					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		音標 計		93.67	18.82	3.76							
合計				93.67	18.82	3.76							

その他作業

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	数量	単位	作業仕様					作業期間年月日		備考
											から	まで	
小頓別	2086 よ	下刈機械レンタル		1.00	台						R6.6.3	R6.6.17	
		小頓別 計		1.00									
合計				1.00									

歩道新設

事 業 内 訳 書

担当区	歩道名	作業種別（細分）	刈払延長（m）	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅	作設（m）	立木伐倒ha本数		から	まで	
枝幸	3245林班その2	歩道新設	3,771	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		枝幸 計	3,771							
合計			3,771							

作業道刈払

事 業 内 訳 書

担当区	作業道名	作業種別（細分）	刈払延長（m）	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
歌登	幌別5号	作業道修理刈払	370	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		歌登 計	370							
志美宇丹	加須美峠3111林班	作業道修理刈払	1,410	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		志美宇丹 計	1,410							
合計			1,780							

別紙

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。