

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

宗谷森林管理署

| 区分 | 作業種 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------|----------------------------------|-------|----|----|----|----------------|
| 直接事業費 | 地表処理 | 刈り出し | 2.80 | ha | | | |
| | 下刈 | 人工林1回刈 | 66.74 | ha | | | |
| | つる切 | 人工林 | 2.80 | ha | | | |
| | 歩道新設 | | 3.771 | km | | | |
| | 作業道新設・修理刈払 | | 1.780 | km | | | |
| | 野鼠防除 | | 18.82 | ha | | | |
| | その他作業 | | 1.00 | 台 | | | |
| | | 直接事業費計 | | | | | |
| 間接事業費 | 共通仮設費 | 安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む) | 1.00 | 式 | | | 施工地域: 山間僻地及び離島 |
| | 現場管理費 | | 1.00 | 式 | | | 施工地域: 山間僻地及び離島 |
| | 間接事業費計 | | 1.00 | | | | |
| 事業原価 | | | 1.00 | | | | |
| 一般管理費等 | | | 1.00 | 式 | | | |
| 事業価格 | | | 1.00 | | | | |

刈り出しブルーリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

箇所数 2 面積合計 2.80 2.80

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積 | | 刈出方法 | 作業手段 | 刈出回数 | 刈幅(m) | 残幅(m) | 連絡路 | | | 刈出率 | かぶり率 | 隔年刈有無 | 植生の種類 | 孔状面数 | 周囲線刈払幅(m) | 林地傾斜 | 通勤距離 | | |
|-----|------|----|----|------|---------|----------|------|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|------|------|-------|------------|------|-----------|-------|---------|--------|------|
| | | | | | 事業量(ha) | 実行面積(ha) | | | | | | 有無 | 延長(m) | 刈幅(m) | | | | | | | | 自動車(km) | 徒歩(km) | 徒歩難易 |
| 音標 | 3243 | へ | | 単層林 | 1.21 | 1.21 | 全刈 | 人力機械込み | 1回刈 | | | 無 | | | 100% | | 無 | 笹(笹が70%以上) | 1 | 1.5 | 0~15° | 16 | 0.2 | 易 |
| 音標 | 3243 | く | | 単層林 | 1.59 | 1.59 | 全刈 | 人力機械込み | 1回刈 | | | 無 | | | 100% | | 無 | 笹(笹が70%以上) | 1 | 1.5 | 0~15° | 16 | 0.2 | 易 |

下刈ブルーリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

箇所数 26 面積合計 219.24 66.74

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積 | | 刈払方法 | 作業手段 | 刈払回数 | 刈幅(m) | 残幅(m) | 連絡路 | | | 刈払率 | かぶり率 | 隔年刈有無 | 林地傾斜 | 通勤距離 | | | 植生の種類 | 孔状面数 | 周囲線刈幅(m) | 樹種 |
|-----|------|----|----|------|---------|----------|------|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|--------|---------|--------|------|-------------------------|------|----------|------|
| | | | | | 事業量(ha) | 実行面積(ha) | | | | | | 有無 | 延長(m) | 刈幅(m) | | | | | 自動車(km) | 徒歩(km) | 徒歩難易 | | | | |
| 音標 | 3006 | は | | 複層林 | 6.62 | 1.94 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 42 | 0.2 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 4 | | カラマツ |
| 音標 | 3006 | に | | 複層林 | 44.13 | 11.30 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 43 | 0.3 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 22 | | トドマツ |
| 音標 | 3006 | へ | | 複層林 | 4.13 | 0.39 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 39 | 0.5 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 2 | | カラマツ |
| 音標 | 3007 | は | | 複層林 | 29.98 | 7.08 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 42 | | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 13 | | カラマツ |
| 音標 | 3007 | は | | 複層林 | 32.43 | 7.66 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 42 | | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 17 | | カラマツ |
| 音標 | 3001 | へ | | 複層林 | 8.20 | 2.45 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.4 | 0.6 | 無 | | | 85% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 42 | 0.1 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 4 | | カラマツ |
| 音標 | 3006 | ち | | 複層林 | 18.23 | 2.38 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.0 | 4.0 | 無 | | | 43% | 30%未満 | 無 | 16~25° | 42 | 0.3 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 4 | | カラマツ |
| 音標 | 3006 | ち | | 複層林 | 16.81 | 7.25 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.4 | 0.6 | 無 | | | 85% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 42 | 0.3 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 11 | | カラマツ |
| 音標 | 3006 | わ | | 複層林 | 8.90 | 1.31 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.0 | 4.0 | 無 | | | 43% | 30%未満 | 無 | 16~25° | 43 | 0.2 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 5 | | カラマツ |
| 音標 | 3006 | わ | | 複層林 | 8.20 | 3.82 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.4 | 0.6 | 無 | | | 85% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 43 | 0.2 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 10 | | カラマツ |
| 音標 | 3006 | お | | 複層林 | 1.80 | 0.53 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.4 | 0.6 | 無 | | | 85% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 43 | 0.1 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | | カラマツ |
| 枝幸 | 3236 | い1 | | 単層林 | 3.67 | 3.67 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 11 | 1.6 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3236 | へ1 | | 単層林 | 1.87 | 1.87 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 11 | 1.5 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3236 | と1 | | 単層林 | 0.80 | 0.80 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 11 | 0.6 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3237 | に | | 単層林 | 0.42 | 0.42 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 10 | 0.2 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3237 | ほ1 | | 単層林 | 2.31 | 2.31 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 10 | 0.7 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3237 | わ | | 単層林 | 0.08 | 0.08 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 10 | 0.3 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3237 | か | | 単層林 | 0.36 | 0.36 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 10 | 0.3 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3235 | と | | 単層林 | 0.74 | 0.74 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 15 | 0.1 | 易 | 笹(笹が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3236 | ほ | | 単層林 | 18.09 | 2.95 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 12 | 0.8 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 10 | | トドマツ |
| 枝幸 | 3236 | り | | 単層林 | 1.01 | 1.01 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 12 | 0.1 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 枝幸 | 3237 | よ | | 単層林 | 4.88 | 0.84 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 12 | 0.2 | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 3 | | トドマツ |
| 枝幸 | 3237 | そ1 | | 単層林 | 0.04 | 0.04 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 11 | | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | 他N |
| 枝幸 | 3237 | そ1 | | 単層林 | 0.64 | 0.64 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 1.5 | 5.5 | 無 | | | 21% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 11 | | 易 | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1 | 1.5 | トドマツ |
| 小頓別 | 2086 | よ | | 単層林 | 1.45 | 1.45 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.0 | 4.0 | 無 | | | 43% | 30%未満 | 無 | 16~25° | 26 | 0.4 | 易 | その他(雑草、笹以外) | 1 | | トドマツ |
| 小頓別 | 2086 | よ | | 単層林 | 3.45 | 3.45 | 筋刈 | 人力機械込み | 1回刈 | 3.0 | 1.0 | 無 | | | 75% | 30%未満 | 無 | 0~15° | 26 | 0.4 | 易 | その他(雑草、笹以外) | 1 | | トドマツ |

つる切ブルーフリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

箇所数 2 面積合計 2.80 2.80

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積 | | 単独併行 | 植生の種類 | 除伐 | | 立木伐倒 | | つる切 | 林地傾斜 | 通勤距離 | | | 樹種 |
|-----|------|----|----|------|----------|-----------|------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------|-------------|------------|----------|--------|
| | | | | | 事業量 (ha) | 実行面積 (ha) | | | 14cm以下 胸高直径 (cm) | haあたり 本数(本) | 15cm以上 胸高直径 (cm) | haあたり 本数(本) | haあたり 本数(本) | | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 | |
| 音標 | 3243 | へ | | 単層林 | 1.21 | 1.21 | 単独作業 | 難(1.5m以上の笹が70%以上) | | | | | 80 | 0~15° | 16 | 0.4 | 易 | アカエゾマツ |
| 音標 | 3243 | く | | 単層林 | 1.59 | 1.59 | 単独作業 | 難(1.5m以上の笹が70%以上) | | | | | 80 | 0~15° | 16 | 0.4 | 易 | アカエゾマツ |

野鼠防除ブルーリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

箇所数 5 面積合計 93.67 18.82 3.76

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積 | | 薬剤 | 薬剤 使用数量 (kg) | 林地 傾斜 | 通勤距離 | | | 樹種 |
|-----|------|----|----|------|-------------|--------------|------------|--------------------|----------|-------------|------------|----------|------|
| | | | | | 事業量 (ha) | 実行面積 (ha) | | | | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 | |
| 音標 | 3006 | へ | | 複層林 | 4.13 | 0.39 | リンカ亜鉛 1.0% | 0.08 | 0～15° | 39 | 0.5 | 易 | カラマツ |
| 音標 | 3007 | は | | 複層林 | 29.98 | 7.08 | リンカ亜鉛 1.0% | 1.42 | 16～25° | 42 | | 易 | カラマツ |
| 音標 | 3007 | は | | 複層林 | 32.43 | 7.66 | リンカ亜鉛 1.0% | 1.53 | 0～15° | 42 | | 易 | カラマツ |
| 音標 | 3006 | ち | | 複層林 | 18.23 | 2.38 | リンカ亜鉛 1.0% | 0.48 | 16～25° | 42 | 0.3 | 易 | カラマツ |
| 音標 | 3006 | わ | | 複層林 | 8.90 | 1.31 | リンカ亜鉛 1.0% | 0.26 | 16～25° | 43 | 0.2 | 易 | カラマツ |

その他作業プループリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 名称(作業種) | 規格 | 数量 | 単位 |
|-----|------|----|----|----------|----|------|----|
| 小頓別 | 2086 | よ | | 下刈機械レンタル | | 1.00 | 台 |

歩道新設ブルーリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

1 延長合計 3,771 面積合計 延長合計

| 担当区 | 歩道名 | 歩道刈払 | | | | 立木伐倒 | | | 歩道作設 | | 蔓茎類 占有率 | 横断 傾斜 | 通勤距離 | | |
|-----|-----------|-------------|------|-------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|
| | | 作業延長 (m) | 刈幅 | 植生の種類 | 植生量 | 作業面積 (ha) | 平均胸高 直径(cm) | haあたり 本数(本) | 作業延長 (m) | 植生の種類 | | | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 |
| 枝幸 | 3245林班その2 | 3,771 | 2.0m | 難(1.5m以上の笹が70%以上) | 多(笹1,801束~) | | | | | 雑草(植生70%以上なし、 雑草が70%以上) | 少(30%未 満) | 0~15° | 25 | 1.9 | 難 |

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

2

延長合計

1,780

| 担当区 | 作業道名 | 作業区分 | 路面刈払 | | | | 平均 縦断 傾斜 | 通勤距離 | | |
|------|------------|------|-------------|------|------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------|
| | | | 作業延長 (m) | 刈幅 | 植生の種類 | 隔年刈 有無 | | 自動車 (km) | 徒歩 (km) | 徒歩 難易 |
| 歌登 | 幌別5号 | 修理 | 370 | 3.6m | 笹(笹が70%以上) | 無 | 0~15° | 11 | | 易 |
| 志美宇丹 | 加須美峠3111林班 | 修理 | 1,410 | 3.6m | 笹(笹が70%以上) | 無 | 0~15° | 46 | | 易 |

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 名称(作業種) | 規格 | 数量 | 単位 |
|-----|------|----|----|--------------|--|------|----|
| 音標 | 3006 | は | | 「発砲禁止」幟設置・撤去 | 幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管 | 5.00 | 本 |