

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

十勝東部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	新植地拵	1.28	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	6.81	ha			
	コンテナ苗植付	新植	8.09	ha			
	下刈	人工林1回刈	21.09	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

地拵ブルーリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

箇所数 2 面積合計 4.21 1.28

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓草類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
陸別	1039	ろ		単層林	新植地拵	2.38	0.73	筋刈	10.5	19.5				35%	中(筵 200束以上 1,000束以下)	多(層積250m3以上・ 実材積50m3以上)						少(30%未 満)	16~25°	5	0.5	易
陸別	1039	は		単層林	新植地拵	1.83	0.55	筋刈	10.5	19.5				35%	中(筵 200束以上 1,000束以下)	多(層積250m3以上・ 実材積50m3以上)						少(30%未 満)	0~15°	5	0.4	易

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

箇所数 4

面積合計 23.92 6.81

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
陸別	1039	ろ		単層林	新植地拵	7.72	2.37	全刈	23.0				100%	100本以上	16~25°	5	0.5	易	
陸別	1039	ろ	1	単層林	新植地拵	3.57	0.69	全刈	23.0				100%	100本以上	0~15°	4	0.2	易	
陸別	1039	は		単層林	新植地拵	11.08	3.32	全刈	23.0				100%	100本以上	0~15°	5	0.4	易	
陸別	1039	そ		単層林	新植地拵	1.55	0.43	全刈	23.0				100%	100本以上	0~15°	5	0.3	易	

コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

箇所数 4

面積合計 28.13 8.09

本数合計 10,450

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
陸別	1039	ろ		単層林	新植	10.10	3.10	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	グイマツ雑種F1(コンテナ苗)1号	4,000	1,290		易	0.5	50cm以下	15%以下	16~25°	5		易	6	4.00	1.50
陸別	1039	ろ	1	単層林	新植	3.57	0.69	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	グイマツ雑種F1(コンテナ苗)1号	900	1,304		易		50cm以下	15%以下	0~15°	4	0.2	易	6	4.00	1.50
陸別	1039	は		単層林	新植	12.91	3.87	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	グイマツ雑種F1(コンテナ苗)1号	5,000	1,292		易	0.4	50cm以下	15%以下	0~15°	5		易	6	4.00	1.50
陸別	1039	そ		単層林	新植	1.55	0.43	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	グイマツ雑種F1(コンテナ苗)1号	550	1,279		易	0.3	50cm以下	15%以下	0~15°	5		易	6	4.00	1.50

下刈ブルーリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

箇所数 10 面積合計 102.69 21.09

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
宇遠別	1003	に		複層林	16.45	3.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	12.0	18.0				40%	30%未満	無	16~25°	11	0.7	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
宇遠別	1003	ほ	1	複層林	2.53	0.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	12.0	18.0				40%	30%未満	無	26° ~	11	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
宇遠別	1029	い		複層林	13.11	3.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0				33%	30%未満	無	16~25°	9	0.4	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
宇遠別	1029	ほ		複層林	3.86	1.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満	無	16~25°	8	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
陸別	1040	お		複層林	2.43	0.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0				33%	30%未満	無	26° ~	8	0.7	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
陸別	1040	く		複層林	3.08	0.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0				33%	30%未満	無	26° ~	12	1.4	難	笹(笹が70%以上)			トドマツ
陸別	1043	い		複層林	4.11	0.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0				33%	30%未満	無	16~25°	9	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
陸別	1151	り	①	単層林	24.07	3.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0~15°	17	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1.5		トドマツ
斗満	1179	は		複層林	16.98	3.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満	無	0~15°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
斗満	1179	ち		複層林	16.07	3.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満	無	0~15°	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ

苗木購入プルーフリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

10,450

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 1号	10,450

苗木運搬プルーフリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	135		10,450	10,450		2

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
陸別	1039	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本