

「森林整備保全事業標準歩掛の制定について」の一部改正についてに係る正誤表

第1編 共通工 第3 コンクリート工 3-1 コンクリート工

3-1-4 (3) 3) 橋梁床版コンクリートポンプ車打設（標準日打設量：小）について

(誤)

改正後

3) 橋梁床版コンクリートポンプ車打設 (標準日打設量：小)

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛は、次表とする。

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛

(10 m³当たり)

名 称	単位	設 計 日 打 設 量	
		50 m ³ 未満	50 m ³ 以上 100 m ³ 未満
		標 準 日 打 設 量	
		40	70
世 話 役	人	0. 15	0. 11
特 殊 作 業 員	〃	0. 42	0. 36
普 通 作 業 員	〃	0. 64	0. 47
コンクリートポンプ車運転	h	1. 11	0. 77
諸 雑 費 率	%	1	1

備考 (略)

現行

2) 橋梁床版コンクリートポンプ車打設

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛は、次表とする。

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛

(10 m³当たり)

名 称	単位	設 計 日 打 設 量			
		50 m ³ 未満	50 m ³ 以上 100 m ³ 未満	100 m ³ 以上 300 m ³ 未満	300 m ³ 以上 600 m ³ 未満
		標 準 日 打 設 量			
		40	70	160	370
世 話 役	人	0. 15	0. 11	0. 07	0. 04
特 殊 作 業 員	〃	0. 42	0. 36	0. 28	0. 27
普 通 作 業 員	〃	0. 64	0. 47	0. 31	0. 20
コンクリートポンプ車運転	h	1. 11	0. 77	0. 63	
諸 雑 費 率	%	1	1	1	1

備考 (略)

(正)

改正後

3)

橋梁床版コンクリートポンプ車打設 (標準日打設量：小)

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛は、次表とする。

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛

(10 m³当たり)

名 称	単位	設 計 日 打 設 量	
		50 m ³ 未満	
		標 準 日 打 設 量	
		40	
世 話 役	人	0.15	
特 殊 作 業 員	〃	0.42	
普 通 作 業 員	〃	0.64	
コンクリートポンプ車運転	h	1.11	
諸 雑 費 率	%	1	

備考 (略)

現行

2)

橋梁床版コンクリートポンプ車打設

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛は、次表とする。

橋梁床版のコンクリートポンプ車による打設歩掛

(10 m³当たり)

名 称	単位	設 計 日 打 設 量			
		50 m ³ 未満	50 m ³ 以上 100 m ³ 未満	100 m ³ 以上 300 m ³ 未満	300 m ³ 以上 600 m ³ 未満
		標 準 日 打 設 量			
		40	70	160	370
世 話 役	人	0.15	0.11	0.07	0.04
特 殊 作 業 員	〃	0.42	0.36	0.28	0.27
普 通 作 業 員	〃	0.64	0.47	0.31	0.20
コンクリートポンプ車運転	h	1.11	0.77	0.63	
諸 雑 費 率	%	1	1	1	1

備考 (略)