別添１

別表第２　建設機械損料算定表

01　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ及びｽｸﾚｰﾊﾟ

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10^{-6})	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10^{-6})	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10^{-6})	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10^{-6})	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
01 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ及びｽｸﾚｰﾊﾟ																				
0101 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ																				【0101】低騒音型，ROPS装備車を含む。
012 [普通・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
030 001	3t級 (3～4t)	29	3.8	4,160	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	578	969	4,030	478	1,990	1,366	5,680	
060 001	6 (6～8)	53	6.8	7,040	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	979	969	6,820	478	3,370	1,366	9,620	
090 001	9 (9)	67	9.9	8,590	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,190	969	8,320	478	4,110	1,366	11,700	
110 001	11 (10～12)	78	10.9	11,100	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,540	969	10,800	478	5,310	1,366	15,200	
150 001	15 (13～16)	100	14.6	14,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,000	969	14,000	478	6,880	1,366	19,700	
180 001	18 (18～20)	136	18.0	19,000	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,030	766	14,600	298	5,660	1,193	22,700	
210 001	21 (24～26)	152	21.9	28,200	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,020	766	21,600	298	8,400	1,193	33,600	
320 001	32 (33～37)	208	31.7	33,500	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,580	766	25,700	298	9,980	1,193	40,000	
013 [普通・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
030 001	3t級 (3～4t)	29	3.8	4,540	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	631	969	4,400	478	2,170	1,366	6,200	
060 001	6 (6～8)	53	6.8	7,750	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,080	969	7,510	478	3,700	1,366	10,600	
090 001	9 (9)	67	9.9	9,910	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,380	969	9,600	478	4,740	1,366	13,500	
110 001	11 (10～12)	78	10.9	12,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,790	969	12,500	478	6,170	1,366	17,600	
150 001	15 (13～16)	100	14.6	16,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,280	969	15,900	478	7,840	1,366	22,400	
180 001	18 (18～20)	136	18.0	22,200	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,380	766	17,000	298	6,620	1,193	26,500	
210 001	21 (24～26)	152	21.9	32,100	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,430	766	24,600	298	9,570	1,193	38,300	
320 001	32 (33～37)	208	31.7	38,600	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	4,130	766	29,600	298	11,500	1,193	46,000	
014 [普通・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
030 001	3t級 (3～4t)	32	3.9	4,880	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	678	969	4,730	478	2,330	1,366	6,670	
060 001	6 (6～8)	62	7.8	8,310	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,160	969	8,050	478	3,970	1,366	11,400	
090 001	9 (9)	79	9.5	11,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,580	969	11,000	478	5,450	1,366	15,600	
150 001	15 (13～17)	100	14.6	17,700	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,460	969	17,200	478	8,460	1,366	24,200	
180 001	18 (18～20)	136	18.0	23,700	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,540	766	18,200	298	7,060	1,193	28,300	
210 001	21 (24～26)	197	25.3	35,000	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,750	766	26,800	298	10,400	1,193	41,800	
320 001	32 (33～37)	245	36.3	40,300	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	4,310	766	30,900	298	12,000	1,193	48,100	
015 [普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
060 001	6t級 (6～8t)	64	8.0	8,560	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,190	969	8,290	478	4,090	1,366	11,700	
090 001	9 (9)	81	9.7	11,700	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,630	969	11,300	478	5,590	1,366	16,000	
150 001	15 (13～17)	103	14.9	18,200	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,530	969	17,600	478	8,700	1,366	24,900	
180 001	18 (18～20)	140	18.4	24,000	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,570	766	18,400	298	7,150	1,193	28,600	
320 001	32 (33～37)	252	37.0	41,500	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	4,440	766	31,800	298	12,400	1,193	49,500	
022 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	29	4.2	4,610	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	641	969	4,470	478	2,200	1,366	6,300	
070 001	7 (7～9)	54	7.4	7,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,030	969	7,170	478	3,540	1,366	10,100	
100 001	10 (10)	71	9.8	9,410	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,310	969	9,120	478	4,500	1,366	12,900	
130 001	13 (11～13)	78	11.5	12,300	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,710	969	11,900	478	5,880	1,366	16,800	
160 001	16 (15～17)	102	16.0	17,100	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,380	969	16,600	478	8,170	1,366	23,400	
200 001	20 (19～21)	139	20.3	20,700	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,210	766	15,900	298	6,170	1,193	24,700	
280 001	28 (27～28)	178	27.1	28,900	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,090	766	22,100	298	8,610	1,193	34,500	
023 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	29	4.2	5,190	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	721	969	5,030	478	2,480	1,366	7,090	
070 001	7 (7～9)	54	7.4	8,290	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,150	969	8,030	478	3,960	1,366	11,300	
100 001	10 (10)	71	9.8	11,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,580	969	11,000	478	5,450	1,366	15,600	
130 001	13 (13)	78	11.5	13,500	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,880	969	13,100	478	6,450	1,366	18,400	
160 001	16 (15～17)	102	16.0	19,200	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,670	969	18,600	478	9,180	1,366	26,200	
200 001	20 (19～21)	139	20.3	24,800	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,650	766	19,000	298	7,390	1,193	29,600	
280 001	28 (27～28)	178	27.1	31,100	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,330	766	23,800	298	9,270	1,193	37,100	
024 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	29	4.2	5,540	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	770	969	5,370	478	2,650	1,366	7,570	
070 001	7 (7～9)	54	7.4	8,880	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,230	969	8,600	478	4,240	1,366	12,100	
100 001	10 (10)	71	9.8	12,300	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,710	969	11,900	478	5,880	1,366	16,800	
130 001	13 (13)	78	11.5	14,700	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,040	969	14,200	478	7,030	1,366	20,100	
160 001	16 (15～18)	102	16.0	20,700	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,880	969	20,100	478	9,890	1,366	28,300	
200 001	20 (19～21)	139	20.3	26,600	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,850	766	20,400	298	7,930	1,193	31,700	
280 001	28 (27～28)	178	27.1	33,300	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	3,560	766	25,500	298	9,920	1,193	39,700	
025 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
070 001	7t級 (7～9t)	56	7.5	8,970	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,250	969	8,690	478	4,290	1,366	12,300	
100 001	10 (10)	73	10.0	12,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,720	969	12,000	478	5,930	1,366	16,900	
160 001	16 (15～17)	105	16.3	20,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,910	969	20,300	478	9,990	1,366	28,500	
200 001	20 (19～21)	143	20.7	26,900	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,880	766	20,600	298	8,020	1,193	32,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
032 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	34	4.5	5,190	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	721	969	5,030	478	2,480	1,366	7,090	
100 001	10 (7～10)	52	7.9	10,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,470	969	10,300	478	5,070	1,366	14,500	
180 001	18 (18～20)	125	19.0	19,000	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,030	766	14,600	298	5,660	1,193	22,700	
033 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級 (4t)	34	4.5	6,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	834	969	5,810	478	2,870	1,366	8,200	
034 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級 (4t)	32	4.3	6,420	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	892	969	6,220	478	3,070	1,366	8,770	
180 001	18 (18～20)	112	20.9	27,500	11.5	720	110	180	45%	10%	13%	107	2,940	766	21,100	298	8,200	1,193	32,800	
042 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	34	4.8	6,190	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	860	969	6,000	478	2,960	1,366	8,460	
100 001	10 (7～10)	52	8.5	12,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,750	969	12,200	478	6,020	1,366	17,200	
043 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	34	4.8	7,130	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	991	969	6,910	478	3,410	1,366	9,740	
100 001	10 (10)	52	8.5	15,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,090	969	14,500	478	7,170	1,366	20,500	
044 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	32	5.0	7,650	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,060	969	7,410	478	3,660	1,366	10,400	
100 001	10 (7～10)	55	9.8	21,300	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,960	969	20,600	478	10,200	1,366	29,100	
051 [ﾘｯﾊﾟ装置付]																				【051】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
440 001	44t級 (46～51t)	306	50.0	42,800	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	5,140	755	32,300	314	13,400	1,221	52,300	
630 001	63 (62～69)	391	68.0	57,700	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	6,920	755	43,600	314	18,100	1,221	70,500	
950 001	95 (95～105)	574	99.4	116,000	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	13,900	755	87,600	314	36,400	1,221	142,000	
052 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【052】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	130	19.4	22,200	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	2,660	755	16,800	314	6,970	1,221	27,100	
210 001	21 (27～28)	171	27.5	29,800	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	3,580	755	22,500	314	9,360	1,221	36,400	
320 001	32 (38～42)	231	38.5	36,300	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	4,360	755	27,400	314	11,400	1,221	44,300	
053 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【053】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	130	19.4	25,400	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	3,050	755	19,200	314	7,980	1,221	31,000	
210 001	21 (27～28)	171	27.5	33,500	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	4,020	755	25,300	314	10,500	1,221	40,900	
320 001	32 (38～42)	231	38.5	41,200	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	4,940	755	31,100	314	12,900	1,221	50,300	
440 001	44 (46～51)	306	50.0	51,800	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	6,220	755	39,100	314	16,300	1,221	63,200	
630 001	63 (62～69)	391	68.0	70,800	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	8,500	755	53,500	314	22,200	1,221	86,400	
054 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【054】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	149	21.7	26,400	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	3,170	755	19,900	314	8,290	1,221	32,200	
210 001	21 (27～28)	171	27.5	35,900	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	4,310	755	27,100	314	11,300	1,221	43,800	
320 001	32 (38～42)	231	38.5	44,500	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	5,340	755	33,600	314	14,000	1,221	54,300	
440 001	44 (46～51)	321	50.9	56,800	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	6,820	755	42,900	314	17,800	1,221	69,400	
630 001	63 (62～69)	426	70.8	75,100	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	9,010	755	56,700	314	23,600	1,221	91,700	
055 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【055】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	153	22.1	26,900	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	3,230	755	20,300	314	8,450	1,221	32,800	
320 001	32 (38～42)	238	39.3	45,500	10.0	740	110	190	45%	10%	13%	120	5,460	755	34,400	314	14,300	1,221	55,600	
0104 ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ																				
011 [普通型]	ﾎﾞｳﾙ容量(山積／平積)																			
268 001	26 t級 9.5／8.0 m^3	206	26.0	43,200	11.5	630	90	140	20%	10%	8%	91	3,930	1,000	43,200	313	13,500	1,410	60,900	
0106 被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ																				【0106】タイヤの損耗費を含む。
012 [油圧式]	ﾎﾞｳﾙ容量(山積／平積)																			
120 001	15／12 m^3	−	12.5	12,100	15.0	650	90	140	45%	8%	8%	93	1,130	790	9,560	264	3,190	1,224	14,800	
170 001	22／17	−	16.7	14,600	15.0	650	90	140	45%	8%	8%	93	1,360	790	11,500	264	3,850	1,224	17,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
02 掘削及び積込機																					
0201 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)																					【0201】超低騒音型には低騒音型は含まない。
111 [標準型]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
001 001	0.01／0.008 m^3		3.0	0.50	1,080	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 888	900	972	(日) 2,422	(日) 2,620	1,363	1,470	
002 001	0.022／0.015		6.0	0.70	1,390	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,140	900	1,250	(日) 2,422	(日) 3,370	1,363	1,890	
112 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
003 001	0.044／0.03 m^3		11	1.4	2,020	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,660	900	1,820	(日) 2,422	(日) 4,890	1,363	2,750	
004 001	0.055／0.04		13	1.9	2,570	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,110	900	2,310	(日) 2,422	(日) 6,220	1,363	3,500	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,340	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,750	900	3,010	(日) 2,422	(日) 8,090	1,363	4,550	
008 001	0.11／0.08		20	3.3	3,740	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,070	900	3,370	(日) 2,422	(日) 9,060	1,363	5,100	
010 001	0.13／0.10		25	4.2	4,310	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,540	900	3,880	(日) 2,422	(日) 10,400	1,363	5,870	
011 001	0.16／0.11		27	4.4	4,710	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,870	900	4,240	(日) 2,422	(日) 11,400	1,363	6,420	
113 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
006 001	0.08／0.06 m^3		18	2.8	3,450	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,840	900	3,110	(日) 2,422	(日) 8,360	1,363	4,700	
008 001	0.11／0.08		20	3.3	4,030	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,310	900	3,630	(日) 2,422	(日) 9,760	1,363	5,490	
010 001	0.13／0.10		25	4.2	4,610	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,790	900	4,150	(日) 2,422	(日) 11,200	1,363	6,280	
011 001	0.16／0.11		27	4.4	5,010	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,120	900	4,510	(日) 2,422	(日) 12,100	1,363	6,830	
123 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
008 001	0.11／0.08 m^3	0.8 t	21	3.5	4,610	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,790	900	4,150	(日) 2,422	(日) 11,200	1,363	6,280	
010 001	0.13／0.10	0.9	25	4.2	5,280	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,340	900	4,750	(日) 2,422	(日) 12,800	1,363	7,200	
011 001	0.16／0.11	0.9	27	4.4	5,950	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,890	900	5,360	(日) 2,422	(日) 14,400	1,363	8,110	
016 001	0.22／0.16	0.9	29	5.2	6,410	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,270	900	5,770	(日) 2,422	(日) 15,500	1,363	8,740	
132 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
003 001	0.044／0.03 m^3		11	1.4	2,050	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,690	900	1,850	(日) 2,422	(日) 4,970	1,363	2,790	
004 001	0.055／0.04		13	1.9	2,600	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,140	900	2,340	(日) 2,422	(日) 6,300	1,363	3,540	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,440	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,830	900	3,100	(日) 2,422	(日) 8,330	1,363	4,690	
008 001	0.11／0.08		20	3.3	3,770	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,100	900	3,390	(日) 2,422	(日) 9,130	1,363	5,140	
010 001	0.13／0.10		25	4.2	4,530	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,720	900	4,080	(日) 2,422	(日) 11,000	1,363	6,170	
011 001	0.16／0.11		27	4.4	4,940	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,060	900	4,450	(日) 2,422	(日) 12,000	1,363	6,730	
133 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
003 001	0.044／0.03 m^3		11	1.4	2,290	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,880	900	2,060	(日) 2,422	(日) 5,550	1,363	3,120	
004 001	0.055／0.04		13	1.9	2,990	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,460	900	2,690	(日) 2,422	(日) 7,240	1,363	4,080	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,760	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,090	900	3,380	(日) 2,422	(日) 9,110	1,363	5,120	
008 001	0.09～0.11／0.07～0.08		20	3.3	4,010	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,300	900	3,610	(日) 2,422	(日) 9,710	1,363	5,470	
010 001	0.13／0.10		25	4.2	4,800	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,950	900	4,320	(日) 2,422	(日) 11,600	1,363	6,540	
011 001	0.16／0.11		27	4.4	5,030	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,130	900	4,530	(日) 2,422	(日) 12,200	1,363	6,860	
134 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
004 001	0.055／0.04 m^3		13	1.9	3,120	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,560	900	2,810	(日) 2,422	(日) 7,560	1,363	4,250	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,920	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,220	900	3,530	(日) 2,422	(日) 9,490	1,363	5,340	
008 001	0.09～0.11／0.07～0.08		20	3.3	4,170	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,430	900	3,750	(日) 2,422	(日) 10,100	1,363	5,680	
010 001	0.13／0.10		25	4.2	5,000	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,110	900	4,500	(日) 2,422	(日) 12,100	1,363	6,820	
011 001	0.16／0.11		27	4.4	5,240	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,310	900	4,720	(日) 2,422	(日) 12,700	1,363	7,140	
143 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
008 001	0.11／0.08 m^3	0.8 t	20	3.3	4,700	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,860	900	4,230	(日) 2,422	(日) 11,400	1,363	6,410	
010 001	0.13～0.14／0.10	0.9	25	4.2	6,060	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,980	900	5,450	(日) 2,422	(日) 14,700	1,363	8,260	
213 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
010 001	0.13／0.10 m^3		27	4.1	4,860	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,990	900	4,370	(日) 2,422	(日) 11,800	1,363	6,620	
012 001	0.16／0.12		31	4.6	4,940	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,060	900	4,450	(日) 2,422	(日) 12,000	1,363	6,730	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(15) 損料 (円)	摘要
233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
002 001	0.025／0.02 m^3		7.0	1.0	2,220	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,820	900	2,000	(日) 2,422	(日) 5,380	1,363	3,030	
003 001	0.044／0.03		11	1.5	2,640	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,170	900	2,380	(日) 2,422	(日) 6,390	1,363	3,600	
004 001	0.055／0.04		14	2.0	2,690	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,210	900	2,420	(日) 2,422	(日) 6,520	1,363	3,670	
005 001	0.066／0.05		16	2.1	2,700	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,220	900	2,430	(日) 2,422	(日) 6,540	1,363	3,680	
006 001	0.08／0.06		18	3.0	3,890	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,200	900	3,500	(日) 2,422	(日) 9,420	1,363	5,300	
007 001	0.09／0.07		21	3.1	3,900	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,210	900	3,510	(日) 2,422	(日) 9,450	1,363	5,320	
009 001	0.11／0.09		22	3.6	4,120	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,390	900	3,710	(日) 2,422	(日) 9,980	1,363	5,620	
010 001	0.13／0.10		29	4.5	5,020	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,130	900	4,520	(日) 2,422	(日) 12,200	1,363	6,840	
011 001	0.14／0.11		29	4.8	5,070	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,170	900	4,560	(日) 2,422	(日) 12,300	1,363	6,910	
012 001	0.16／0.12		29	5.0	5,100	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,190	900	4,590	(日) 2,422	(日) 12,400	1,363	6,950	
234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
002 001	0.025／0.02 m^3		9.5	0.98	2,320	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,910	900	2,090	(日) 2,422	(日) 5,620	1,363	3,160	
003 001	0.044／0.03		11	1.7	2,760	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,270	900	2,480	(日) 2,422	(日) 6,680	1,363	3,760	
005 001	0.066／0.05		15	2.0	2,820	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,320	900	2,540	(日) 2,422	(日) 6,830	1,363	3,840	
006 001	0.08／0.06		18	2.7	4,060	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,340	900	3,650	(日) 2,422	(日) 9,830	1,363	5,530	
007 001	0.09／0.07		21	2.9	4,070	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,350	900	3,660	(日) 2,422	(日) 9,860	1,363	5,550	
009 001	0.11／0.09		22	3.4	4,300	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,530	900	3,870	(日) 2,422	(日) 10,400	1,363	5,860	
010 001	0.13／0.10		29	4.1	5,240	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,310	900	4,720	(日) 2,422	(日) 12,700	1,363	7,140	
011 001	0.14／0.11		29	4.4	5,300	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,360	900	4,770	(日) 2,422	(日) 12,800	1,363	7,220	
012 001	0.16／0.12		30	4.9	5,330	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,380	900	4,800	(日) 2,422	(日) 12,900	1,363	7,260	
243 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
006 001	0.08／0.06 m^3	0.8 t	21	3.0	4,500	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,700	900	4,050	(日) 2,422	(日) 10,900	1,363	6,130	
007 001	0.09／0.07	0.9	21	3.1	4,590	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,770	900	4,130	(日) 2,422	(日) 11,100	1,363	6,260	
009 001	0.11／0.09	0.9	22	3.6	5,360	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,410	900	4,820	(日) 2,422	(日) 13,000	1,363	7,310	
011 001	0.14／0.11	0.9	29	4.8	5,600	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,600	900	5,040	(日) 2,422	(日) 13,600	1,363	7,630	
012 001	0.16／0.12	0.9	29	4.9	6,100	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,010	900	5,490	(日) 2,422	(日) 14,800	1,363	8,310	
244 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
006 001	0.08／0.06 m^3	0.8 t	21	2.8	4,700	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,860	900	4,230	(日) 2,422	(日) 11,400	1,363	6,410	
007 001	0.09／0.07	0.9	21	2.9	4,790	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,940	900	4,310	(日) 2,422	(日) 11,600	1,363	6,530	
009 001	0.11／0.09	0.9	21	3.4	5,600	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,600	900	5,040	(日) 2,422	(日) 13,600	1,363	7,630	
011 001	0.14／0.11	0.9	29	3.9	5,850	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,810	900	5,270	(日) 2,422	(日) 14,200	1,363	7,970	
012 001	0.16／0.12	0.9	29	4.8	6,380	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,240	900	5,740	(日) 2,422	(日) 15,500	1,363	8,700	
312 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
006 001	0.08／0.06 m^3		18	2.8	3,480	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,860	900	3,130	(日) 2,422	(日) 8,430	1,363	4,740	
008 001	0.11／0.08		20	3.3	4,500	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,700	900	4,050	(日) 2,422	(日) 10,900	1,363	6,130	
016 001	0.22／0.16		30	5.3	5,790	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,760	900	5,210	(日) 2,422	(日) 14,000	1,363	7,890	
313 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
006 001	0.08／0.06 m^3		18	2.8	3,710	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,050	900	3,340	(日) 2,422	(日) 8,990	1,363	5,060	
008 001	0.11／0.08		20	3.3	4,920	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,040	900	4,430	(日) 2,422	(日) 11,900	1,363	6,710	
016 001	0.22／0.16		30	5.3	6,160	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,060	900	5,540	(日) 2,422	(日) 14,900	1,363	8,400	
314 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
016 001	0.22／0.16 m^3		30	5.3	7,610	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 6,260	900	6,850	(日) 2,422	(日) 18,400	1,363	10,400	
323 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
016 001	0.22／0.16 m^3	0.9 t	30	5.3	6,630	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,450	900	5,970	(日) 2,422	(日) 16,100	1,363	9,040	
324 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
016 001	0.22／0.16 m^3	0.9 t	28	5.2	6,950	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,710	900	6,260	(日) 2,422	(日) 16,800	1,363	9,470	
332 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
004 001	0.055／0.04 m^3		13	1.9	3,020	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,480	900	2,720	(日) 2,422	(日) 7,310	1,363	4,120	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,630	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,980	900	3,270	(日) 2,422	(日) 8,790	1,363	4,950	
008 001	0.11／0.08		20	3.3	4,760	10.0	−	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,910	900	4,280	(日) 2,422	(日) 11,500	1,363	6,490	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
333 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m^3	11	1.4	2,360	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 1,940	900	2,120	(日) 2,422	(日) 5,720	1,363	3,220	
004 001	0.055／0.04	13	1.9	3,170	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,610	900	2,850	(日) 2,422	(日) 7,680	1,363	4,320	
005 001	0.066／0.05	16	2.5	3,400	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,790	900	3,060	(日) 2,422	(日) 8,230	1,363	4,630	
006 001	0.08／0.06	18	2.8	3,940	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,240	900	3,550	(日) 2,422	(日) 9,540	1,363	5,370	
007 001	0.09／0.07	20	2.9	4,300	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,530	900	3,870	(日) 2,422	(日) 10,400	1,363	5,860	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	4,960	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,080	900	4,460	(日) 2,422	(日) 12,000	1,363	6,760	
011 001	0.16／0.11	27	5.1	6,080	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 5,000	900	5,470	(日) 2,422	(日) 14,700	1,363	8,290	
334 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m^3	11	1.4	2,460	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,020	900	2,210	(日) 2,422	(日) 5,960	1,363	3,350	
004 001	0.055／0.04	13	1.9	3,320	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,730	900	2,990	(日) 2,422	(日) 8,040	1,363	4,530	
005 001	0.066／0.05	16	2.5	3,550	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,920	900	3,200	(日) 2,422	(日) 8,600	1,363	4,840	
006 001	0.08／0.06	18	2.8	4,120	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,390	900	3,710	(日) 2,422	(日) 9,980	1,363	5,620	
007 001	0.09／0.07	20	2.9	4,500	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,700	900	4,050	(日) 2,422	(日) 10,900	1,363	6,130	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	5,180	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,260	900	4,660	(日) 2,422	(日) 12,500	1,363	7,060	
011 001	0.16／0.11	26	5.1	7,600	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 6,250	900	6,840	(日) 2,422	(日) 18,400	1,363	10,400	
343 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
009 001	0.11／0.09 m^3 0.9 t	20	3.3	5,150	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,230	900	4,640	(日) 2,422	(日) 12,500	1,363	7,020	
012 001	0.16／0.12 0.9	27	5.3	7,600	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 6,250	900	6,840	(日) 2,422	(日) 18,400	1,363	10,400	
344 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
009 001	0.11／0.09 m^3 0.9 t	22	3.5	5,690	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 4,680	900	5,120	(日) 2,422	(日) 13,800	1,363	7,760	
611 [電動式]																				【611】電源ケーブル，インバータを含む。
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
002 001	0.022／0.015 m^3	5.5	0.80	3,000	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 2,470	900	2,700	(日) 2,422	(日) 7,270	1,363	4,090	
003 001	0.03／0.021	7.5	1.9	4,000	10.0	－	90	160	30%	10%	12%	(日) 822	(日) 3,290	900	3,600	(日) 2,422	(日) 9,690	1,363	5,450	
0202 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)																				【0202】超低騒音型には低騒音型は含まない。
111 [標準型]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
730 001	10.0／7.3 m^3	680	169	137,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	17,300	824	113,000	341	46,700	1,309	179,000	
112 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.0	5,370	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	677	824	4,420	341	1,830	1,309	7,030	
035 001	0.45／0.35	60	11.8	7,670	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	966	824	6,320	341	2,620	1,309	10,000	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	8,310	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,050	824	6,850	341	2,830	1,309	10,900	
050 001	0.6／0.5	74	14.8	9,070	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,140	824	7,470	341	3,090	1,309	11,900	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	13,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,680	824	11,000	341	4,540	1,309	17,400	
070 001	1.0／0.7	116	22.1	14,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,760	824	11,500	341	4,770	1,309	18,300	
080 001	1.1／0.8	124	24.4	15,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,990	824	13,000	341	5,390	1,309	20,700	
100 001	1.4／1.0	164	30.7	20,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,570	824	16,800	341	6,960	1,309	26,700	
120 001	1.6／1.2	165	33.8	23,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,910	824	19,000	341	7,880	1,309	30,200	
150 001	1.9／1.4	223	44.1	30,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	3,880	824	25,400	341	10,500	1,309	40,300	
113 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.0	6,090	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	767	824	5,020	341	2,080	1,309	7,970	
035 001	0.45／0.35	60	11.8	8,270	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,040	824	6,810	341	2,820	1,309	10,800	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	9,440	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,190	824	7,780	341	3,220	1,309	12,400	
050 001	0.6／0.5	74	14.8	9,820	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,240	824	8,090	341	3,350	1,309	12,900	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	14,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,780	824	11,600	341	4,810	1,309	18,500	
070 001	1.0／0.7	116	22.1	15,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,930	824	12,600	341	5,220	1,309	20,000	
080 001	1.1／0.8	124	24.4	16,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,120	824	13,800	341	5,730	1,309	22,000	
100 001	1.4／1.0	164	30.7	21,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,720	824	17,800	341	7,370	1,309	28,300	
150 001	1.9／1.4	223	44.1	32,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	4,100	824	26,800	341	11,100	1,309	42,500	
210 001	2.7／2.1	298	61.0	42,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	5,390	824	35,300	341	14,600	1,309	56,000	
240 001	3.1／2.4	325	74.8	58,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	7,400	824	48,400	341	20,000	1,309	76,800	
260 001	3.5／2.6	382	83.2	66,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	8,370	824	54,700	341	22,600	1,309	86,900	
380 001	5.0／3.8	466	103	75,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	9,490	824	62,000	341	25,700	1,309	98,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(15) 損料 (円)	摘要
114 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.5	7,070	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	891	824	5,830	341	2,410	1,309	9,250	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	10,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,370	824	8,980	341	3,720	1,309	14,300	
050 001	0.6／0.5		74	14.8	11,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,440	824	9,390	341	3,890	1,309	14,900	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	15,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,980	824	12,900	341	5,350	1,309	20,600	
070 001	1.0／0.7		116	22.1	19,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,490	824	16,300	341	6,750	1,309	25,900	
080 001	1.1／0.8		124	24.4	21,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,730	824	17,900	341	7,400	1,309	28,400	
100 001	1.4／1.0		164	30.7	28,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	3,600	824	23,600	341	9,750	1,309	37,400	
150 001	1.9／1.4		223	44.1	41,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	5,270	824	34,400	341	14,300	1,309	54,700	
210 001	2.7／2.1		298	61.0	53,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	6,680	824	43,700	341	18,100	1,309	69,400	
240 001	3.1／2.4		325	74.8	65,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	8,250	824	54,000	341	22,300	1,309	85,700	
260 001	3.5／2.6		382	83.2	73,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	9,220	824	60,300	341	25,000	1,309	95,800	
380 001	5.0／3.8		466	103	87,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	11,000	824	71,900	341	29,700	1,309	114,000	
115 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
050 001	0.6／0.5 m^3		76	15.1	11,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,460	824	9,560	341	3,960	1,309	15,200	
070 001	1.0／0.7		119	22.8	20,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,550	824	16,600	341	6,890	1,309	26,400	
080 001	1.1／0.8		126	24.9	22,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,780	824	18,200	341	7,540	1,309	28,900	
100 001	1.4／1.0		169	31.3	29,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	3,670	824	24,000	341	9,920	1,309	38,100	
150 001	1.9／1.4		230	45.0	42,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	5,370	824	35,100	341	14,500	1,309	55,800	
122 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	5,750	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	725	824	4,740	341	1,960	1,309	7,530	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	11.8	8,290	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,040	824	6,830	341	2,830	1,309	10,900	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	12.1	9,670	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,220	824	7,970	341	3,300	1,309	12,700	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	14,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,780	824	11,600	341	4,810	1,309	18,500	
123 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	6,530	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	823	824	5,380	341	2,230	1,309	8,550	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	11.8	9,010	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,140	824	7,420	341	3,070	1,309	11,800	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	12.1	10,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,310	824	8,570	341	3,550	1,309	13,600	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	15,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,890	824	12,400	341	5,120	1,309	19,600	
124 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3	2.9 t	104	19.8	16,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,120	824	13,800	341	5,730	1,309	22,000	
132 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.0	5,460	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	688	824	4,500	341	1,860	1,309	7,150	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	8,450	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,060	824	6,960	341	2,880	1,309	11,100	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	13,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,710	824	11,200	341	4,640	1,309	17,800	
133 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.0	6,130	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	772	824	5,050	341	2,090	1,309	8,020	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	9,460	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,190	824	7,800	341	3,230	1,309	12,400	
045 001	0.6／0.45		81	15.6	11,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,450	824	9,480	341	3,920	1,309	15,100	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	14,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,800	824	11,800	341	4,880	1,309	18,700	
070 001	1.0／0.7		121	22.8	16,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,070	824	13,500	341	5,590	1,309	21,500	
134 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
035 001	0.45／0.35 m^3		65	11.4	9,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,250	824	8,160	341	3,380	1,309	13,000	
040 001	0.5／0.4		69	12.1	11,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,390	824	9,060	341	3,750	1,309	14,400	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	16,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,030	824	13,300	341	5,490	1,309	21,100	
135 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
060 001	0.8／0.6 m^3		118	21.2	16,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,100	824	13,800	341	5,690	1,309	21,900	
143 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3	2.9 t	110	19.4	15,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,920	824	12,500	341	5,180	1,309	19,900	
144 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3	2.9 t	117	19.9	18,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,380	824	15,600	341	6,440	1,309	24,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
145 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3	2.9 t	118	20.0	19,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,390	824	15,700	341	6,480	1,309	24,900	
212 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.0	6,260	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	789	824	5,160	341	2,130	1,309	8,190	
035 001	0.45／0.35		60	11.8	8,330	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,050	824	6,860	341	2,840	1,309	10,900	
040 001	0.5／0.4		64	13.3	9,720	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,220	824	8,010	341	3,310	1,309	12,700	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	13,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,740	824	11,400	341	4,710	1,309	18,100	
213 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.0	6,850	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	863	824	5,640	341	2,340	1,309	8,970	
035 001	0.45／0.35		60	11.8	9,340	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,180	824	7,700	341	3,180	1,309	12,200	
040 001	0.5／0.4		64	13.3	11,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,410	824	9,230	341	3,820	1,309	14,700	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	14,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,810	824	11,900	341	4,910	1,309	18,800	
214 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.2	7,530	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	949	824	6,200	341	2,570	1,309	9,860	
035 001	0.45／0.35		66	12.8	10,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,320	824	8,650	341	3,580	1,309	13,700	
040 001	0.5／0.4		69	13.5	13,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,640	824	10,700	341	4,430	1,309	17,000	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	16,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,050	824	13,400	341	5,560	1,309	21,300	
215 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		43	7.5	7,660	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	965	824	6,310	341	2,610	1,309	10,000	
222 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	7,840	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	988	824	6,460	341	2,670	1,309	10,300	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	11.8	10,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,270	824	8,320	341	3,440	1,309	13,200	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	12.1	10,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,370	824	8,980	341	3,720	1,309	14,300	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	14,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,840	824	12,000	341	4,980	1,309	19,100	
223 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	8,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,070	824	7,000	341	2,900	1,309	11,100	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	11.8	10,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,350	824	8,820	341	3,650	1,309	14,000	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	12.1	12,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,510	824	9,890	341	4,090	1,309	15,700	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	15,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,980	824	12,900	341	5,350	1,309	20,600	
224 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.3	9,550	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,200	824	7,870	341	3,260	1,309	12,500	
035 001	0.45／0.35	2.9	68	13.0	11,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,500	824	9,810	341	4,060	1,309	15,600	
040 001	0.5／0.4	2.9	68	13.4	13,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,680	824	11,000	341	4,540	1,309	17,400	
060 001	0.8／0.6	2.9	110	22.2	17,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,180	824	14,300	341	5,900	1,309	22,600	
225 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	43	7.5	10,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,340	824	8,730	341	3,610	1,309	13,900	
035 001	0.45／0.35	2.9	70	13.2	12,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,600	824	10,500	341	4,330	1,309	16,600	
040 001	0.5／0.4	2.9	70	13.7	14,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,760	824	11,500	341	4,770	1,309	18,300	
060 001	0.8／0.6	2.9	118	22.8	18,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,380	824	15,600	341	6,440	1,309	24,700	
233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
040 001	0.5／0.4 m^3		63	13.4	11,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,470	824	9,640	341	3,990	1,309	15,300	
060 001	0.8／0.6		110	22.0	15,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,920	824	12,500	341	5,180	1,309	19,900	
234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.6	10,300	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,300	824	8,490	341	3,510	1,309	13,500	
035 001	0.45／0.35		69	13.0	12,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,580	824	10,300	341	4,260	1,309	16,400	
040 001	0.5／0.4		68	13.4	13,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,660	824	10,900	341	4,500	1,309	17,300	
060 001	0.8／0.6		114	22.5	17,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,170	824	14,200	341	5,870	1,309	22,500	
235 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
035 001	0.45／0.35 m^3		70	13.2	13,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,660	824	10,900	341	4,500	1,309	17,300	
040 001	0.5／0.4		70	13.6	14,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,780	824	11,600	341	4,810	1,309	18,500	
060 001	0.8／0.6		118	22.8	19,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,490	824	16,300	341	6,750	1,309	25,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
312 [超小旋回型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
020 001	0.28/0.2 m³	41	7.0	7,340	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	925	824	6,050	341	2,500	1,309	9,610	
035 001	0.45/0.35	60	11.8	10,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,340	824	8,730	341	3,610	1,309	13,900	
313 [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
020 001	0.28/0.2 m³	41	7.0	7,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	983	824	6,430	341	2,660	1,309	10,200	
035 001	0.45/0.35	60	11.8	11,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,400	824	9,150	341	3,790	1,309	14,500	
314 [超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
020 001	0.28/0.2 m³	41	8.2	8,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,110	824	7,250	341	3,000	1,309	11,500	
035 001	0.45/0.35	65	14.0	12,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,580	824	10,300	341	4,260	1,309	16,400	
315 [超小旋回型・排出ガス対策型(2011年規制)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
020 001	0.28/0.2 m³	45	8.2	9,800	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,230	824	8,080	341	3,340	1,309	12,800	
035 001	0.45/0.35	70	14.3	13,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,750	824	11,500	341	4,740	1,309	18,200	
322 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第1次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積) 吊能力																			
020 001	0.28/0.2 m³ 1.7 t	41	7.0	8,640	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,090	824	7,120	341	2,950	1,309	11,300	
035 001	0.45/0.35 2.9	60	11.8	11,900	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,500	824	9,810	341	4,060	1,309	15,600	
323 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積) 吊能力																			
020 001	0.28/0.2 m³ 1.7 t	41	7.0	9,340	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,180	824	7,700	341	3,180	1,309	12,200	
035 001	0.45/0.35 2.9	60	11.8	13,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,650	824	10,800	341	4,470	1,309	17,100	
324 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積) 吊能力																			
020 001	0.28/0.2 m³ 1.7 t	42	8.0	12,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,510	824	9,890	341	4,090	1,309	15,700	
035 001	0.45/0.35 2.9	68	13.4	17,000	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,140	824	14,000	341	5,800	1,309	22,300	
325 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011年規制)]	標準バケット容量(山積/平積) 吊能力																			
020 001	0.28/0.2 m³ 1.7 t	45	8.2	14,700	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,850	824	12,100	341	5,010	1,309	19,200	
035 001	0.45/0.35 2.9	70	14.3	18,500	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,330	824	15,200	341	6,310	1,309	24,200	
412 [超ロングアーム型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	バケット容量(山積/平積) 最大作業半径																			
030 001	0.4/0.3 m³ 15～19 m	103	22.0	15,200	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	1,920	824	12,500	341	5,180	1,309	19,900	
413 [超ロングアーム型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	バケット容量(山積/平積) 最大作業半径																			
030 001	0.4/0.3 m³ 15～19 m	103	22.0	16,400	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,070	824	13,500	341	5,590	1,309	21,500	
414 [超ロングアーム型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	バケット容量(山積/平積) 最大作業半径																			
030 001	0.4/0.3 m³ 15～19 m	103	22.0	17,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,220	824	14,500	341	6,000	1,309	23,000	
714 [ディーゼル/電気ハイブリッド型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
060 001	0.8/0.6 m³	105	19.9	19,100	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,410	824	15,700	341	6,510	1,309	25,000	
715 [ディーゼル/電気ハイブリッド型・排出ガス対策型(2011年規制)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
060 001	0.8/0.6 m³	110	20.1	19,600	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	2,470	824	16,200	341	6,680	1,309	25,700	
0203 その他バックホウ																				
111 [トラックバックホウ]	標準バケット容量(山積/平積)																			
012 001	0.17/0.12 m³	51	6.2	7,300	10.0	−	100	180	30%	10%	12%	(日) 740	(日) 5,400	800	5,840	(日) 2,180	(日) 15,900	1,211	8,840	
122 [ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
020 001	0.28/0.2 m³	41	6.7	6,210	9.0	640	110	150	35%	10%	13%	136	845	989	6,140	368	2,290	1,570	9,750	
035 001	0.45/0.35	88	10.9	9,350	9.0	640	110	150	35%	10%	13%	136	1,270	989	9,250	368	3,440	1,570	14,700	
123 [ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
035 001	0.45/0.35 m³	90	12.2	10,200	9.0	640	110	150	35%	10%	13%	136	1,390	989	10,100	368	3,750	1,570	16,000	
045 001	0.6/0.45	107	15.5	12,200	9.0	640	110	150	35%	10%	13%	136	1,660	989	12,100	368	4,490	1,570	19,200	
124 [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	標準バケット容量(山積/平積)																			
040 001	0.5/0.4 m³	90	15.4	13,800	9.0	640	110	150	35%	10%	13%	136	1,880	989	13,600	368	5,080	1,570	21,700	

分類コード 機械名称	諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0204 ドラグライン及びクラムシェル																				
021 [油圧ロープ式・クローラ型]																				
	バケット容量(平積)																			
060 001	0.6 m^3	109	33.7	23,900	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,170	867	20,700	298	7,120	1,251	29,900	
080 001	0.8	110	40.6	27,300	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,480	867	23,700	298	8,140	1,251	34,200	
100 001	1.0	113	43.4	30,100	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,740	867	26,100	298	8,970	1,251	37,700	
031 [油圧クラムシェル・クローラ型]																				
	バケット容量(平積)																			
030 001	0.3 m^3	40	10.7	6,960	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	947	873	6,080	355	2,470	1,418	9,870	
061 001	0.6	85	19.1	12,600	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,710	873	11,000	355	4,470	1,418	17,900	
062 001	〔深掘用〕 0.6	85	20.0	14,400	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,960	873	12,600	355	5,110	1,418	20,400	
051 [油圧クラムシェル・ホイール型]																				
	バケット容量(平積)																			
030 001	0.3 m^3	61	10.6	9,280	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,260	873	8,100	355	3,290	1,418	13,200	
061 [油圧クラムシェル・テレスコピック式]																				【061】低騒音型を含む。
	バケット容量(平積)																			
020 001	0.15～0.2 m^3	41	9.2	13,100	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,780	873	11,400	355	4,650	1,418	18,600	
025 001	0.25	60	11.8	17,600	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,390	873	15,400	355	6,250	1,418	25,000	
030 001	0.26～0.3	64	15.7	18,900	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,570	873	16,500	355	6,710	1,418	26,800	
040 001	0.4	104	21.4	22,900	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,110	873	20,000	355	8,130	1,418	32,500	
060 001	0.6	113	23.8	25,000	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,400	873	21,800	355	8,880	1,418	35,500	
130 001	1.0～1.3	173	38.9	39,600	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	5,390	873	34,600	355	14,100	1,418	56,200	
062 [油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				【062】低騒音型を含む。
	バケット容量(平積)																			
020 001	0.15～0.2 m^3	41	9.2	14,500	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,970	873	12,700	355	5,150	1,418	20,600	
025 001	0.25	60	11.8	19,500	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,650	873	17,000	355	6,920	1,418	27,700	
030 001	0.26～0.3	64	15.7	21,000	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,860	873	18,300	355	7,460	1,418	29,800	
040 001	0.4	104	21.4	25,400	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,450	873	22,200	355	9,020	1,418	36,000	
060 001	0.6	113	23.8	27,800	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,780	873	24,300	355	9,870	1,418	39,400	
130 001	1.0～1.3	173	38.9	44,000	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	5,980	873	38,400	355	15,600	1,418	62,400	
0205 泥上掘削機																				
021 [フロート構造トラック・バックホウ型]																				
	フロート容量 バケット容量(平積)×max作業半径																			
027 040	27 m^3 0.4m^3×11m	92	20.5	22,700	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	3,270	863	19,600	363	8,240	1,431	32,500	
027 070	27 0.7 ×11	99	20.5	43,800	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	6,310	863	37,800	363	15,900	1,431	62,700	
042 070	42 0.7 ×13	114	41.0	56,000	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	8,060	863	48,300	363	20,300	1,431	80,100	
0206 クローラローダ(トラクタショベル)																				
011 [普通型]																				
	標準バケット容量(山積)																			
190 001	1.8～1.9 m^3	112	18.4	14,300	12.5	420	90	130	50%	10%	12%	179	2,560	1,040	14,900	501	7,160	1,618	23,100	
0207 ホイールローダ(トラクタショベル)																				【0207】タイヤ損耗費を含む。超低騒音型には低騒音型は含まない。
061 [普通型]																				
	標準バケット容量(山積)																			
999 001	11～12 m^3	601	95.2	97,300	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	16,000	797	77,500	403	39,200	1,344	131,000	
062 [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	16	2.0	2,810	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	464	811	2,280	430	1,210	1,315	3,700	
034 001	0.34～0.35	21	2.4	3,400	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	561	811	2,760	430	1,460	1,315	4,470	
040 001	0.4	21	2.4	3,440	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	568	811	2,790	430	1,480	1,315	4,520	
050 001	0.5	27	3.1	4,150	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	685	811	3,370	430	1,780	1,315	5,460	
060 001	0.6	28	3.3	4,290	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	708	811	3,480	430	1,840	1,315	5,640	
080 001	0.8	42	4.8	5,070	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	837	811	4,110	430	2,180	1,315	6,670	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	5,770	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	952	811	4,680	430	2,480	1,315	7,590	
120 001	1.2	62	6.8	6,230	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,030	811	5,050	430	2,680	1,315	8,190	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	6,900	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,140	811	5,600	430	2,970	1,315	9,070	
170 001	1.5～1.7	81	7.9	10,600	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,750	811	8,600	430	4,560	1,315	13,900	
210 001	1.9～2.1	91	11.1	13,400	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	2,210	811	10,900	430	5,760	1,315	17,600	
290 001	2.5～2.9	117	13.8	15,700	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	2,590	811	12,700	430	6,750	1,315	20,600	
330 001	3.1～3.3	156	18.0	19,900	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	3,260	797	15,900	403	8,020	1,344	26,700	
350 001	3.4～3.5	160	20.1	21,500	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	3,530	797	17,100	403	8,660	1,344	28,900	
400 001	4.0	173	21.0	26,100	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,280	797	20,800	403	10,500	1,344	35,100	
450 001	4.5	218	28.0	29,400	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,820	797	23,400	403	11,800	1,344	39,500	
500 001	5.0	224	29.2	32,500	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	5,330	797	25,900	403	13,100	1,344	43,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10^{-6})	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10^{-6})	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10^{-6})	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10^{-6})	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
063 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	16	2.0	3,260	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	538	811	2,640	430	1,400	1,315	4,290	
040 001	0.4	21	2.4	4,360	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	719	811	3,540	430	1,870	1,315	5,730	
050 001	0.5	27	3.1	4,450	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	734	811	3,610	430	1,910	1,315	5,850	
060 001	0.6	28	3.3	4,730	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	780	811	3,840	430	2,030	1,315	6,220	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	6,240	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,030	811	5,060	430	2,680	1,315	8,210	
140 001	1.3～1.4	63	6.5	7,310	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,210	811	5,930	430	3,140	1,315	9,610	
160 001	1.5～1.6	86	7.9	11,800	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,950	811	9,570	430	5,070	1,315	15,500	
220 001	1.9～2.2	91	11.1	14,300	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	2,360	811	11,600	430	6,150	1,315	18,800	
300 001	2.5～3.0	117	13.8	16,800	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	2,770	811	13,600	430	7,220	1,315	22,100	
340 001	3.2～3.4	156	18.0	21,900	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	3,590	797	17,500	403	8,830	1,344	29,400	
370 001	3.5～3.7	160	20.1	22,900	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	3,760	797	18,300	403	9,230	1,344	30,800	
410 001	4.0～4.1	173	21.0	27,900	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,580	797	22,200	403	11,200	1,344	37,500	
460 001	4.5～4.6	218	28.0	31,800	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	5,220	797	25,300	403	12,800	1,344	42,700	
560 001	5.0～5.6	224	29.2	36,300	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	5,950	797	28,900	403	14,600	1,344	48,800	
700 001	6.0～7.0	354	49.2	56,000	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	9,180	797	44,600	403	22,600	1,344	75,300	
064 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
040 001	0.4 m^3	23	2.7	4,810	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	794	811	3,900	430	2,070	1,315	6,330	
050 001	0.5	30	3.2	5,270	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	870	811	4,270	430	2,270	1,315	6,930	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	7,820	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,290	811	6,340	430	3,360	1,315	10,300	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	9,160	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,510	811	7,430	430	3,940	1,315	12,000	
160 001	1.5～1.6	94	7.9	12,800	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	2,110	811	10,400	430	5,500	1,315	16,800	
220 001	1.9～2.2	91	11.1	15,700	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	2,590	811	12,700	430	6,750	1,315	20,600	
300 001	2.5～3.0	119	13.1	19,800	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	3,270	811	16,100	430	8,510	1,315	26,000	
340 001	3.2～3.4	156	18.0	24,200	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	3,970	797	19,300	403	9,750	1,344	32,500	
370 001	3.5～3.7	160	20.1	25,500	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,180	797	20,300	403	10,300	1,344	34,300	
410 001	4.0～4.1	173	21.0	29,700	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,870	797	23,700	403	12,000	1,344	39,900	
460 001	4.5～4.6	218	28.0	34,000	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	5,580	797	27,100	403	13,700	1,344	45,700	
560 001	5.0～5.6	224	29.2	39,400	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	6,460	797	31,400	403	15,900	1,344	53,000	
700 001	6.0～7.0	354	49.2	60,600	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	9,940	797	48,300	403	24,400	1,344	81,400	
065 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
340 001	3.2～3.4 m^3	161	18.4	24,400	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,000	797	19,400	403	9,830	1,344	32,800	
410 001	4.0～4.1	178	21.4	30,000	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	4,920	797	23,900	403	12,100	1,344	40,300	
560 001	5.0～5.6	231	29.8	39,800	10.0	600	120	180	55%	10%	13%	164	6,530	797	31,700	403	16,000	1,344	53,500	
072 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	16	2.0	3,440	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	568	811	2,790	430	1,480	1,315	4,520	
040 001	0.4	21	2.4	3,510	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	579	811	2,850	430	1,510	1,315	4,620	
050 001	0.5	28	3.1	4,160	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	686	811	3,370	430	1,790	1,315	5,470	
060 001	0.6	28	3.3	4,390	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	724	811	3,560	430	1,890	1,315	5,770	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	7,420	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,220	811	6,020	430	3,190	1,315	9,760	
073 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
040 001	0.4 m^3	22	3.2	4,390	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	724	811	3,560	430	1,890	1,315	5,770	
050 001	0.5	28	3.5	4,570	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	754	811	3,710	430	1,970	1,315	6,010	
060 001	0.6	28	3.8	4,810	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	794	811	3,900	430	2,070	1,315	6,330	
140 001	1.3～1.4	69	7.0	7,870	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,300	811	6,380	430	3,380	1,315	10,300	
074 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	16	1.9	4,940	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	815	811	4,010	430	2,120	1,315	6,500	
040 001	0.4	22	2.7	5,540	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	914	811	4,490	430	2,380	1,315	7,290	
050 001	0.5	30	3.2	6,140	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,010	811	4,980	430	2,640	1,315	8,070	
060 001	0.6	30	3.6	6,780	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,120	811	5,500	430	2,920	1,315	8,920	
100 001	0.9～1.0	46	4.8	8,470	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,400	811	6,870	430	3,640	1,315	11,100	
140 001	1.3～1.4	69	7.0	10,500	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	1,730	811	8,520	430	4,520	1,315	13,800	
0291 ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ																				
110 ［掴み装置］																				
	最大把持外径(開口幅)																			
070 001	0.7 m級	－	0.30	1,610	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	203	824	1,330	341	549	1,309	2,110	伐木除根工用
100 001	1.0	－	0.50	2,080	9.0	690	110	180	35%	10%	13%	126	262	824	1,710	341	709	1,309	2,720	巨石採取工用
210 ［ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(道路打換工用)］																				
	開口幅 破砕力																			
070 001	715 mm 600 kN	－	1.7	3,400	5.5	－	70	130	25%	8%	9%	(日) 1,831	(日) 6,230	1,252	4,260	(日) 4,156	(日) 14,100	2,238	7,610	600kN≒61t
250 ［ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用)］																				
	開口幅 破砕力																			
085 001	735～850 mm 550～980 kN	－	1.8	7,500	5.5	－	70	130	25%	8%	9%	(日) 1,831	(日) 13,700	1,252	9,390	(日) 4,156	(日) 31,200	2,238	16,800	550～980kN≒56～100t

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
03 運搬機械																				
0301 ダンプトラック																				【0301】タイヤの損耗費は，別途とする。
011 [オンロード・ディーゼル]																				
020 001	2 t積級	88	2.8	3,050	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	326	964	2,940	316	964	1,456	4,440	
030 001	3	112	2.8	3,420	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	366	964	3,300	316	1,080	1,456	4,980	
040 001	4	135	3.8	4,600	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	492	964	4,430	316	1,450	1,456	6,700	
070 001	6～7	165	6.7	8,770	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	938	964	8,450	316	2,770	1,456	12,800	
080 001	8	179	7.1	9,630	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	1,030	964	9,280	316	3,040	1,456	14,000	可動式バンパ付を使用する場合には，基礎価格に484千円を加算する。
110 001	10	246	9.7	13,000	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	1,390	964	12,500	316	4,110	1,456	18,900	
120 001	12	385	11.0	13,800	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	1,480	964	13,300	316	4,360	1,456	20,100	
031 [オフロード・リジッドフレーム式]																				
200 001	20 t積級	218	19.3	30,800	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,450	718	22,100	294	9,060	1,160	35,700	
250 001	25	232	21.9	30,900	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,460	718	22,200	294	9,080	1,160	35,800	
320 001	32～37	347	31.7	46,400	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,200	718	33,300	294	13,600	1,160	53,800	
460 001	46～55	537	40.2	62,400	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,990	718	44,800	294	18,300	1,160	72,400	
780 001	78～95	731	63.1	107,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	12,000	718	76,800	294	31,500	1,160	124,000	
032 [オフロード・リジッドフレーム式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
250 001	25 t積級	232	21.9	31,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,480	718	22,300	294	9,140	1,160	36,100	
033 [オフロード・リジッドフレーム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
250 001	25 t積級	235	23.0	32,500	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,640	718	23,300	294	9,560	1,160	37,700	
320 001	32～37	364	30.7	48,600	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,440	718	34,900	294	14,300	1,160	56,400	
460 001	46～55	533	43.7	65,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	7,280	718	46,700	294	19,100	1,160	75,400	
034 [オフロード・リジッドフレーム式・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
320 001	32～37 t積級	364	30.7	50,700	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,680	718	36,400	294	14,900	1,160	58,800	
460 001	46～55	533	43.7	68,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	7,630	718	48,900	294	20,000	1,160	79,000	
071 [オフロード・アーティキュレート式]																				
225 001	22～24 t積級	187	17.8	30,900	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,460	718	22,200	294	9,080	1,160	35,800	
270 001	27～28	213	20.9	36,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,030	718	25,800	294	10,600	1,160	41,800	
320 001	32～34	240	25.7	40,200	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,500	718	28,900	294	11,800	1,160	46,600	
360 001	36～39	300	30.2	47,600	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,330	718	34,200	294	14,000	1,160	55,200	
073 [オフロード・アーティキュレート式・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
270 001	27～28 t積級	213	20.9	40,700	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,560	718	29,200	294	12,000	1,160	47,200	
370 001	36～39	309	32.7	55,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,170	718	39,600	294	16,200	1,160	63,900	
074 [オフロード・アーティキュレート式・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
225 001	22～24 t積級	227	22.4	33,300	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,730	718	23,900	294	9,790	1,160	38,600	
270 001	27～28	246	24.6	41,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,590	718	29,400	294	12,100	1,160	47,600	
320 001	32～34	294	31.4	47,800	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,350	718	34,300	294	14,100	1,160	55,400	
370 001	36～39	309	32.7	55,600	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,230	718	39,900	294	16,300	1,160	64,500	
075 [オフロード・アーティキュレート式・排出ガス対策型(2011年規制)]																				
270 001	27～28 t積級	258	24.8	41,300	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,630	718	29,700	294	12,100	1,160	47,900	
370 001	36～41	352	34.2	56,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,280	718	40,300	294	16,500	1,160	65,100	
0302 トラック																				
011 [普通型]																				
015 001	1.5 t積	62	1.7	1,410	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	144	993	1,400	339	478	1,417	2,000	
020 001	2	98	2.5	2,430	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	248	993	2,410	339	824	1,417	3,440	
035 001	3～3.5	106	2.7	3,080	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	314	993	3,060	339	1,040	1,417	4,360	
045 001	4～4.5	137	3.6	4,070	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	415	993	4,040	339	1,380	1,417	5,770	
055 001	5～5.5	149	4.8	4,440	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	453	993	4,410	339	1,510	1,417	6,290	
065 001	6～6.5	154	5.7	4,530	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	462	993	4,500	339	1,540	1,417	6,420	
080 001	8	186	7.0	6,610	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	674	993	6,560	339	2,240	1,417	9,370	
110 001	11	257	8.1	10,000	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	1,020	993	9,930	339	3,390	1,417	14,200	
150 001	15	272	9.0	12,100	12.0	710	150	170	40%	13%	7%	102	1,230	993	12,000	339	4,100	1,417	17,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元		規格 機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-6}$)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-6}$)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-6}$)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-6}$)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
021 [クレーン装置付]																					
	ベーストラック	吊能力																			
022 001	2 t級	2.0 t	98	2.7	3,970	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	377	1,055	4,190	317	1,260	1,505	5,970	
023 001	2	2.9	98	3.1	4,710	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	447	1,055	4,970	317	1,490	1,505	7,090	
033 001	3	2.9	132	3.9	5,510	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	523	1,055	5,810	317	1,750	1,505	8,290	
042 001	4	2.0	132	4.3	5,750	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	546	1,055	6,070	317	1,820	1,505	8,650	
043 001	4	2.9	132	4.6	6,250	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	594	1,055	6,590	317	1,980	1,505	9,410	
053 001	5	2.9	148	5.4	7,020	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	667	1,055	7,410	317	2,230	1,505	10,600	
063 001	6	2.9	163	6.2	7,980	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	758	1,055	8,420	317	2,530	1,505	12,000	
073 001	7	2.9	180	6.9	8,590	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	816	1,055	9,060	317	2,720	1,505	12,900	
083 001	8	2.9	198	7.7	10,200	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	969	1,055	10,800	317	3,230	1,505	15,400	
103 001	10	2.9	242	8.0	13,200	12.0	760	130	160	40%	13%	7%	95	1,250	1,055	13,900	317	4,180	1,505	19,900	
0303 トレーラ																					
011 [セミ]																					【011】トラクタヘッドを含む。
150 001	15 t積		235	10.9	10,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,060	895	9,670	368	3,970	1,220	13,200	
200 001	20		235	15.9	14,300	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,400	895	12,800	368	5,260	1,220	17,400	
250 001	25		235	17.2	15,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,550	895	14,100	368	5,810	1,220	19,300	
280 001	28		235	20.3	16,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,650	895	15,000	368	6,180	1,220	20,500	
320 001	32		235	20.5	17,900	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,750	895	16,000	368	6,590	1,220	21,800	
400 001	40		382	22.0	23,300	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	2,280	895	20,900	368	8,570	1,220	28,400	
500 001	50		393	23.0	25,100	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	2,460	895	22,500	368	9,240	1,220	30,600	
0308 不整地運搬車																					
011 [クローラ型・ダンプ式]																					
010 001	1 t積		6.0	0.70	1,040	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,230	1,014	1,050	(日) 2,952	(日) 3,070	1,687	1,750	
020 001	2		17	1.6	2,090	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,460	1,014	2,120	(日) 2,952	(日) 6,170	1,687	3,530	
025 001	2.5		25	2.2	2,200	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,590	1,014	2,230	(日) 2,952	(日) 6,490	1,687	3,710	
030 001	3		40	2.5	2,290	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,700	1,014	2,320	(日) 2,952	(日) 6,760	1,687	3,860	
035 001	3.5		55	4.0	4,780	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,640	1,014	4,850	(日) 2,952	(日) 14,100	1,687	8,060	
040 001	4		85	5.8	6,070	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,160	1,014	6,150	(日) 2,952	(日) 17,900	1,687	10,200	
050 001	5		98	7.0	6,980	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,230	1,014	7,080	(日) 2,952	(日) 20,600	1,687	11,800	
012 [クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																					
020 001	2 t積		23	1.6	2,300	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,710	1,014	2,330	(日) 2,952	(日) 6,790	1,687	3,880	
035 001	3.3〜3.5		65	4.0	4,810	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,670	1,014	4,880	(日) 2,952	(日) 14,200	1,687	8,110	
050 001	4〜5		98	7.0	7,120	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,390	1,014	7,220	(日) 2,952	(日) 21,000	1,687	12,000	
070 001	6.3〜7		150	9.2	9,100	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 10,700	1,014	9,230	(日) 2,952	(日) 26,900	1,687	15,400	
110 001	8〜11		173	13.5	11,700	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,800	1,014	11,900	(日) 2,952	(日) 34,500	1,687	19,700	
150 001	12.5〜15		298	19.0	15,600	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 18,400	1,014	15,800	(日) 2,952	(日) 46,100	1,687	26,300	
013 [クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第2次基準値)]																					
010 001	1 t積		9.0	0.80	1,220	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,440	1,014	1,240	(日) 2,952	(日) 3,600	1,687	2,060	
015 001	1.5		13	1.1	1,560	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,840	1,014	1,580	(日) 2,952	(日) 4,610	1,687	2,630	
025 001	2.5		25	2.2	2,810	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,310	1,014	2,850	(日) 2,952	(日) 8,300	1,687	4,740	
038 001	3.8		67	4.9	5,800	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 6,840	1,014	5,880	(日) 2,952	(日) 17,100	1,687	9,780	
050 001	4〜5		107	7.1	8,300	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,790	1,014	8,420	(日) 2,952	(日) 24,500	1,687	14,000	
070 001	7		165	9.4	10,600	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 12,500	1,014	10,700	(日) 2,952	(日) 31,300	1,687	17,900	
100 001	10		185	13.0	14,200	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 16,700	1,014	14,400	(日) 2,952	(日) 41,900	1,687	24,000	
014 [クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第3次基準値)]																					
025 001	2.5 t積		28	2.2	3,010	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,550	1,014	3,050	(日) 2,952	(日) 8,890	1,687	5,080	
038 001	3.8		72	5.3	6,230	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,350	1,014	6,320	(日) 2,952	(日) 18,400	1,687	10,500	
021 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]																					
171 001	1.7 t積	1 t吊	8.0	1.8	2,740	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,230	1,014	2,780	(日) 2,952	(日) 8,090	1,687	4,620	
201 001	2	1	14	2.6	3,370	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,970	1,014	3,420	(日) 2,952	(日) 9,950	1,687	5,690	
252 001	2.5	2	32	5.5	6,350	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,490	1,014	6,440	(日) 2,952	(日) 18,700	1,687	10,700	
352 001	3.5	2	37	5.6	7,060	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,320	1,014	7,160	(日) 2,952	(日) 20,800	1,687	11,900	
062 [クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																					
030 001	3 t積		29	2.8	4,270	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,030	1,014	4,330	(日) 2,952	(日) 12,600	1,687	7,200	
040 001	4		74	6.2	6,700	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,900	1,014	6,790	(日) 2,952	(日) 19,800	1,687	11,300	
065 001	6〜7		116	9.5	9,990	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 11,800	1,014	10,100	(日) 2,952	(日) 29,500	1,687	16,900	
110 001	10〜11		190	16.5	14,900	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 17,600	1,014	15,100	(日) 2,952	(日) 44,000	1,687	25,100	
063 [クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(第2次基準値)]																					
010 001	1 t積		12	1.1	2,120	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,500	1,014	2,150	(日) 2,952	(日) 6,260	1,687	3,580	
030 001	3		29	2.8	4,950	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,840	1,014	5,020	(日) 2,952	(日) 14,600	1,687	8,350	
040 001	4		77	6.2	7,840	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,240	1,014	7,950	(日) 2,952	(日) 23,100	1,687	13,200	
065 001	6〜7		116	9.5	11,600	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,700	1,014	11,800	(日) 2,952	(日) 34,200	1,687	19,600	
110 001	10〜11		190	16.5	18,300	10.5	−	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 21,600	1,014	18,600	(日) 2,952	(日) 54,000	1,687	30,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10^{-6})	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10^{-6})	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10^{-6})	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10^{-6})	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
04 クレーンその他の荷役機械																				
0401 クローラクレーン																				【0401】補助ジブを含む。
011 ［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］																				
016 001	16 t吊	71	22.0	15,100	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	1,740	887	13,400	371	5,600	1,287	19,400	
020 001	22.5	71	22.6	16,100	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	1,850	887	14,300	371	5,970	1,287	20,700	
040 001	35～40	94	39.8	28,300	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	3,250	887	25,100	371	10,500	1,287	36,400	
050 001	45～50	102	47.0	33,900	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	3,900	887	30,100	371	12,600	1,287	43,600	
080 001	80	161	73.8	66,300	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	7,620	887	58,800	371	24,600	1,287	85,300	
100 001	100	193	107	89,800	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	10,300	887	79,700	371	33,300	1,287	116,000	
150 001	150	195	159	121,000	13.0	520	100	150	35%	10%	14%	115	13,900	887	107,000	371	44,900	1,287	156,000	
021 ［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］																				
035 001	30～35 t吊	112	38.5	24,200	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	2,080	887	21,500	276	6,680	1,287	31,100	
045 001	40～45	114	43.0	32,400	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	2,790	887	28,700	276	8,940	1,287	41,700	
055 001	50～55	132	53.2	39,200	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	3,370	887	34,800	276	10,800	1,287	50,500	
065 001	60～65	166	67.4	50,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,300	887	44,400	276	13,800	1,287	64,400	
080 001	80	170	77.0	68,500	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	5,890	887	60,800	276	18,900	1,287	88,200	
100 001	100	204	104	90,100	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	7,750	887	79,900	276	24,900	1,287	116,000	
150 001	150	221	160	131,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	11,300	887	116,000	276	36,200	1,287	169,000	
200 001	200	235	170	174,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	15,000	887	154,000	276	48,000	1,287	224,000	
250 001	250	253	200	220,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	18,900	887	195,000	276	60,700	1,287	283,000	
300 001	300	253	269	337,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	29,000	887	299,000	276	93,000	1,287	434,000	
350 001	350	302	294	430,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	37,000	887	381,000	276	119,000	1,287	553,000	
450 001	450	448	355	563,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	48,400	887	499,000	276	155,000	1,287	725,000	
500 001	500	522	450	599,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	51,500	887	531,000	276	165,000	1,287	771,000	
650 001	650	522	506	907,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	78,000	887	805,000	276	250,000	1,287	1,170,000	
750 001	750	522	642	1,000,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	86,000	887	887,000	276	276,000	1,287	1,290,000	
022 ［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］																				
035 001	30～35 t吊	112	40.2	37,100	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	3,190	887	32,900	276	10,200	1,287	47,700	
045 001	40～45	114	45.0	42,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	3,610	887	37,300	276	11,600	1,287	54,100	
055 001	50～55	132	56.9	47,300	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,070	887	42,000	276	13,100	1,287	60,900	
065 001	60～65	154	67.4	55,300	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,760	887	49,100	276	15,300	1,287	71,200	
070 001	70	184	91.3	57,700	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,960	887	51,200	276	15,900	1,287	74,300	
080 001	80	184	77.6	72,600	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	6,240	887	64,400	276	20,000	1,287	93,400	
090 001	90	184	86.7	80,700	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	6,940	887	71,600	276	22,300	1,287	104,000	
100 001	100	184	116	95,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	8,170	887	84,300	276	26,200	1,287	122,000	
120 001	120	184	116	103,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	8,860	887	91,400	276	28,400	1,287	133,000	
150 001	150	231	161	143,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	12,300	887	127,000	276	39,500	1,287	184,000	
200 001	200	235	195	180,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	15,500	887	160,000	276	49,700	1,287	232,000	
300 001	300	254	284	422,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	36,300	887	374,000	276	116,000	1,287	543,000	
650 001	650	522	510	920,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	79,100	887	816,000	276	254,000	1,287	1,180,000	
023 ［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］																				
035 001	30～35 t吊	112	40.2	39,400	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	3,390	887	34,900	276	10,900	1,287	50,700	
045 001	40～45	114	45.0	44,600	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	3,840	887	39,600	276	12,300	1,287	57,400	
055 001	50～55	132	56.9	50,200	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,320	887	44,500	276	13,900	1,287	64,600	
070 001	70	162	69.8	62,600	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	5,380	887	55,500	276	17,300	1,287	80,600	
080 001	80	169	77.6	77,500	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	6,670	887	68,700	276	21,400	1,287	99,700	
090 001	90	184	86.7	86,100	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	7,400	887	76,400	276	23,800	1,287	111,000	
120 001	120	184	117	105,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	9,030	887	93,100	276	29,000	1,287	135,000	
200 001	200	235	196	188,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	16,200	887	167,000	276	51,900	1,287	242,000	
024 ［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)］																				
045 001	40～45 t吊	127	45.0	50,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,300	887	44,400	276	13,800	1,287	64,400	
055 001	50～55	147	51.3	54,200	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	4,660	887	48,100	276	15,000	1,287	69,800	
070 001	70	212	75.0	68,200	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	5,870	887	60,500	276	18,800	1,287	87,800	
090 001	90	242	85.0	93,600	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	8,050	887	83,000	276	25,800	1,287	120,000	
120 001	120	242	140	117,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	10,100	887	104,000	276	32,300	1,287	151,000	
200 001	200	272	211	191,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	16,400	887	169,000	276	52,700	1,287	246,000	
350 001	350	320	310	478,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	41,100	887	424,000	276	132,000	1,287	615,000	
500 001	500	397	412	704,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	60,500	887	624,000	276	194,000	1,287	906,000	
025 ［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］																				
090 001	90 t吊	211	93.0	101,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	8,690	887	89,600	276	27,900	1,287	130,000	
100 001	100	240	106	110,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	9,460	887	97,600	276	30,400	1,287	142,000	
120 001	120	247	125	129,000	13.0	700	120	150	35%	10%	14%	86	11,100	887	114,000	276	35,600	1,287	166,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
041 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
060 250	60 t吊	250 t吊	241	228	306,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	32,700	928	284,000	298	91,200	1,449	443,000	
080 300	80	300	254	297	440,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	47,100	928	408,000	298	131,000	1,449	638,000	
100 350	100	350	302	308	450,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	48,200	928	418,000	298	134,000	1,449	652,000	
110 500	110	500	522	497	683,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	73,100	928	634,000	298	204,000	1,449	990,000	
170 650	170	650	522	582	974,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	104,000	928	904,000	298	290,000	1,449	1,410,000	
250 750	230～250	750	522	678	1,190,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	127,000	928	1,100,000	298	355,000	1,449	1,720,000	
042 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 050	11.4 t吊	50 t吊	132	57.4	48,600	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	5,200	928	45,100	298	14,500	1,449	70,400	
013 055	13	55	169	59.1	52,700	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	5,640	928	48,900	298	15,700	1,449	76,400	
013 065	13	65	169	73.3	65,900	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	7,050	928	61,200	298	19,600	1,449	95,500	
015 080	15	80	184	93.6	89,400	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	9,570	928	83,000	298	26,600	1,449	130,000	
015 090	15	90	184	97.0	92,200	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	9,870	928	85,600	298	27,500	1,449	134,000	
020 100	20	100	203	124	118,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	12,600	928	110,000	298	35,200	1,449	171,000	
025 200	25	200	227	186	183,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	19,600	928	170,000	298	54,500	1,449	265,000	
080 300	80	300	252	297	521,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	55,700	928	483,000	298	155,000	1,449	755,000	
170 650	170	650	522	540	1,020,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	109,000	928	947,000	298	304,000	1,449	1,480,000	
043 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 050	11.4 t吊	50 t吊	106	58.2	51,800	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	5,540	928	48,100	298	15,400	1,449	75,100	
013 055	13	55	136	59.9	56,200	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	6,010	928	52,200	298	16,700	1,449	81,400	
013 070	13	70	139	79.0	72,300	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	7,740	928	67,100	298	21,500	1,449	105,000	
015 090	15	90	223	98.3	102,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	10,900	928	94,700	298	30,400	1,449	148,000	
020 120	20	120	235	130	122,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	13,100	928	113,000	298	36,400	1,449	177,000	
025 200	25	200	243	214	193,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	20,700	928	179,000	298	57,500	1,449	280,000	
044 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 055	11.5 t吊	55 t吊	156	56.7	60,400	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	6,460	928	56,100	298	18,000	1,449	87,500	
013 070	13	70	212	83.0	81,300	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	8,700	928	75,400	298	24,200	1,449	118,000	
015 090	15	90	212	96.0	104,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	11,100	928	96,500	298	31,000	1,449	151,000	
020 120	20	120	212	130	126,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	13,500	928	117,000	298	37,500	1,449	183,000	
025 200	25	200	272	234	213,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	22,800	928	198,000	298	63,500	1,449	309,000	
100 350	100	350	302	320	455,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	48,700	928	422,000	298	136,000	1,449	659,000	
210 500	210	500	358	341	741,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	79,300	928	688,000	298	221,000	1,449	1,070,000	
045 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
015 090	15 t吊	90 t吊	212	102	106,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	11,300	928	98,400	298	31,600	1,449	154,000	
020 120	20	120	247	134	132,000	11.5	730	120	150	45%	10%	10%	107	14,100	928	122,000	298	39,300	1,449	191,000	
052 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
005 001	4.9 t吊		42	8.8	12,500	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	1,130	951	11,900	288	3,600	1,379	17,200	
035 001	35		147	41.0	42,100	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	3,790	951	40,000	288	12,100	1,379	58,100	
055 001	55		147	51.5	53,900	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	4,850	951	51,300	288	15,500	1,379	74,300	
053 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
005 001	4.9 t吊		40	8.8	13,300	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	1,200	951	12,600	288	3,830	1,379	18,300	
055 001	50～55		147	54.5	56,300	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	5,070	951	53,500	288	16,200	1,379	77,600	
075 001	75		235	64.8	81,000	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	7,290	951	77,000	288	23,300	1,379	112,000	
054 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
005 001	4.9 t吊		40	8.8	14,200	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	1,280	951	13,500	288	4,090	1,379	19,600	
040 001	40		147	54.0	46,900	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	4,220	951	44,600	288	13,500	1,379	64,700	
055 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
065 001	65 t吊		210	71.0	75,000	13.0	670	110	140	35%	10%	14%	90	6,750	951	71,300	288	21,600	1,379	103,000	
061 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ]																					
100 110	1t×1.1m級		7.0	1.0	4,460	13.0	570	100	120	35%	10%	14%	105	468	1,109	4,950	339	1,510	1,609	7,180	
170 120	1.7×1.2		5.9	1.2	4,500	13.0	570	100	120	35%	10%	14%	105	473	1,109	4,990	339	1,530	1,609	7,240	
240 140	2.4×1.4		6.5	1.5	5,400	13.0	570	100	120	35%	10%	14%	105	567	1,109	5,990	339	1,830	1,609	8,690	
280 140	2.8×1.4		6.9	1.8	5,830	13.0	570	100	120	35%	10%	14%	105	612	1,109	6,470	339	1,980	1,609	9,380	
300 250	3×2.5		15	3.8	10,100	13.0	570	100	120	35%	10%	14%	105	1,060	1,109	11,200	339	3,420	1,609	16,300	
300 350	3×3.5		18	5.2	12,700	13.0	570	100	120	35%	10%	14%	105	1,330	1,109	14,100	339	4,310	1,609	20,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0402 トラッククレーン																				
022 ［トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型］																				
005 001	4.9 t吊	107	7.9	7,970	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	677	953	7,600	300	2,390	1,330	10,600	
007 001	7.0	107	8.0	10,500	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	893	953	10,000	300	3,150	1,330	14,000	
016 001	16	125	19.8	16,400	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,390	953	15,600	300	4,920	1,330	21,800	
020 001	20	129	23.6	17,600	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,500	953	16,800	300	5,280	1,330	23,400	
025 001	25	162	28.5	21,100	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,790	953	20,100	300	6,330	1,330	28,100	
030 001	30	165	31.5	27,900	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	2,370	953	26,600	300	8,370	1,330	37,100	
035 001	35	239	35.1	30,700	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	2,610	953	29,300	300	9,210	1,330	40,800	
045 001	40～45	249	37.4	38,600	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	3,280	953	36,800	300	11,600	1,330	51,300	
050 001	50	250	38.5	43,200	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	3,670	953	41,200	300	13,000	1,330	57,500	
		走行　揚重																		
080 001	80	221　147	68.0	85,300	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	7,250	953	81,300	300	25,600	1,330	113,000	
100 001	100	254　134	74.5	88,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	7,480	953	83,900	300	26,400	1,330	117,000	
120 001	120	279　147	80.7	130,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	11,100	953	124,000	300	39,000	1,330	173,000	
160 001	160	299　184	108	174,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	14,800	953	166,000	300	52,200	1,330	231,000	
360 001	360	309　191	260	350,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	31,200	1,027	359,000	316	111,000	1,432	501,000	
500 001	500	309　191	323	450,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	40,100	1,027	462,000	316	142,000	1,432	644,000	
032 ［オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型］																				
		走行　揚重																		
100 001	100 t吊	331　132	70.5	126,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	10,700	953	120,000	300	37,800	1,330	168,000	
130 001	120～130	353　140	90.1	146,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	12,400	953	139,000	300	43,800	1,330	194,000	
170 001	150～170	370　136	97.0	200,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	17,000	953	191,000	300	60,000	1,330	266,000	
250 001	200～250	331　191	173	258,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	23,000	1,027	265,000	316	81,500	1,432	369,000	
300 001	300	385　191	187	272,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	24,200	1,027	279,000	316	86,000	1,432	390,000	
360 001	360	448　194	213	336,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	29,900	1,027	345,000	316	106,000	1,432	481,000	
400 001	400	331　217	364	443,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	39,400	1,027	455,000	316	140,000	1,432	634,000	
550 001	550	405　220	434	620,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	55,200	1,027	637,000	316	196,000	1,432	888,000	
650 001	650	419　205	280	682,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	60,700	1,027	700,000	316	216,000	1,432	977,000	
0403 ラフテレーンクレーン																				【0403】補助ジブを装備。低騒音型機械を含む。
012 ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	118	11.8	14,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,150	854	12,300	270	3,890	1,214	17,500	
007 001	7	118	12.9	14,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,190	854	12,700	270	4,020	1,214	18,100	
010 001	10	118	13.0	15,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,230	854	13,200	270	4,160	1,214	18,700	
016 001	16	140	19.3	21,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,680	854	17,900	270	5,670	1,214	25,500	
020 001	20	163	23.3	21,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,710	854	18,300	270	5,780	1,214	26,000	
022 001	22	163	25.0	22,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,810	854	19,300	270	6,100	1,214	27,400	
025 001	25	193	26.7	23,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,910	854	20,400	270	6,450	1,214	29,000	
035 001	35	200	31.9	33,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,660	854	28,400	270	8,960	1,214	40,300	
045 001	45	237	37.6	48,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,880	854	41,400	270	13,100	1,214	58,900	
051 001	50～51	254	38.0	49,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,920	854	41,800	270	13,200	1,214	59,500	
070 001	70	257	44.0	72,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	5,770	854	61,600	270	19,500	1,214	87,500	
013 ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	125	13.3	17,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,370	854	14,600	270	4,620	1,214	20,800	
013 001	12～13	125	13.5	17,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,390	854	14,900	270	4,700	1,214	21,100	
016 001	16	160	19.7	23,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,840	854	19,600	270	6,210	1,214	27,900	
020 001	20	170	19.7	23,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,860	854	19,900	270	6,290	1,214	28,300	
025 001	25	193	26.7	25,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,020	854	21,500	270	6,800	1,214	30,600	
030 001	30	200	28.3	33,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,690	854	28,700	270	9,070	1,214	40,800	
035 001	35	200	31.6	35,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,800	854	29,900	270	9,450	1,214	42,500	
051 001	50～51	257	39.6	50,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,020	854	43,000	270	13,600	1,214	61,100	
065 001	60～65	271	39.6	54,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,370	854	46,600	270	14,700	1,214	66,300	
014 ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	129	14.1	18,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,460	854	15,500	270	4,910	1,214	22,100	
013 001	12～13	129	14.1	18,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,480	854	15,800	270	5,000	1,214	22,500	
016 001	16	160	19.9	24,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,950	854	20,800	270	6,590	1,214	29,600	
025 001	25	200	25.5	29,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,340	854	24,900	270	7,880	1,214	35,400	
035 001	35	200	28.0	37,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,980	854	31,800	270	10,000	1,214	45,200	
065 001	60～70	273	41.1	58,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,640	854	49,500	270	15,700	1,214	70,400	
015 ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)］																				
005 001	4.9 t吊	124	14.2	18,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,480	854	15,800	270	5,000	1,214	22,500	
013 001	12～13	124	14.2	18,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,480	854	15,800	270	5,000	1,214	22,500	
016 001	16	172	19.9	25,800	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,060	854	22,000	270	6,970	1,214	31,300	
020 001	20	175	19.7	28,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,250	854	24,000	270	7,590	1,214	34,100	
025 001	25	204	26.1	29,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,350	854	25,100	270	7,940	1,214	35,700	
035 001	35	200	28.1	37,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,000	854	32,000	270	10,100	1,214	45,500	
051 001	50～51	276	35.8	53,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,310	854	46,000	270	14,600	1,214	65,400	
065 001	60～75	275	41.3	60,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,810	854	51,300	270	16,200	1,214	73,000	

分類コード	機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0404 タワークレーン																						【0404】タワークレーン本体には, クライミング装置, ベース, ウインチを含む。
110	［クライミング式・起伏型］																					【110】組立ボルト, 巻上ワイヤ, 起伏ワイヤ, トラワイヤ, ターンバックル, シャックル及びクリップの損耗費として, 1現場につき基礎価格(中間タワーを含む。)の1.8%を積算するこ
		吊上能力	ブーム長／揚程																			
015 002	［本体］	15 t･m	15／50 m	10	6.3	9,670	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	8,780	−	−	908	8,780	
015 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.10	91	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	94	−	−	1,031	94	
020 002	［本体］	20	20／65	13	9.7	10,800	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	9,810	−	−	908	9,810	
020 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.20	151	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	156	−	−	1,031	156	
022 002	［本体］	22	22／70	23	10.2	29,100	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	26,400	−	−	908	26,400	
022 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.20	358	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	369	−	−	1,031	369	
030 002	［本体］	30	30／75	26	12.4	36,500	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	33,100	−	−	908	33,100	
030 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.20	382	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	394	−	−	1,031	394	
033 002	［本体］	33	30／75	27	13.1	48,200	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	43,800	−	−	908	43,800	
033 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.20	382	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	394	−	−	1,031	394	
040 002	［本体］	40	40／95	29	15.0	50,100	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	45,500	−	−	908	45,500	
040 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.20	385	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	397	−	−	1,031	397	
060 002	［本体］	60	30／86	36	16.1	52,100	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	47,300	−	−	908	47,300	
060 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.50	385	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	397	−	−	1,031	397	
080 002	［本体］	80	30／75	36	47.0	54,000	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	49,000	−	−	908	49,000	
080 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.50	382	12.0	−	−	160	10%	8%	8%	−	−	1,031	394	−	−	1,031	394	
100 002	［本体］	100	30／100	57	47.0	59,400	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	59,900	−	−	1,008	59,900	
100 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.50	389	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	423	−	−	1,088	423	
120 002	［本体］	120	35／150	76	69.0	76,400	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	77,000	−	−	1,008	77,000	
120 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.60	505	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	549	−	−	1,088	549	
150 002	［本体］	150	35／250	135	93.0	128,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	129,000	−	−	1,008	129,000	
150 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	640	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	696	−	−	1,088	696	
180 002	［本体］	180	40／120	89	88.0	135,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	136,000	−	−	1,008	136,000	
180 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	700	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	762	−	−	1,088	762	
192 002	［本体］	192	40／190	104	103	142,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	143,000	−	−	1,008	143,000	
192 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	700	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	762	−	−	1,088	762	
230 002	［本体］	230	40／200	161	123	150,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	151,000	−	−	1,008	151,000	
230 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	809	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	880	−	−	1,088	880	
320 002	［本体］	320	40／200	150	122	157,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	158,000	−	−	1,008	158,000	
320 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	2.0	900	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	979	−	−	1,088	979	
130	［クライミング式・起伏型・高速型］																					【130】巻上ワイヤ, 起伏ワイヤ, 組立ボルト, クリップ, シャックル及びシンプルの損耗費として, 1現場につき基礎価格(中間タワーを含む。)の3.3%を積算すること。
		吊上能力	ブーム長／揚程																			
200 002	［本体］	200 t･m	32／250 m	153	134	170,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	171,000	−	−	1,008	171,000	
200 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	833	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	906	−	−	1,088	906	
230 002	［本体］	230	40／250	104	136	181,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	182,000	−	−	1,008	182,000	
230 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	833	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	906	−	−	1,088	906	
300 002	［本体］	300	40／250	154	138	185,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	186,000	−	−	1,008	186,000	
300 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.0	833	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	906	−	−	1,088	906	
350 002	［本体］	350	41／215	150	147	190,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	192,000	−	−	1,008	192,000	
350 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.2	833	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	906	−	−	1,088	906	
400 002	［本体］	400	40／250	178	161	231,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	233,000	−	−	1,008	233,000	
400 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.3	1,020	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	1,110	−	−	1,088	1,110	
450 002	［本体］	450	45／250	105	139	233,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	235,000	−	−	1,008	235,000	
450 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.5	1,020	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	1,110	−	−	1,088	1,110	
500 002	［本体］	500	52／300	202	130	243,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	245,000	−	−	1,008	245,000	
500 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.6	1,020	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	1,110	−	−	1,088	1,110	
600 002	［本体］	600	52／250	188	135	245,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	247,000	−	−	1,008	247,000	
600 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.6	1,060	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	1,150	−	−	1,088	1,150	
720 002	［本体］	720	52／250	221	110	257,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	259,000	−	−	1,008	259,000	
720 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	1.7	1,060	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	1,150	−	−	1,088	1,150	
900 002	［本体］	900	52／300	260	286	352,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	355,000	−	−	1,008	355,000	
900 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	2.0	1,060	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	1,150	−	−	1,088	1,150	
210	［クライミング式・水平型］																					【210】巻上ワイヤ, 水平引込ワイヤ, 組立ボルト, クリップ, シャックル及びシンプルの損耗費として, 1現場につき基礎価格(中間タワーを含む。)の3.3%を積算すること。
		吊上能力	ブーム長／揚程																			
030 002	［本体］	30 t･m	30／50 m	17	18.0	22,700	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	20,600	−	−	908	20,600	
030 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.30	161	12.0	−	−	160	15%	8%	8%	−	−	1,057	170	−	−	1,057	170	
060 002	［本体］	60	30／75	26	32.0	25,500	12.0	−	−	200	30%	8%	8%	−	−	908	23,200	−	−	908	23,200	
060 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	0.50	194	12.0	−	−	160	15%	8%	8%	−	−	1,057	205	−	−	1,057	205	
080 002	［本体］	80	41.5／100	37	50.0	45,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	45,400	−	−	1,008	45,400	
080 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	2.5	330	12.0	−	−	170	15%	10%	8%	−	−	1,113	367	−	−	1,113	367	
150 002	［本体］	150	50／100	50	50.2	110,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	111,000	−	−	1,008	111,000	
150 003	［中間タワー］	(1m当たり)		−	5.5	640	12.0	−	−	170	15%	10%	8%	−	−	1,113	712	−	−	1,113	712	

分類コード 機械名称	諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(15) 損料 (円)	摘要
510 〔ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型〕																						
		吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
060 002	〔本体〕	60 t・m	30／330 m	50	28.0	40,300	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	40,600	−	−	1,008	40,600	
060 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		−	1.1	382	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	416	−	−	1,088	416	
150 002	〔本体〕	150	35／250	123	82.0	137,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	138,000	−	−	1,008	138,000	
150 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		−	2.3	650	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	707	−	−	1,088	707	
190 002	〔本体〕	190	35／300	118	64.0	161,000	12.0	−	−	200	30%	10%	8%	−	−	1,008	162,000	−	−	1,008	162,000	
190 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		−	2.9	700	12.0	−	−	170	10%	10%	8%	−	−	1,088	762	−	−	1,088	762	
0405 ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ																						【0405】巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格の1.0%を積算すること。
015 〔移動型〕																						
		吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
016 001		16 t・m	9.5／60 m	14	6.9	7,950	13.0	−	−	170	35%	8%	12%	−	−	1,027	8,160	−	−	1,027	8,160	
022 001		22.4	9.5／70	24	9.3	9,230	13.0	−	−	170	35%	8%	12%	−	−	1,027	9,480	−	−	1,027	9,480	
024 001		24	9.5／70	24	9.5	9,750	13.0	−	−	170	35%	8%	12%	−	−	1,027	10,000	−	−	1,027	10,000	
029 〔分解型〕																						
		吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
005 002	〔本体〕	5 t・m	8／150 m	10	7.0	16,000	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	15,700	−	−	982	15,700	
010 002	〔本体〕	10	10／200	4.7	4.0	18,000	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	17,700	−	−	982	17,700	
013 002	〔本体〕	13	12／240	11	9.0	19,000	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	18,700	−	−	982	18,700	
016 002	〔本体〕	16	8／150	14	7.5	19,200	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	18,900	−	−	982	18,900	
030 002	〔本体〕	30	18／250	25	11.3	19,600	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	19,200	−	−	982	19,200	
030 003	〔走行装置〕			−	2.5	3,430	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	3,370	−	−	982	3,370	
040 002	〔本体〕	40	17.5／70	19	7.8	30,300	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	29,800	−	−	982	29,800	
110 002	〔本体〕	110	25／200	80	54.0	105,000	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	103,000	−	−	982	103,000	
150 002	〔本体〕	150	35／300	122	80.0	120,000	13.0	−	−	170	25%	8%	12%	−	−	982	118,000	−	−	982	118,000	
038 〔定置型〕																						
		吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
040 002	〔本体〕	40 t・m	24／100 m	29	7.6	14,200	13.0	−	−	130	30%	10%	12%	−	−	1,467	20,800	−	−	1,467	20,800	
040 003	〔走行装置〕			−	9.7	8,810	13.0	−	−	130	10%	10%	12%	−	−	1,349	11,900	−	−	1,349	11,900	
060 002	〔本体〕	60	28／200	52	11.8	24,200	13.0	−	−	130	30%	10%	12%	−	−	1,467	35,500	−	−	1,467	35,500	
060 003	〔走行装置〕			−	10.6	10,700	13.0	−	−	130	10%	10%	12%	−	−	1,349	14,400	−	−	1,349	14,400	
100 002	〔本体〕	100	30／250	75	33.5	55,600	13.0	−	−	130	30%	10%	12%	−	−	1,467	81,600	−	−	1,467	81,600	
100 003	〔走行装置〕			−	20.0	21,000	13.0	−	−	130	10%	10%	12%	−	−	1,349	28,300	−	−	1,349	28,300	
0408 門型ｸﾚｰﾝ																						【0408】逸走防止装置は含まない。走行用ギヤードモータを含む。
100 〔地上操作型〕																						
		地上揚程	ｽﾊﾟﾝ																			
030 002	〔3t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕	8 m	10 m	2.2×2	8.1	5,260	14.0	−	−	180	25%	8%	10%	−	−	901	4,740	−	−	901	4,740	
030 003	〔3t吊電動ﾎｲｽﾄ〕			5.4	0.40	810	14.0	−	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 665	623	505	(日) 1,943	(日) 1,570	1,079	874	
050 002	〔5t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕	8 m	15 m	2.2×2	12.6	9,740	14.0	−	−	180	45%	8%	10%	−	−	980	9,550	−	−	980	9,550	
050 003	〔5t吊電動ﾎｲｽﾄ〕			8.3	0.60	1,380	14.0	−	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 1,130	623	860	(日) 1,943	(日) 2,680	1,079	1,490	
075 002	〔7.5t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕	8 m	15 m	3.7×2	14.4	11,000	14.0	−	−	180	25%	8%	10%	−	−	901	9,910	−	−	901	9,910	
075 003	〔7.5t吊電動ﾎｲｽﾄ〕			9.5	1.0	2,390	14.0	−	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 1,960	623	1,490	(日) 1,943	(日) 4,640	1,079	2,580	
100 002	〔10t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕	8 m	15 m	3.7×2	18.0	13,100	14.0	−	−	180	40%	8%	10%	−	−	960	12,600	−	−	960	12,600	
100 003	〔10t吊電動ﾎｲｽﾄ〕			12	1.2	2,650	14.0	−	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 2,180	623	1,650	(日) 1,943	(日) 5,150	1,079	2,860	
0409 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ																						
100 〔両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式〕																						
		定格荷重																				
010 001	(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)	1.0 t		9.2	0.90	1,630	14.0	−	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,940	708	1,150	(日) 2,321	(日) 3,780	1,451	2,370	モータウインチ付
030 001		2.9		81	6.1	5,540	14.0	−	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 6,590	708	3,920	(日) 2,321	(日) 12,900	1,451	8,040	
0421 工事用ﾘﾌﾄ																						【0421】モータウインチにはワイヤを含まない。
201 〔二本構ﾘﾌﾄ・普通型〕																						【201】組立ボルト，ワイヤロープ，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格（ウインチを除き，ガイドレールを含む）の3.5%を積算すること。
	積載質量	ｽﾊﾟﾝ	揚程																			
110 002	〔本体〕 1.2 t	9.2 m	50 m	−	1.6	1,910	12.0	−	−	190	35%	8%	12%	−	−	961	1,840	−	−	961	1,840	
110 003	〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 (1m当たり)			−	0.10	35	12.0	−	−	130	35%	8%	12%	−	−	1,404	49	−	−	1,404	49	
110 004	〔ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ〕 単胴 1.5t			11	0.70	1,220	13.5	−	140	190	90%	8%	12%	(日) 709	(日) 865	593	723	(日) 1,513	(日) 1,850	1,115	1,360	
205 〔二本構ﾘﾌﾄ・高速型〕																						
	積載質量	揚程																				
110 002	〔本体〕 2.0 t	150 m		−	2.7	20,000	12.0	−	−	190	35%	8%	12%	−	−	961	19,200	−	−	961	19,200	
110 003	〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 (1m当たり)			−	0.50	191	12.0	−	−	130	35%	8%	12%	−	−	1,404	268	−	−	1,404	268	
110 004	〔ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ〕			75	4.7	6,560	13.5	−	140	190	90%	8%	12%	(日) 709	(日) 4,650	593	3,890	(日) 1,513	(日) 9,930	1,115	7,310	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0423 工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ																				
018 〔ｹｰｼﾞ型・低速〕	積載質量																			【018】巻上ワイヤ，組立ボルト，シャックル，キャブタイヤケーブル，シンプル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8％を積算するこ
050 002 〔本体〕	0.5t	8.0	2.8	7,410	12.5	–	–	170	30%	8%	12%	–	–	1,026	7,600	–	–	1,026	7,600	
050 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	102	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	124	–	–	1,217	124	
050 004 〔扉〕	(1ヵ所当たり)	–	0.20	188	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	229	–	–	1,217	229	
100 002 〔本体〕	1.0t	11	3.1	7,440	12.5	–	–	170	30%	8%	12%	–	–	1,026	7,630	–	–	1,026	7,630	
100 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	113	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	138	–	–	1,217	138	
100 004 〔扉〕	(1ヵ所当たり)	–	0.20	195	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	237	–	–	1,217	237	
038 〔ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速〕	積載質量																			【038】巻上ワイヤ，組立ボルト，シャックル，キャブタイヤケーブル，シンプル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8％を積算するこ
100 002 〔本体〕	1.0t	11	2.3	10,100	12.5	–	–	170	30%	8%	12%	–	–	1,026	10,400	–	–	1,026	10,400	
100 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	132	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	161	–	–	1,217	161	
100 004 〔扉〕	(1ヵ所当たり)	–	0.20	212	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	258	–	–	1,217	258	
140 002 〔本体〕	1.4t	22	3.5	18,500	12.5	–	–	170	30%	8%	12%	–	–	1,026	19,000	–	–	1,026	19,000	
140 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	136	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	166	–	–	1,217	166	
140 004 〔扉〕	(1ヵ所当たり)	–	0.20	218	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	265	–	–	1,217	265	
048 〔ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速〕	積載質量																			【048】巻上ワイヤ，組立ボルト，シャックル，キャブタイヤケーブル，シンプル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8％を積算するこ
200 002 〔本体〕	2.0t	30	8.5	26,000	12.5	–	–	170	30%	8%	12%	–	–	1,026	26,700	–	–	1,026	26,700	
200 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	146	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	178	–	–	1,217	178	
200 004 〔扉〕	(1ヵ所当たり)	–	0.20	249	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	303	–	–	1,217	303	
280 002 〔本体〕	2.8t	45	12.2	45,100	12.5	–	–	170	30%	8%	12%	–	–	1,026	46,300	–	–	1,026	46,300	
280 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	157	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	191	–	–	1,217	191	
280 004 〔扉〕	(1ヵ所当たり)	–	0.20	261	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	318	–	–	1,217	318	
058 〔ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ〕	積載質量 ｽﾊﾟﾝ																			【058】扉の損料は別途とする。
075 002 〔本体〕	0.75t 6.0 m	4.4	0.10	3,710	12.5	–	–	170	25%	8%	12%	–	–	1,002	3,720	–	–	1,002	3,720	
075 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	52	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	63	–	–	1,217	63	
080 002 〔本体〕	0.8t 6.0	4.4	0.10	4,050	12.5	–	–	170	25%	8%	12%	–	–	1,002	4,060	–	–	1,002	4,060	
080 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	52	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	63	–	–	1,217	63	
120 002 〔本体〕	1.2t 9.2	3.7×2	2.5	5,140	12.5	–	–	170	25%	8%	12%	–	–	1,002	5,150	–	–	1,002	5,150	
120 003 〔中間ﾎﾟｽﾄ〕	(1m当たり)	–	0.10	76	12.5	–	–	140	25%	8%	12%	–	–	1,217	92	–	–	1,217	92	
0431 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ																				
012 〔ｴﾝｼﾞﾝ駆動〕	最大積載荷重																			
009 001	0.9 t級	20	2.0	1,250	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 565	685	856	(日) 1,351	(日) 1,690	1,029	1,290	
015 001	1.5	26	2.6	1,620	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 732	685	1,110	(日) 1,351	(日) 2,190	1,029	1,670	
020 001	2.0	30	3.2	1,700	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 768	685	1,160	(日) 1,351	(日) 2,300	1,029	1,750	
025 001	2.5	37	3.7	2,530	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 1,140	685	1,730	(日) 1,351	(日) 3,420	1,029	2,600	
013 〔ﾊﾞｯﾃﾘ駆動〕	最大積載荷重																			
005 001	0.5 t級	–	0.70	1,010	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 457	685	692	(日) 1,351	(日) 1,360	1,029	1,040	
009 001	0.9	–	2.4	1,120	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 506	685	767	(日) 1,351	(日) 1,510	1,029	1,150	
015 001	1.5	–	3.0	1,570	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 710	685	1,080	(日) 1,351	(日) 2,120	1,029	1,620	
025 001	2.5	–	3.9	1,890	10.5	–	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 854	685	1,290	(日) 1,351	(日) 2,550	1,029	1,940	
0432 玉掛外しﾛﾎﾞｯﾄ																				
017 〔ﾊﾞｯﾃﾘ駆動・遠隔操作式〕	許容吊荷重																			
010 001	10～15 t	–	0.40	3,490	8.5	–	–	170	10%	10%	12%	–	–	1,266	4,420	–	–	1,266	4,420	消耗品は，別途とする。
0433 高所作業車																				
110 〔ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型〕	作業床高 積載荷重 定員																			
100 020	9.7 m 200 kg 2 名	96	5.5	6,720	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	692	959	6,440	361	2,430	1,341	9,010	
120 020	12.0 200 2	96	6.7	6,950	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	716	959	6,670	361	2,510	1,341	9,320	
170 020	17.0 200 2	98	6.3	9,120	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	939	959	8,750	361	3,290	1,341	12,200	
220 020	22.0 200 2	110	7.1	10,800	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,110	959	10,400	361	3,900	1,341	14,500	
150 〔ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕	作業床高 積載荷重																			
100 100	9.9 m 1,000 kg	96	6.2	11,300	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,160	959	10,800	361	4,080	1,341	15,200	
120 100	12.0 1,000	103	6.9	12,400	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,280	959	11,900	361	4,480	1,341	16,600	
150 100	14.8 1,000	103	6.9	13,800	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,420	959	13,200	361	4,980	1,341	18,500	
200 100	19.7 1,000	103	7.7	15,500	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,600	959	14,900	361	5,600	1,341	20,800	
250 〔ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型〕	作業床高 積載荷重																			
100 100	9.9 m 1,000 kg	82	5.0	5,420	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	558	959	5,200	361	1,960	1,341	7,270	
100 130	13.2 1,000	95	8.0	16,100	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,660	959	15,400	361	5,810	1,341	21,600	
	揚程 積載荷重																			
170 005	5 m 1,700 kg	154	6.0	16,900	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,740	959	16,200	361	6,100	1,341	22,700	
320 005	5 3,200	165	7.8	23,700	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	2,440	959	22,700	361	8,560	1,341	31,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times 10^{-6}$)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
05 基礎工事用機械 (単体損料)																				
0502 油圧ハンマ(単体)																				【0502】油圧ユニット，油圧ホースを含む。
017 ［直杭用］	ラム質量																			
020 002	2 t	71	7.9	19,200	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	3,340	1,318	25,300	489	9,390	2,045	39,300	
040 002	4～4.5	132	15.1	28,900	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	5,030	1,318	38,100	489	14,100	2,045	59,100	
065 002	6.5～8.0	132	18.3	34,500	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	6,000	1,318	45,500	489	16,900	2,045	70,600	
125 002	10～12.5	141	25.8	40,700	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	7,080	1,318	53,600	489	19,900	2,045	83,200	
018 ［直杭・斜杭兼用］	ラム質量																			
012 002	11.5～12.5 t	181	33.9	66,100	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	11,500	1,318	87,100	489	32,300	2,045	135,000	
015 002	15	235	40.2	72,500	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	12,600	1,318	95,600	489	35,500	2,045	148,000	
0503 バイブロハンマ(単体)																				
017 ［電動式・普通型］	起振力 振動周波数																			【017】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。 108kN≒11t
015 002	108～127 kN 17～21 Hz	15	1.3	5,200	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,050	1,208	6,280	511	2,660	2,000	10,400	
030 002	226～235 17～21	30	2.4	5,390	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,090	1,208	6,510	511	2,750	2,000	10,800	
040 002	275～294 17～21	40	3.3	6,250	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,260	1,208	7,550	511	3,190	2,000	12,500	
045 002	344～362 17～21	45	3.8	6,870	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,390	1,208	8,300	511	3,510	2,000	13,700	
060 002	461～480 17～21	60	4.8	10,700	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,160	1,208	12,900	511	5,470	2,000	21,400	
090 002	667～725 17～21	90	6.6	11,300	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,280	1,208	13,700	511	5,770	2,000	22,600	
120 002	748 17～21	120	8.4	19,000	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	3,840	1,208	23,000	511	9,710	2,000	38,000	
018 ［電動式・可変モーメント型］	起振力 振動周波数																			【018】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。 331kN≒33.5t
045 002	0～331 kN 17～20 Hz	45	4.0	16,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	2,900	1,208	19,300	489	7,820	1,917	30,700	
060 002	0～475 17～20	60	5.7	17,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,170	1,208	21,100	489	8,560	1,917	33,500	
060 003	〔ハット形鋼矢板900mm用〕 0～475 17～20	60	6.5	27,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,980	1,208	33,200	489	13,400	1,917	52,700	
090 002	0～567 17～20	90	7.1	21,300	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,860	1,208	25,700	489	10,400	1,917	40,800	
090 003	〔ハット形鋼矢板900mm用〕 0～567 17～20	90	7.5	31,400	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,680	1,208	37,900	489	15,400	1,917	60,200	
120 002	0～681 17～20	120	9.8	26,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,830	1,208	32,300	489	13,100	1,917	51,200	
019 ［電動式・普通型(コンクリート矢板用)］	起振力 振動周波数																			【019】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。 344kN≒35t
045 002	344～362 kN 17～21 Hz	45	5.1	12,100	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,440	1,208	14,600	511	6,180	2,000	24,200	
060 002	461～480 17～21	60	6.3	14,000	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,830	1,208	16,900	511	7,150	2,000	28,000	
042 ［油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第1次基準値)］	最大起振力 振動周波数																			【042】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。 157kN≒16t
016 002	〔ピストン式〕 157 kN 20～60 Hz	88	6.8	23,200	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,200	1,208	28,000	489	11,300	1,917	44,500	
025 002	〔ピストン式〕 245 20～60	162	11.3	29,400	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,320	1,208	35,500	489	14,400	1,917	56,400	
029 002	〔振り子式〕 284 20～60	110	8.4	22,800	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,130	1,208	27,500	489	11,100	1,917	43,700	
032 002	〔ピストン式〕 314 20～60	232	11.3	34,200	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	6,190	1,208	41,300	489	16,700	1,917	65,600	
032 003	〔ピストン式・ハット形鋼矢板900mm用〕 314 20～60	232	11.3	43,600	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	7,890	1,208	52,700	489	21,300	1,917	83,600	
045 002	〔振り子式〕 441 20～60	223	12.4	30,800	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,570	1,208	37,200	489	15,100	1,917	59,000	
048 002	〔振り子式〕 473 20～60	224	12.7	42,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	7,690	1,208	51,300	489	20,800	1,917	81,500	
048 003	〔振り子式・ハット形鋼矢板900mm用〕 473 20～60	224	12.7	51,900	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	9,390	1,208	62,700	489	25,400	1,917	99,500	
043 ［油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第2次基準値)］	最大起振力 振動周波数																			【043】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。 347kN≒35.5t
035 002	〔振り子式〕 347 kN 20～60 Hz	191	9.5	37,600	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	6,810	1,208	45,400	489	18,400	1,917	72,100	
048 002	〔振り子式〕 473 20～60	235	12.7	44,900	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	8,130	1,208	54,200	489	22,000	1,917	86,100	
048 003	〔振り子式・ハット形鋼矢板900mm用〕 473 20～60	235	7.2	56,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,300	1,208	68,500	489	27,700	1,917	109,000	
055 ［油圧ショベル装着式・可変超高周波型］	最大起振力 振動周波数																			【055】49kN≒5t
005 002	〔ピストン式〕 49.0 kN 20～60 Hz	－	0.90	20,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,620	1,208	24,200	489	9,780	1,917	38,300	適用ショベル 山積 0.45～0.5m^3級
010 002	〔ピストン式〕 98.1 20～60	－	1.5	24,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,340	1,208	29,000	489	11,700	1,917	46,000	〃 山積 0.8～1.0m^3級
058 ［油圧ショベル装着式(超低騒音型)］	最大起振力 振動周波数																			【058】58.8kN≒6t
060 002	58.8 kN 27～36 Hz	－	0.50	5,240	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	948	1,208	6,330	489	2,560	1,917	10,000	適用ショベル 山積 0.28m^3級
090 002	88.3 27～36	－	0.90	5,960	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,080	1,208	7,200	489	2,910	1,917	11,400	〃 山積 0.45～0.5m^3級
130 002	128 27～36	－	1.0	6,350	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,150	1,208	7,670	489	3,110	1,917	12,200	〃 山積 0.8～1.0m^3級
0504 杭打ち用ウォータジェット																				
017 ［電動式］	圧力 吐出量																			【017】加圧コンクリート矢板用タービンポンプ，貫入フレーム及び高圧ホース等を含む。発電機，水タンクは含まない。
005 001	0.5～0.9 MPa 1,400 ℓ/min	41	0.45	1,770	11.5	470	80	100	30%	10%	10%	139	246	1,391	2,460	435	770	2,043	3,620	0.5MPa≒5kg/cm^2
022 ［エンジン式・排出ガス対策型(第1次基準値)］	圧力 吐出量																			[illegible]む。
100 001	14.7 MPa 325 ℓ/min	100	3.4	17,600	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,430	1,546	27,200	455	8,010	2,222	39,100	14.7MPa≒150kg/cm^2
234 001	14.7 895	243	9.0	51,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	7,040	1,546	78,800	455	23,200	2,222	113,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
023 ［ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］	圧力	吐出量																			む。
100 001	10 MPa	60～600 ℓ/min	100	3.4	19,700	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,720	1,546	30,500	455	8,960	2,222	43,800	
0505 ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)																					
110 ［単軸式・電動式］	掘削径	最大掘削長																			【110】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
022 002	320～450 mm	30 m	22	1.7	6,220	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	778	1,036	6,440	384	2,390	1,536	9,550	
030 002	320～600	35	30	2.5	7,620	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	953	1,036	7,890	384	2,930	1,536	11,700	
037 002	350～600	40	37	3.6	7,810	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	976	1,036	8,090	384	3,000	1,536	12,000	
045 002	350～800	50	45	6.0	10,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,360	1,036	11,300	384	4,190	1,536	16,700	
055 002	450～1,000	55	55	6.8	13,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,730	1,036	14,300	384	5,300	1,536	21,200	
075 002	450～1,000	60	75	7.0	14,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,860	1,036	15,400	384	5,720	1,536	22,900	
090 002	450～1,200	60	90	9.5	17,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,210	1,036	18,300	384	6,800	1,536	27,200	
110 002	450～1,200	60	110	9.7	18,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,250	1,036	18,600	384	6,910	1,536	27,600	
150 002	600～1,200	60	150	11.0	21,500	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,690	1,036	22,300	384	8,260	1,536	33,000	
180 002	600～1,800	70	180	13.2	37,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,710	1,036	39,100	384	14,500	1,536	57,900	
120 ［単軸式・油圧式］	掘削径	掘削ﾄﾙｸ																			【120】掘進機構，杭打機本体から掘進機構間の油圧ホースを含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
026 002	260～600 mm	16～26 kN・m	−	1.6	8,490	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,060	1,036	8,800	384	3,260	1,536	13,000	
035 002	260～600	29～35	−	3.5	13,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,710	1,036	14,200	384	5,260	1,536	21,000	
055 002	450～800	41～56	−	3.7	30,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,850	1,036	31,900	384	11,800	1,536	47,300	
210 ［二軸同軸式(一体型)］	掘削径	最大掘削長																			[illegible] 含み，オーガスクリュ，オーガヘッド，ケーシング及びケーシングヘッドは含まない。分離型を除く。
045 002	320～450 mm	30 m	22×2	4.5	11,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,490	1,036	12,300	384	4,570	1,536	18,300	
055 002	320～600	35	30×2	6.9	16,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,000	1,036	16,600	384	6,140	1,536	24,600	
075 002	400～600	35	37×2	7.5	18,100	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,260	1,036	18,800	384	6,950	1,536	27,800	
090 002	400～800	40	45×2	9.8	19,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,380	1,036	19,700	384	7,300	1,536	29,200	
110 002	800～1,200	45	55×2	13.5	31,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,930	1,036	32,500	384	12,100	1,536	48,200	
150 002	800～1,200	45	75×2	13.8	37,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,650	1,036	38,500	384	14,300	1,536	57,100	
180 002	800～1,500	50	90×2	14.0	38,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,860	1,036	40,300	384	14,900	1,536	59,800	
310 ［三軸式］	掘削径	最大掘削長																			【310】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，ロッド，攪拌スクリュ及び攪拌ヘッドは含まない。
045 002	300～450 mm	20 m	22×2	5.0	13,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,740	1,036	14,400	384	5,340	1,536	21,400	
055 002	300～450	20	30×2	7.0	21,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,630	1,036	21,800	384	8,060	1,536	32,300	
090 002	500～650	35	90	7.6	24,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,090	1,036	25,600	384	9,480	1,536	37,900	
110 002	500～650	35	110	11.8	27,600	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,450	1,036	28,600	384	10,600	1,536	42,400	
150 002	650～850	45	150	12.5	38,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,750	1,036	39,400	384	14,600	1,536	58,400	
180 002	800～900	45	180	13.0	40,300	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,040	1,036	41,800	384	15,500	1,536	61,900	
510 ［ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式］	杭径	ｵｰｶﾞ出力																			【510】油圧押込機構を含み，排土キャップ，オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。
045 001	400～1,000 mm	45 kW	45	15.4	9,130	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,080	870	7,940	354	3,230	1,304	11,900	
055 001	400～1,200	55	55	19.0	11,600	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,370	870	10,100	354	4,110	1,304	15,100	
090 001	400～1,200	90	90	19.8	14,900	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,760	870	13,000	354	5,270	1,304	19,400	
110 001	600～1,200	110	110	24.3	15,100	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,780	870	13,100	354	5,350	1,304	19,700	
610 ［ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機］	ｵｰｶﾞ出力	適応鋼矢板																			【610】掘進機構，制御盤，操作盤及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
045 001	45 kW	Ⅱ～Ⅴ型	45	8.6	25,400	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	3,000	870	22,100	354	8,990	1,304	33,100	
055 001	55	Ⅱ～Ⅴ型	55	8.9	28,000	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	3,300	870	24,400	354	9,910	1,304	36,500	
619 ［0505-610付属機器］																					
201 002	［ｹｰｼﾝｸﾞ］	(各種)	−	−	−	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	−	870	−	354	−	1,304	−	
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料)																					
0509 ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)																					【0509】低騒音型機械を含む。
011 ［直結三点支持式］	ﾘｰﾀﾞ長	全装備質量																			
040 001	11.5～15.5 m	30～40 t	86	32.9	43,200	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	4,840	818	35,300	337	14,600	1,228	53,000	
055 001	18～21	50～55	92	46.0	45,200	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	5,060	818	37,000	337	15,200	1,228	55,500	
065 001	18～21	60～65	121	56.5	60,300	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,750	818	49,300	337	20,300	1,228	74,000	
085 001	21～24	80～85	105	61.4	64,300	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	7,200	818	52,600	337	21,700	1,228	79,000	
095 001	21～30	90～95	106	72.5	78,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	8,740	818	63,800	337	26,300	1,228	95,800	
110 001	21～33	100～110	123	83.7	97,200	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	10,900	818	79,500	337	32,800	1,228	119,000	
125 001	21～33	120～125	157	96.6	101,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	11,300	818	82,600	337	34,000	1,228	124,000	
145 001	21～36	135～145	159	105	111,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	12,400	818	90,800	337	37,400	1,228	136,000	
170 001	21～36	170	147	128	164,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	18,400	818	134,000	337	55,300	1,228	201,000	
031 ［多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ・ﾘｰﾀﾞﾚｽ型(軌跡制御機能付)］	適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ	適応ｱｰｽｵｰｶﾞ																			
304 001	油圧式 起振力 160 kN級	油圧式 最大掘削ﾄﾙｸ 26 kN・m級	116	23.0	41,500	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	4,650	818	33,900	337	14,000	1,228	51,000	160kN≒16.3t 26kN・m≒2.6t・m

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10^-6)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10^-6)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10^-6)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10^-6)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
(組合せ損料＝単体＋ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)																				
0511 ｸﾛｰﾗ式杭打機																				
011 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量　ﾘｰﾀﾞ長　吊能力																			
350 001	3.5 t　18～21 m　35～40 t	92	54.0	55,100	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,170	818	45,100	337	18,600	1,228	67,700	ベースマシンは，全装備質量50～55t以上を適用。
031 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・ﾌﾞｰﾑ式]	ﾗﾑ質量　ﾘｰﾀﾞ長　吊能力																			
130 001	1.3 t　18 m　16 t	77	24.0	35,500	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	3,980	818	29,000	337	12,000	1,228	43,600	
250 001	2.5　19　25	90	37.0	38,500	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	4,310	818	31,500	337	13,000	1,228	47,300	
041 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量　ｵｰｶﾞ径／出力　ﾘｰﾀﾞ長																			【041】オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。継足しホルダを使用する場合は，基礎価格に780千円を加算する。
136 001	1.3 t　320～600mm／30kW　18～21 m	92	51.0	57,900	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,480	818	47,400	337	19,500	1,228	71,100	ベースマシンは，全装備質量50～55t以上を適用。
138 001	1.3　320～800　／45　18～21	121	65.4	76,200	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	8,530	818	62,300	337	25,700	1,228	93,600	ベースマシンは，全装備質量60～65t以上を適用。
410 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力　ｵｰｶﾞ径／出力　ﾘｰﾀﾞ長																			【410】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。ベースマシンは，全装備質量50～55t以上を適用。
226 001	22 kW　320～600mm／30kW　18～21 m	92	50.0	57,100	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,400	818	46,700	337	19,200	1,228	70,100	
306 001	30　320～600／30　18～21	92	51.0	58,200	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,520	818	47,600	337	19,600	1,228	71,500	
456 001	45　320～600／30　18～21	92	52.0	59,700	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,690	818	48,800	337	20,100	1,228	73,300	
606 001	60　320～600／30　18～21	92	53.0	63,500	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	7,110	818	51,900	337	21,400	1,228	78,000	
510 [ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]	ﾓﾝｹﾝ　ｵｰｶﾞ径／出力　ﾘｰﾀﾞ長																			【510】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
206 001	2 t　320～600mm／30kW　11.5～15.5 m	86	38.0	51,300	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	5,750	818	42,000	337	17,300	1,228	63,000	ベースマシンは，全装備質量30～40t以上を適用。
208 001	2　350～800／45　18～21	92	54.0	56,600	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,340	818	46,300	337	19,100	1,228	69,500	ベースマシンは，全装備質量50～55t以上を適用。
610 [油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量　ﾘｰﾀﾞ長　吊能力																			
020 001	2 t　11.5～15.5 m　35～40 t	ﾍﾞｰｽ 86 ﾊﾝﾏ 71	41.0	62,400	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	6,990	818	51,000	337	21,000	1,228	76,600	ベースマシンは，全装備質量30～40t以上を適用。
045 001	4～4.5　18～21　35～40	ﾍﾞｰｽ 118 ﾊﾝﾏ 121	72.0	89,200	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	9,990	818	73,000	337	30,100	1,228	110,000	ベースマシンは，全装備質量60～65t以上を適用。
080 001	6.5～8　21～24　45～50	ﾍﾞｰｽ 132 ﾊﾝﾏ 132	80.0	98,800	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	11,100	818	80,800	337	33,300	1,228	121,000	ベースマシンは，全装備質量80～85t以上を適用。
125 001	10～12.5　21～33　45～50	ﾍﾞｰｽ 132 ﾊﾝﾏ 184	122	142,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	15,900	818	116,000	337	47,900	1,228	174,000	ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
620 [直/斜杭打ち兼用油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量　ﾘｰﾀﾞ長　吊能力																			【620】ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
115 001	11.5～12.5 t　21～33 m　60～65 t	ﾍﾞｰｽ 157 ﾊﾝﾏ 181	131	167,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	18,700	818	137,000	337	56,300	1,228	205,000	
150 001	15　21～36　80	ﾍﾞｰｽ 157 ﾊﾝﾏ 235	137	174,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	19,500	818	142,000	337	58,600	1,228	214,000	
710 [鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機]	杭径　最大施工深度　ｵｰｶﾞ出力																			
110 001	800～1,500 mm　70 m　110 kW	136	136	242,000	11.5	650	120	170	35%	10%	10%	107	25,900	818	198,000	321	77,700	1,228	297,000	ベースマシン，オーガモータ，鋼管回転装置及び施工管理システムを含む。
810 [鋼管回転圧入機]	全装備重量　掘削ﾄﾙｸ　最大適合管長																			【810】施工管理装置を含む。
009 001	6～9 t　43.7 kN・m (4.5t・m)　6 m	35	8.7	36,000	9.5	730	120	170	35%	10%	10%	115	4,140	867	31,200	317	11,400	1,362	49,000	
013 001	11～16　67.9 (6.9)　6	66	13.4	49,400	9.5	730	120	170	35%	10%	10%	115	5,680	867	42,800	317	15,700	1,362	67,300	
030 001	25～30　274 (28.1)　10	92	30.6	75,700	9.5	730	120	170	35%	10%	10%	115	8,710	867	65,600	317	24,000	1,362	103,000	
819 [0511-810付属機器]																				
021 002	〔ﾔｯﾄｺﾛｯﾄﾞ〕　(各種)	–	–	–	3.7	–	–	180	35%	8%	8%	–	–	2,351	–	–	–	2,351	–	
022 002	〔鋼管ｷｬｯﾌﾟ〕　(各種)	–	–	–	3.7	–	–	180	35%	8%	8%	–	–	2,351	–	–	–	2,351	–	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0512 クローラ式アースオーガ																				
111 ［単軸式・直結三点支持式］	オーガ出力 掘削径 リーダ長																			【111】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。継足しホルダを使用する場合は，基礎価格に1,360千円(但し，045-001は1,330千円)を加算する。
045 001	45 kW 350～800 mm 18～21 m	92	52.0	56,100	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	6,620	928	52,100	354	19,900	1,391	78,000	ベースマシンは，全装備質量50～55t以上を適用。
055 001	55 450～1,000 18～21	121	63.0	74,100	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	8,740	928	68,800	354	26,200	1,391	103,000	ベースマシンは，全装備質量60～65t以上を適用。
075 001	75 450～1,000 21～30	106	80.0	92,900	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,000	928	86,200	354	32,900	1,391	129,000	ベースマシンは，全装備質量90～95t以上を適用。
090 001	90 450～1,200 21～33	106	83.0	95,700	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,300	928	88,800	354	33,900	1,391	133,000	ベースマシンは，全装備質量90～95t以上を適用。
110 001	110 450～1,200 21～33	123	94.0	115,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	13,600	928	107,000	354	40,700	1,391	160,000	ベースマシンは，全装備質量100～110t以上を適用。
150 001	150 600～1,200 21～36	157	108	123,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	14,500	928	114,000	354	43,500	1,391	171,000	ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
180 001	180 600～1,800 21～36	157	110	139,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	16,400	928	129,000	354	49,200	1,391	193,000	ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
115 ［単軸(油圧)式・直結三点支持式］	掘削トルク 掘削径 リーダ長																			【115】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。 29～35kN・m÷3～3.7t・m
035 001	29～35 kN・m 260～600 mm 18～21 m	121	61.0	68,800	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	8,120	928	63,800	354	24,400	1,391	95,700	ベースマシンは，全装備質量60～65t以上を適用。
121 ［二軸同軸式・直結三点支持式］	オーガ出力 リーダ長 掘削径																			【121】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
055 001	55 kW 21～30 m 320～600 mm	106	79.0	94,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,100	928	87,200	354	33,300	1,391	131,000	ベースマシンは，全装備質量90～95t以上を適用。
090 001	90 21～33 400～800	123	88.0	116,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	13,700	928	108,000	354	41,100	1,391	161,000	ベースマシンは，全装備質量100～110t以上を適用。
110 001	110 21～33 800～1,200	157	104	132,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	15,600	928	122,000	354	46,700	1,391	184,000	ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
150 001	150 21～36 800～1,200	159	112	148,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	17,500	928	137,000	354	52,400	1,391	206,000	ベースマシンは，全装備質量135～145t以上を適用。
199 ［0512-111～121付属機器］																				
023 002	［オーガスクリュ］ (各種)	–	–	–	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	–	2,462	–	1,246	–	4,983	–	
024 002	［オーガヘッド］ (各種)	–	–	–	1.0	560	90	140	15%	8%	10%	1,071	–	3,786	–	2,018	–	8,071	–	
025 002	［拡大ヘッド］ (各種)	–	–	–	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	–	2,462	–	1,246	–	4,983	–	
026 002	［ケーシング］ (各種)	–	–	–	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	–	2,462	–	1,246	–	4,983	–	
027 002	［ケーシングヘッド］ (各種)	–	–	–	1.0	560	90	140	15%	8%	10%	1,071	–	3,786	–	2,018	–	8,071	–	
310 ［三軸式・直結三点支持式］	オーガ出力 掘削径 吊能力 リーダ長																			【310】攪拌ロッド，攪拌スクリュ及び攪拌ヘッドは含まない。
090 001	90 kW 500～600 mm 50～55 t 21～33 m	123	91.0	122,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	14,600	994	121,000	360	43,900	1,491	182,000	ベースマシンは，全装備質量100～110t以上を適用。
110 001	110 500～600 60～65 21～33	157	108	129,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	15,500	994	128,000	360	46,400	1,491	192,000	ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
150 001	150 650～850 60～65 21～36	159	117	149,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	17,900	994	148,000	360	53,600	1,491	222,000	ベースマシンは，全装備質量135～145t以上を適用。
180 001	180 800～900 80 21～36	147	141	204,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	24,500	994	203,000	360	73,400	1,491	304,000	ベースマシンは，全装備質量170t以上を適用。
319 ［0512-310付属機器］	掘削径 長さ																			【319】各々1軸当たりの価格。
050 002	［攪拌ロッド］ 550～600 mm 6.75 m	–	1.0	811	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	494	2,462	2,000	1,203	976	4,983	4,040	
050 003	［攪拌ロッド］ 550～600 3.00	–	0.50	380	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	231	2,462	936	1,203	457	4,983	1,890	
050 004	［攪拌ロッド］ 550～600 2.00	–	0.40	295	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	180	2,462	726	1,203	355	4,983	1,470	
050 005	［攪拌ロッド］ 550～600 1.00	–	0.30	250	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	152	2,462	616	1,203	301	4,983	1,250	
050 006	［攪拌ロッド］ 650～850 6.75	–	1.1	815	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	496	2,462	2,010	1,203	980	4,983	4,060	
050 007	［攪拌ロッド］ 650～850 3.00	–	0.50	445	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	271	2,462	1,100	1,203	535	4,983	2,220	
050 008	［攪拌ロッド］ 650～850 2.00	–	0.40	410	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	250	2,462	1,010	1,203	493	4,983	2,040	
050 009	［攪拌ロッド］ 650～850 1.00	–	0.30	370	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	225	2,462	911	1,203	445	4,983	1,840	
060 002	［攪拌スクリュ］ 550 6.75	–	1.3	1,490	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	907	2,462	3,670	1,203	1,790	4,983	7,420	
060 003	［攪拌スクリュ］ 600 6.75	–	1.4	1,590	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	968	2,462	3,910	1,203	1,910	4,983	7,920	
060 004	［攪拌スクリュ］ 650～850 6.75	–	1.6	1,640	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	999	2,462	4,040	1,203	1,970	4,983	8,170	
070 002	［攪拌ヘッド］ 550	–	0.20	524	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	542	3,786	1,980	1,948	1,020	8,071	4,230	
070 003	［攪拌ヘッド］ 600	–	0.30	635	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	657	3,786	2,400	1,948	1,240	8,071	5,130	
070 004	［攪拌ヘッド］ 650～850	–	0.40	1,130	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	1,170	3,786	4,280	1,948	2,200	8,071	9,120	
410 ［アースオーガ中掘機・直結三点支持式］	オーガ出力 公称杭径 リーダ長																			【410】油圧押込機構，排土用キャップを含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。モンケン10t(045-001は8t)及び排土用ホッパ(3～13m³)を含む。
045 001	45 kW 400～1,000 mm 21～24 m	105	77.0	90,200	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	10,800	928	83,700	360	32,500	1,391	125,000	ベースマシンは，全装備質量80～85t以上を適用。
055 001	55 400～1,200 21～33	123	102	131,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	15,700	928	122,000	360	47,200	1,391	182,000	ベースマシンは，全装備質量100～110t以上を適用。
090 001	90 400～1,200 21～33	157	118	144,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	17,300	928	134,000	360	51,800	1,391	200,000	ベースマシンは，全装備質量120～125t以上を適用。
110 001	110 600～1,200 21～36	159	129	159,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	19,100	928	148,000	360	57,200	1,391	221,000	ベースマシンは，全装備質量135～145t以上を適用。
419 ［0512-410付属機器］																				
201 002	［中掘先端根固め管理装置］	–	–	4,200	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	504	928	3,900	360	1,510	1,391	5,840	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
510 [アースオーガ併用圧入杭打機]	オーガ出力 / 適応鋼矢板 / リーダ長																			【510】オーガスクリュ，オーガヘッド及びケーシングは含まない。
045 001	45 kW / Ⅱ～Ⅴ型 / 21～24 m	105	70.0	89,700	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	10,800	928	83,200	360	32,300	1,391	125,000	ベースマシンは，全装備質量80～85t以上を適用。
046 001	45 / Ⅱ～Ⅴ型 / 21～30	106	81.0	103,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	12,400	928	95,600	360	37,100	1,391	143,000	ベースマシンは，全装備質量90～95t以上を適用。
055 001	55 / Ⅱ～Ⅴ型 / 21～33	123	93.0	125,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	15,000	928	116,000	360	45,000	1,391	174,000	ベースマシンは，全装備質量100～110t以上を適用。
090 001	90 / Ⅱ～Ⅴ型 / 21～33	123	93.0	128,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	15,400	928	119,000	360	46,100	1,391	178,000	ベースマシンは，全装備質量100～110t以上を適用。
540 [アースオーガ(油圧式)併用圧入杭打機]	掘削トルク / リーダ長																			【540】オーガスクリュ，オーガヘッド及びケーシングは含まない。 21kN・m≒2.1t・m
021 001	21 kN・m / 11.5～15.5 m	86	38.0	62,100	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	7,450	928	57,600	360	22,400	1,391	86,400	ベースマシンは，全装備質量30～40t以上を適用
034 001	34 / 18～21	121	61.0	79,200	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	9,500	928	73,500	360	28,500	1,391	110,000	ベースマシンは，全装備質量60～65t以上を適用
0513 アースドリル																				【0513】次の機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。
100 [クローラ型]	最大掘削径 / 最大掘削長																			スラッシュタンク 0551 空気圧縮機 1201
150 002	1,500 mm / 35～43 m	83	20.0	38,000	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	4,480	1,070	40,700	354	13,500	1,605	61,000	サンドポンプ 1321
170 002	1,700 / 43～65	111	39.0	57,400	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	6,770	1,070	61,400	354	20,300	1,605	92,100	電気溶接機 2081
200 002	2,000 / 41～58	124	50.0	67,200	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	7,930	1,070	71,900	354	23,800	1,605	108,000	ベントナイトミキサ 2063
220 002	2,200 / 54～63	122	58.0	69,500	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	8,200	1,070	74,400	354	24,600	1,605	112,000	
300 002	3,000 / 60～71	162	85.0	126,000	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	14,900	1,070	135,000	354	44,600	1,605	202,000	
199 [0513-100付属機器]																				
021 002	〔軸掘り用バケット〕 (各種)	–	–	–	3.5	–	–	110	35%	8%	10%	–	–	3,974	–	–	–	3,974	–	
022 002	〔底ざらいバケット〕 (各種)	–	–	–	9.0	–	–	110	35%	8%	10%	–	–	1,990	–	–	–	1,990	–	
023 002	〔表層ケーシング〕 (各種)	–	–	–	3.5	–	–	110	35%	8%	10%	–	–	3,974	–	–	–	3,974	–	
024 002	〔ステムロッド〕 (各種)	–	–	–	1.7	–	–	110	35%	8%	10%	–	–	7,412	–	–	–	7,412	–	
025 002	〔拡底杭用バケット〕 (各種)	–	–	–	9.0	–	–	110	35%	8%	10%	–	–	1,990	–	–	–	1,990	–	
026 002	〔拡底杭管理装置〕 (各種)	–	–	–	10.5	–	–	110	35%	8%	10%	–	–	1,810	–	–	–	1,810	–	
0515 ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ																				
012 [アースオーガ(油圧式)及びモンケン架装]	ベースマシン / オーガトルク / リーダ長 / モンケン																			【012】22kN・m≒2.2t・m
160 001	16 t吊 / 22 kN・m / 16.4 m / 1.2 t	140	25.9	33,800	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	3,990	870	29,400	354	12,000	1,304	44,100	
250 001	25 / 35 / 17.5 / 2.0	193	34.9	54,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	6,370	870	47,000	354	19,100	1,304	70,400	
350 001	35 / 43 / 22.0 / 2.0	200	41.2	79,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	9,320	870	68,700	354	28,000	1,304	103,000	
500 001	50 / 60 / 27.5 / 2.0	257	48.9	82,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	9,680	870	71,300	354	29,000	1,304	107,000	
024 [アースオーガ併用油圧圧入式]	ベースマシン / オーガ径 / リーダ長 / 圧入力																			【024】196kN≒20t
216 001	16 t吊 / 600 mm / 16.2 m / 196 kN	140	25.9	57,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	7,470	843	48,100	363	20,700	1,322	75,400	
220 001	20 / 600 / 16.2 / 196	163	29.9	60,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	7,860	843	50,600	363	21,800	1,322	79,300	
320 001	20 / 700 / 17.5 / 274	163	31.5	61,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,060	843	51,800	363	22,300	1,322	81,300	
325 001	25 / 700 / 17.5 / 274	193	34.9	65,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,520	843	54,800	363	23,600	1,322	85,900	
325 002	25 / 750 / 17.5 / 274	193	34.9	67,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,840	843	56,900	363	24,500	1,322	89,200	
335 001	35 / 750 / 17.5 / 274	200	41.2	77,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	10,200	843	65,300	363	28,100	1,322	102,000	
350 001	50 / 800 / 22.0 / 274	257	41.4	92,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	12,100	843	78,000	363	33,600	1,322	122,000	
350 002	50 / 800 / 26.0 / 274	257	49.5	95,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	12,500	843	80,500	363	34,700	1,322	126,000	
(鋼管・杭圧入機器) 0521 油圧式鋼管圧入引抜機																				
018 [4本ジャッキ式]	管径 / 圧入／引抜力																			【018】油圧ユニットを含む。ジャッキストローク0.5m。 980kN≒100t 3,530kN≒360t
100 001	1,000 mm / 980／3,530 kN	30	10.0	11,500	10.0	–	–	80	35%	10%	10%	–	–	2,813	32,300	–	–	2,813	32,300	
120 001	1,200 / 980／3,530	30	10.2	11,900	10.0	–	–	80	35%	10%	10%	–	–	2,813	33,500	–	–	2,813	33,500	
148 001	1,480 / 980／3,530	30	10.8	12,500	10.0	–	–	80	35%	10%	10%	–	–	2,813	35,200	–	–	2,813	35,200	
175 001	1,750 / 980／3,530	30	11.2	12,600	10.0	–	–	80	35%	10%	10%	–	–	2,813	35,400	–	–	2,813	35,400	
198 001	1,980 / 980／5,884	45	18.6	18,400	10.0	–	–	80	35%	10%	10%	–	–	2,813	51,800	–	–	2,813	51,800	
225 001	2,250 / 980／3,530	34	12.0	13,400	10.0	–	–	80	35%	10%	10%	–	–	2,813	37,700	–	–	2,813	37,700	
0522 油圧式杭圧入引抜機																				【0522】低騒音型機械を含む。
018 [電動式ユニット]	圧入／引抜力																			【018】294kN≒30t
030 001	〔軽量鋼矢板用〕 294／294 kN	37	2.7	28,100	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 21,900	967	27,200	(日) 2,389	(日) 67,100	1,433	40,300	
022 [エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第1次基準値)]	圧入／引抜力																			【022】294kN≒30t 392kN≒40t
030 001	〔軽量鋼矢板用〕 294／392 kN	44	7.9	38,400	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 29,900	967	37,100	(日) 2,389	(日) 91,700	1,433	55,000	
080 001	736～882／785～980	95	8.5	50,100	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 39,000	967	48,400	(日) 2,389	(日) 120,000	1,433	71,800	
150 001	981～1,471／1,079～1,569	147	12.9	63,400	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 49,300	967	61,300	(日) 2,389	(日) 151,000	1,433	90,900	
151 001	〔広幅鋼矢板用〕 981～1,471／1,079～1,569	147	12.9	63,800	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 49,600	967	61,700	(日) 2,389	(日) 152,000	1,433	91,400	
023 [エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第2次基準値)]	圧入／引抜力																			【023】800kN≒81.6t 900kN≒91.8t
080 001	800／900 kN	171	11.6	66,600	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 51,800	967	64,400	(日) 2,389	(日) 159,000	1,433	95,400	
100 001	1,000／1,100	221	13.9	72,400	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 56,300	967	70,000	(日) 2,389	(日) 173,000	1,433	104,000	
101 001	〔ハット形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,100	221	19.4	89,500	10.0	–	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 69,600	967	86,500	(日) 2,389	(日) 214,000	1,433	128,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
024 〔エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)〕	圧入／引抜力																			【024】800kN≒81.6t 900kN≒91.8t
080 001	800／900 kN	174	12.9	68,800	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 53,500	967	66,500	(日) 2,389	(日) 164,000	1,433	98,600	
100 001	1,000／1,100	195	15.0	77,500	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 60,300	967	74,900	(日) 2,389	(日) 185,000	1,433	111,000	
101 001	〔ハット形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,100	221	19.4	95,800	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 74,500	967	92,600	(日) 2,389	(日) 229,000	1,433	137,000	
110 001	〔広幅鋼矢板用〕 1,000／1,100	195	15.0	78,000	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 60,700	967	75,400	(日) 2,389	(日) 186,000	1,433	112,000	
033 〔エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	圧入／引抜力																			【033】800kN≒81.6t 900kN≒91.8t
080 001	〔普通鋼矢板用〕 800／900 kN	221	29.7	150,000	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 117,000	967	145,000	(日) 2,389	(日) 358,000	1,433	215,000	
081 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／900	221	37.9	186,000	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 145,000	967	180,000	(日) 2,389	(日) 444,000	1,433	267,000	
034 〔エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕	圧入／引抜力																			【034】800kN≒81.6t 900kN≒91.8t
080 001	〔普通鋼矢板用〕 800／900 kN	230	29.8	153,000	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 119,000	967	148,000	(日) 2,389	(日) 366,000	1,433	219,000	
081 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／1,000	230	38.1	190,000	10.0	−	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 148,000	967	184,000	(日) 2,389	(日) 454,000	1,433	272,000	
(オールケーシング及びリバースサーキュレーション機器)																				
0531 揺動型オールケーシング掘削機																				【0531】口径変更用の付属品は含まない。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 工事用水中ポンプ 1321 ガス検知器 1707 電気溶接機 2081
100 〔クローラ式〕	最大掘削径	(走) (作)																		【100】低騒音型機械を含む。
150 001	1,500 mm	125 81	40.0	54,400	11.0	590	90	120	30%	10%	10%	116	6,310	1,174	63,900	354	19,300	1,742	94,800	
200 001	2,000	125 81	49.0	74,500	11.0	590	90	120	30%	10%	10%	116	8,640	1,174	87,500	354	26,400	1,742	130,000	
199 〔0531-100付属機器〕	径																			
020 080	〔ハンマグラブ〕 800 mm	−	1.4	3,130	3.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	3,643	11,400	−	−	3,643	11,400	
020 100	〔ハンマグラブ〕 1,000	−	1.7	3,430	3.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	3,643	12,500	−	−	3,643	12,500	
020 110	〔ハンマグラブ〕 1,100	−	1.7	3,550	3.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	3,643	12,900	−	−	3,643	12,900	
020 120	〔ハンマグラブ〕 1,200	−	1.9	3,590	3.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	3,643	13,100	−	−	3,643	13,100	
030 120	〔ハンマクラウン〕 1,200 mm以下	−	0.10	443	1.7	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	6,794	3,010	−	−	6,794	3,010	
040 002	〔ファーストチューブ〕 (各種)	−	−	−	3.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	3,643	−	−	−	3,643	−	
050 002	〔ケーシングチューブ〕 (各種)	−	−	−	3.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	3,643	−	−	−	3,643	−	
	容量																			
060 030	〔ベッセル〕 $3m^3$	−	−	205	1.7	−	−	120	−	8%	10%	−	−	5,078	1,040	−	−	5,078	1,040	
0532 全回転型オールケーシング掘削機																				【0532】口径変更用の付属品は含まない。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 工事用水中ポンプ 1321 ガス検知器 1707 電気溶接機 2081
110 〔ケーシングドライバ(クローラ式・ディーゼル/油圧駆動)〕	最大掘削径																			
150 001	1,500 mm	288	80.0	130,000	11.0	610	90	150	50%	10%	10%	142	18,500	939	122,000	373	48,500	1,515	197,000	
200 001	2,000	288	86.0	157,000	11.0	610	90	150	50%	10%	10%	142	22,300	939	147,000	373	58,600	1,515	238,000	
150 〔ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)〕	最大掘削径																			【150】油圧パワーユニットを含み，カウンタウェイトを含まない。
150 001	1,500 mm	128	33.7	88,300	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	11,600	1,174	104,000	402	35,500	1,742	154,000	
200 001	2,000	143	37.6	121,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	15,900	1,174	142,000	402	48,600	1,742	211,000	
260 001	2,600	354	56.5	186,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	24,400	1,174	218,000	402	74,800	1,742	324,000	
300 001	3,000	357	70.9	188,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	24,600	1,174	221,000	402	75,600	1,742	327,000	
155 〔ケーシングドライバ(スキッド式・電気/油圧駆動)〕	最大掘削径																			【155】油圧パワーユニットを含み，カウンタウェイトを含まない。
150 001	1,500 mm	155	36.3	83,500	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	10,900	1,174	98,000	402	33,600	1,742	145,000	
200 001	2,000	183	36.3	95,600	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	12,500	1,174	112,000	402	38,400	1,742	167,000	
300 〔掘削機械器具〕																				
100 001	〔クローラクレーン〕			(損料諸数値は「0401 クローラクレーン」を参照)																
510 001	〔ハンマグラブ〕 (各種)	−	−	−	3.4	−	−	130	35%	8%	10%	−	−	3,443	−	−	−	3,443	−	
520 001	〔ハンマクラウン〕 (各種)	−	−	−	1.6	−	−	130	35%	8%	10%	−	−	6,625	−	−	−	6,625	−	
550 001	〔チゼル〕 (各種)	−	−	−	3.4	−	−	130	35%	8%	10%	−	−	3,443	−	−	−	3,443	−	
500 〔ケーシング装置〕																				
030 001	〔ファーストチューブ〕 (各種)	−	−	−	3.4	−	−	130	35%	8%	10%	−	−	3,443	−	−	−	3,443	−	
040 001	〔ケーシングチューブ〕 (各種)	−	−	−	3.4	−	−	130	35%	8%	10%	−	−	3,443	−	−	−	3,443	−	
900 〔その他〕																				
060 001	〔施工管理装置〕 (各種)	−	−	−	10.5	−	−	140	35%	8%	10%	−	−	1,422	−	−	−	1,422	−	
0533 リバースサーキュレーションドリル																				【0533】油圧ユニットを含む。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 クローラクレーン 0401 バイブロハンマ 0503 油圧式鋼管圧入引抜機 0521 トレミー管 0551 工事用水中モータポンプ 1321
100 〔ロータリテーブル式〕	最大掘削径 最大掘削長																			
302 002	3,000 mm 200 m	55	12.0	23,200	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,740	1,159	26,900	354	8,210	1,739	40,300	
322 002	3,200 200	75	11.0	25,300	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,990	1,159	29,300	354	8,960	1,739	44,000	
402 002	4,000 200	110	16.0	34,900	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	4,120	1,159	40,400	354	12,400	1,739	60,700	
200 〔トップドライブ式〕	最大掘削径 最大掘削長																			
155 002	1,500 mm 50 m	15×2	6.0	19,000	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,240	1,159	22,000	354	6,730	1,739	33,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
999 [0533-100～200付属機器]																				
010 002	〔三翼ビット〕 (各種)	–	–	–	1.7	–	–	120	35%	8%	10%	–	–	6,794	–	–	–	6,794	–	
020 002	〔ドリルパイプ〕 (各種)	–	–	–	2.8	–	–	120	35%	8%	10%	–	–	4,387	–	–	–	4,387	–	
030 002	〔サクションホース〕 (各種)	–	–	–	2.8	–	–	120	–	8%	10%	–	–	3,345	–	–	–	3,345	–	
040 002	〔デリバリホース〕 (各種)	–	–	–	2.8	–	–	120	–	8%	10%	–	–	3,345	–	–	–	3,345	–	
050 002	〔スタンドパイプ〕 (各種)	–	–	–	3.5	–	–	120	–	8%	10%	–	–	2,810	–	–	–	2,810	–	
(ニューマチックケーソン施工機器)																				
0541 艤装設備																				
110 [マテリアルロック]	通過可能バケット 径×長さ 圧力																			【110】標準マフラ付。
100 001	1.0 m³ φ1.8～1.9×5.5 m級 0.4 MPa	–	11.0	15,000	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	22,700	–	–	1,511	22,700	
100 002	1.0 1.8～1.9 5.5 0.7	–	12.8	16,600	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	25,100	–	–	1,511	25,100	
115 [マテリアルロック用騒音対策設備(Ⅰ型)]																				【115】騒音低減率10%相当
110 001	〔ロックマフラ〕 φ500	–	0.20	380	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	574	–	–	1,511	574	
210 001	〔ワイヤボックス消音装置(パネル開閉型)〕	–	0.80	2,820	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	4,260	–	–	1,511	4,260	
116 [マテリアルロック用騒音対策設備(Ⅱ型)]																				【116】騒音低減率35%相当
110 001	〔ロックマフラ〕 φ500	–	0.20	380	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	574	–	–	1,511	574	
210 001	〔ワイヤボックス消音装置(スライド式消音パネル型)〕	–	1.5	5,680	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	8,580	–	–	1,511	8,580	
310 001	〔吐出口3連マフラ〕	–	0.10	800	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	1,210	–	–	1,511	1,210	
121 [マンロック(空気減圧対応型)]	圧力																			【121】暖房，自記気圧計及び自動換気装置を含む。
120 001	〔立型〕 10～12 人用 0.4 MPa	–	5.6	9,700	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	13,900	–	–	1,437	13,900	
120 002	〔立型〕 10～12 0.7	–	8.4	10,700	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	15,400	–	–	1,437	15,400	
125 [マンロック(酸素減圧対応型)]	圧力																			含む。
080 001	〔立型〕 8 人用 0.4 MPa	–	5.6	11,900	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	17,100	–	–	1,437	17,100	
080 002	〔立型〕 8 0.7	–	8.4	12,900	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	18,500	–	–	1,437	18,500	
210 [マテリアルロック(小断面用)]	通過可能バケット 径×長さ 圧力																			
050 001	〔マンロック一体・酸素減圧対応型〕 0.5 m³ φ2.1(0.9)×9.6 m 0.4 MPa	–	18.0	33,400	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	50,500	–	–	1,511	50,500	
050 003	〔マンロック一体・酸素減圧・ヘリウム混合ガス対応型〕 0.5 2.1(0.9) 10.5 0.7	–	25.0	64,800	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	97,900	–	–	1,511	97,900	
219 [消音装置(小断面マテリアルロック用)]																				
010 001	〔消音装置本体および二次サイレンサ〕	–	3.0	5,500	5.0	–	–	150	55%	8%	8%	–	–	2,493	13,700	–	–	2,493	13,700	
410 [マテリアルシャフト]	径×長さ 圧力																			
120 001	φ1.2×2.0 m級 0.4 MPa	–	0.80	360	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	878	–	–	2,439	878	
120 002	1.2 2.0 0.7	–	0.80	390	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	951	–	–	2,439	951	
120 005	〔補強型〕 1.2 2.0 0.7	–	0.95	470	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,150	–	–	2,439	1,150	
420 [マンシャフト]	径×長さ 圧力																			
120 001	φ1.2×2.0 m級 0.4 MPa	–	0.80	360	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	878	–	–	2,439	878	
120 002	1.2 2.0 0.7	–	1.1	424	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,030	–	–	2,439	1,030	
120 005	〔補強型〕 1.2 2.0 0.7	–	1.3	504	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,230	–	–	2,439	1,230	
430 [ワン型ハッチ]	圧力																			
010 001	0.7 MPa	–	0.55	2,300	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	3,480	–	–	1,511	3,480	
440 [スペシャルシャフト]	径×長さ 圧力																			
145 001	φ1.4×0.5 m級 0.4 MPa	–	0.50	370	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	902	–	–	2,439	902	
145 002	1.4 0.5 0.7	–	0.55	412	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,000	–	–	2,439	1,000	
450 [ボットムドア]	径 圧力																			
140 001	1.4 m級 0.4 MPa	–	0.60	282	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	688	–	–	2,439	688	
140 002	1.4 0.7	–	0.66	313	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	763	–	–	2,439	763	
460 [自動ボットムドア(アンカーハッチ)]	圧力																			
010 002	〔マテリアルロック用〕 0.7 MPa	–	3.6	5,150	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	7,780	–	–	1,511	7,780	
011 002	〔マンロック用〕 0.7	–	2.5	4,660	9.0	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,511	7,040	–	–	1,511	7,040	
510 [シャフト(小断面用)]	径×長さ 圧力																			
210 001	〔マテリアルシャフト・マンシャフト一体型〕 φ2.1(0.9)×2m 0.4 MPa	–	2.1	807	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,970	–	–	2,439	1,970	
210 002	〔マテリアルシャフト・マンシャフト一体・ヘリウム混合ガス対応型〕 2.1(0.9) 2 0.7	–	2.6	1,050	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	2,560	–	–	2,439	2,560	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
530 [ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)]	径×長さ　圧力																			
210 001 〔ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用〕	φ2.1(0.9)×0.5m　0.4 MPa	–	0.80	610	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,490	–	–	2,439	1,490	
210 002 〔ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用〕	2.1(0.9)　0.5　0.7	–	1.0	720	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,760	–	–	2,439	1,760	
710 [ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)]	圧力																			
304 001 〔3人用〕	0.4 MPa	–	10.2	22,000	10.5	–	–	110	90%	8%	8%	–	–	2,303	50,700	–	–	2,303	50,700	
307 001 〔3人用〕	0.7	–	11.2	22,700	10.5	–	–	110	90%	8%	8%	–	–	2,303	52,300	–	–	2,303	52,300	
720 [ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)]	圧力																			
304 001 〔3人用〕	0.4 MPa	–	1.1	590	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,440	–	–	2,439	1,440	
307 001 〔3人用〕	0.7	–	1.2	650	5.5	–	–	120	25%	8%	8%	–	–	2,439	1,590	–	–	2,439	1,590	
0542 掘削・排土設備																				
110 [ﾊﾞｹｯﾄ]																				
050 001	0.5 m^3級	–	0.30	220	7.5	–	–	120	35%	8%	8%	–	–	2,078	457	–	–	2,078	457	
100 001	1.0	–	0.40	265	7.5	–	–	120	35%	8%	8%	–	–	2,078	551	–	–	2,078	551	
130 [排土用ｷｬﾘｱ]																				
100 001 〔ABｽｹｰﾀ式〕	1.0 m^3級	28	44.6	35,200	8.0	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,675	59,000	–	–	1,675	59,000	横行/起伏/巻上ウインチ(5.5/5.5/28kW)を含む。
100 005 〔ABｽｹｰﾀ式・高揚程型〕	1.0	37	44.6	41,300	8.0	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,675	69,200	–	–	1,675	69,200	横行/起伏/巻上ウインチ(5.5/5.5/37kW)を含む。
150 [土砂ﾎｯﾊﾟ]																				【150】油圧ユニット，ホース，シリンダを含む。
010 001	10 m^3級	–	5.5	3,920	12.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,264	4,950	–	–	1,264	4,950	
030 001	30	–	13.5	7,240	12.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,264	9,150	–	–	1,264	9,150	
050 001	50	–	16.8	8,000	12.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,264	10,100	–	–	1,264	10,100	
210 [潜函用ｼｮﾍﾞﾙ]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
013 001 〔電動ﾊﾞｯｸﾎｳ〕	0.13／0.1 m^3	11	2.3	5,810	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	10,900	–	–	1,881	10,900	
250 [天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			【250】走行レールは含まない。
015 001	0.15／0.13 m^3	15	3.5	28,400	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	53,400	–	–	1,881	53,400	
025 001	0.25／0.2	30	6.4	38,500	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	72,400	–	–	1,881	72,400	
030 001	0.3／0.25	37	6.3	44,300	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	83,300	–	–	1,881	83,300	
260 [天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
005 002 〔小断面用〕	0.05／0.04 m^3	11	2.3	33,900	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	63,800	–	–	1,881	63,800	走行レールを含む。
015 002	0.15／0.13	15	3.5	33,900	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	63,800	–	–	1,881	63,800	
025 002	0.25／0.2	30	6.4	44,900	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	84,500	–	–	1,881	84,500	走行レールは含まない。
030 002	0.3／0.25	37	6.3	53,900	10.5	–	–	120	40%	10%	8%	–	–	1,881	101,000	–	–	1,881	101,000	
410 [遠隔操作用設備]																				【410】遠隔操作型天井走行ショベル専用。
050 002 〔小断面用〕	(一式)	–	0.40	2,410	3.2	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	4,104	9,890	–	–	4,104	9,890	遠隔操作室内設備，掘削・排土監視設備を含み，接触防止設備は含まない。
100 002 〔中大断面用〕	(一式)	–	0.40	14,800	3.2	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	4,104	60,700	–	–	4,104	60,700	遠隔操作室内設備，掘削・排土監視設備，接触防止設備を含む。
420 [走行ﾚｰﾙ(天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ用)]	長さ																			
200 001	2 m級	–	0.20	130	4.6	–	–	120	30%	8%	8%	–	–	2,877	374	–	–	2,877	374	
510 [圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ]	機械質量																			
100 100 〔空圧式〕	100 kg級	–	0.30	12,000	5.5	–	–	120	30%	8%	8%	–	–	2,515	30,200	–	–	2,515	30,200	
200 350 〔油圧式〕	350	–	0.50	14,000	5.5	–	–	120	30%	8%	8%	–	–	2,515	35,200	–	–	2,515	35,200	
520 [圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ]	機械質量																			
200 200 〔油圧式〕	200 kg級	–	0.20	3,000	5.5	–	–	120	30%	8%	8%	–	–	2,515	7,550	–	–	2,515	7,550	
200 300 〔油圧式〕	300	–	0.30	3,700	5.5	–	–	120	30%	8%	8%	–	–	2,515	9,310	–	–	2,515	9,310	
910 [ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀ]	ﾘﾌﾄ力																			
100 020 〔非自走式〕	2,000 kg級	(不定)	0.53	1,200	10.5	–	–	110	90%	8%	8%	–	–	2,303	2,760	–	–	2,303	2,760	
200 020 〔自走式〕	2,000	(不定)	1.0	5,800	10.5	–	–	110	90%	8%	8%	–	–	2,303	13,400	–	–	2,303	13,400	
0543 送気設備																				
031 [空気圧縮機]	吐出量(50／60Hz)　圧力																			
436 001	29／36 m^3/min　0.4 MPa	145/185	6.2	18,200	10.5	–	–	120	50%	8%	8%	–	–	1,794	32,700	–	–	1,794	32,700	
731 002	25／31　0.7	160/200	6.1	26,000	10.5	–	–	120	50%	8%	8%	–	–	1,794	46,600	–	–	1,794	46,600	
926 002	20／26　0.9	160/200	6.1	28,800	10.5	–	–	120	50%	8%	8%	–	–	1,794	51,700	–	–	1,794	51,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(15) 損料 (円)	摘要
032 [圧縮空気清浄機]	処理量　圧力																			
065 001	650 m^3/h　0.49 MPa	–	0.41	2,400	10.5	–	–	120	45%	8%	8%	–	–	1,754	4,210	–	–	1,754	4,210	ホスピタルロック用
110 001	1,100　0.8	–	1.1	3,500	10.5	–	–	120	45%	8%	8%	–	–	1,754	6,140	–	–	1,754	6,140	セラミック製
111 002	1,100　0.9	–	1.2	3,680	10.5	–	–	120	45%	8%	8%	–	–	1,754	6,450	–	–	1,754	6,450	セラミック製
033 [ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ]	容量　圧力																			
025 002	2.5 m^3　0.7～0.9 MPa	–	0.90	900	10.5	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	1,714	1,540	–	–	1,714	1,540	
034 [高圧ﾎｰｽ]	径　長さ　圧力																			
100 002	100 mm　10 m　1.0 MPa	–	0.05	90	3.5	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	3,810	343	–	–	3,810	343	
035 [送気管]	径　長さ　圧力																			
100 002	100 mm　5.5 m　1.0 MPa	–	0.10	11	3.5	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	3,810	42	–	–	3,810	42	
150 002	150　5.5　1.0	–	0.10	28	3.5	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	3,810	107	–	–	3,810	107	
200 002	200　5.5　1.0	–	0.18	33	3.5	–	–	120	40%	8%	8%	–	–	3,810	126	–	–	3,810	126	
036 [圧力調整装置]	径　圧力																			
100 001	100 mm　0.4 MPa	–	0.20	1,400	10.5	–	–	150	50%	8%	8%	–	–	1,435	2,010	–	–	1,435	2,010	
100 002	100　0.7～0.9	–	0.20	1,620	10.5	–	–	150	50%	8%	8%	–	–	1,435	2,320	–	–	1,435	2,320	
037 [自動圧力調整装置]	径　圧力																			【037】圧力調整集中制御盤, 圧力センサ及び潮位連動を含む。
100 001	100 mm級　0.4 MPa	–	0.20	3,500	5.5	–	–	120	50%	8%	8%	–	–	2,818	9,860	–	–	2,818	9,860	
100 002	100　0.7～0.9	–	0.20	4,000	5.5	–	–	120	50%	8%	8%	–	–	2,818	11,300	–	–	2,818	11,300	
038 [自記気圧計]	圧力																			【038】記録計を含む。
005 001	0～0.5 MPa	–	0.02	240	10.5	–	–	150	40%	8%	8%	–	–	1,371	329	–	–	1,371	329	
039 [ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ]																				
040 001	40～60 t/h	1.3	0.25	1,000	10.5	–	–	120	65%	8%	8%	–	–	1,913	1,910	–	–	1,913	1,910	
0544 ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ設備																				
041 [混合ｶﾞｽﾏﾝﾛｯｸ]	圧力																			
070 001	〔分離型〕　0.7 MPa	–	13.8	28,100	9.0	–	–	90	60%	8%	8%	–	–	2,765	77,700	–	–	2,765	77,700	
070 002	〔上下部一体型〕　0.7	–	18.8	61,000	9.0	–	–	90	60%	8%	8%	–	–	2,765	169,000	–	–	2,765	169,000	
042 [混合ｶﾞｽ設備]																				
100 001	〔混合ｶﾞｽ管制室〕	–	10.3	64,600	6.5	–	–	90	70%	8%	8%	–	–	3,658	236,000	–	–	3,658	236,000	
200 001	〔ｶﾞｰﾄﾞﾙﾊｳｽ〕	–	3.2	840	6.5	–	–	90	70%	8%	8%	–	–	3,658	3,070	–	–	3,658	3,070	
0545 安全設備																				
110 [ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(空気再圧対応型)]	径×長さ　圧力																			【110】暖房, 自記気圧計及び自動換気装置を含み, 圧縮空気清掃機は含まない。
194 001	〔中型〕　φ1.9×4 m級　0.5 MPa	–	4.2	7,680	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	11,000	–	–	1,437	11,000	
205 001	〔大型〕　2.0　5　0.7	–	8.1	11,100	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	16,000	–	–	1,437	16,000	
296 001	〔大型〕　2.9　6　0.5	–	6.8	10,000	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	14,400	–	–	1,437	14,400	
150 [ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(酸素再圧対応型)]	径×長さ　圧力																			【150】暖房, 自記気圧計, 自動換気装置, 酸素・二酸化炭素計測装置及び濃度表示器を含み, 圧縮空気清浄機は含まない。
194 001	〔中型〕　φ1.9×4 m級　0.5 MPa	–	4.2	9,880	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	14,200	–	–	1,437	14,200	
205 001	〔大型〕　2.0　5　0.7	–	8.1	13,300	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	19,100	–	–	1,437	19,100	
200 [高気圧下用空気呼吸器]	圧力　使用時間																			
403 001	〔半閉鎖循環式〕　0.4 MPa　30 min　3 ℓ級	–	0.02	1,010	10.5	–	–	120	45%	8%	8%	–	–	1,754	1,770	–	–	1,754	1,770	
300 [自動減圧装置]	径　圧力																			
050 001	50 mm級　0.4 MPa	–	0.08	6,400	10.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,403	8,980	–	–	1,403	8,980	
050 002	50　0.7～0.9	–	1.0	7,400	10.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,403	10,400	–	–	1,403	10,400	
400 [酸素集合装置]	酸素容量																			
028 001	〔ﾏﾝﾛｯｸ, ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用〕　28 m^3	–	0.25	5,100	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	7,330	–	–	1,437	7,330	マンロックまたはホスピタルロック用1台当り。
500 [ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)]																				
030 001	〔3点(酸素、ﾒﾀﾝ、H_2S)計測用〕	–	0.05	1,630	4.8	–	–	270	40%	8%	8%	–	–	1,315	2,140	–	–	1,315	2,140	
050 001	〔5点(酸素、ﾒﾀﾝ、H_2S、CO、CO_2)計測用〕	–	0.30	2,820	2.1	–	–	270	40%	8%	8%	–	–	2,624	7,400	–	–	2,624	7,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0546 その他																				
110 ［平板載荷試験装置(ニューマチックケーソン用・手動型)］	ｼﾞｬｯｷ能力×ｽﾄﾛｰｸ　載荷板径　支柱ﾊﾟｲﾌﾟ長さ																			
050 020	500kN×200mm　φ300　1,300～1,800 mm	－	0.30	2,560	3.2	－	－	30	25%	8%	8%	－	－	14,854	38,000	－	－	14,854	38,000	「油圧ポンプ＆ホース」×1、「ダイヤルゲージ＆スタンド」×4及び補助サポート一式を含む。
150 ［平板載荷試験装置(ニューマチックケーソン用・遠隔操作型)］	ｼﾞｬｯｷ能力×ｽﾄﾛｰｸ　載荷板径　支柱ﾊﾟｲﾌﾟ長さ																			
050 040	500kN×400mm　φ300　1,610 mm	－	0.45	7,000	3.0	－	－	30	25%	8%	8%	－	－	15,667	110,000	－	－	15,667	110,000	無人掘削用天井走行式ショベルに装着して使用する。「油圧ポンプ＆ホース」×1、「ダイヤルゲージ＆スタンド」×4及び補助サポート一式を含
(地下・地中連続壁施工機器)																				
0551 地下連続壁施工機																				
010 ［ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(地下連続壁施工機用)］	吊上能力																			
100 001	100 t	265	109	135,000	13.0	550	90	130	50%	10%	14%	130	17,600	1,024	138,000	372	50,200	1,574	212,000	
150 001	150	265	154	145,000	13.0	550	90	130	50%	10%	14%	130	18,900	1,024	148,000	372	53,900	1,574	228,000	
110 ［回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式］	壁厚　掘削長　ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			【110】本体，油圧ユニット，油圧ホース及びカッタドラムは含み，ベースマシンは除く。
150 002	630～1,500 mm　100 m　4t・m×2	261	39.0	144,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	19,300	1,070	154,000	387	55,700	1,639	236,000	
150 004	650～1,500　150　8　2	233	50.0	222,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	29,700	1,070	238,000	387	85,900	1,639	364,000	
240 002	1,200～2,400　150　5　2	211	43.0	249,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	33,400	1,070	266,000	387	96,400	1,639	408,000	
320 002	1,500～3,200　150　13.5　2	240	55.0	310,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	41,500	1,070	332,000	387	120,000	1,639	508,000	
120 ［回転水平多軸(輸入)・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式］	壁厚　掘削長　ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			【120】本体，油圧ユニット及び油圧ホースは含み，ベースマシンは除く。
280 002	640～2,800 mm　150 m　8t・m×2	430	40.0	350,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	46,900	1,070	375,000	387	135,000	1,639	574,000	
150 ［回転水平多軸・路下式］	壁厚　掘削長　ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
120 001	650～1,200 mm　70 m　8t・m×2	358	82.0	278,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	37,300	1,070	297,000	387	108,000	1,639	456,000	
199 ［0551-110～150付属機器］																				
010 002	［ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ］　(各種)	－	(不定)	－	11.0	－	90	130	40%	8%	10%	(日) 859	－	930	－	(日) 2,202	－	1,524	－	
020 002	［ｻｲｸﾛﾝ］　(各種)	－	(不定)	－	11.0	－	90	130	70%	8%	10%	(日) 1,162	－	930	－	(日) 2,505	－	1,734	－	
030 002	［ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ］　(各種)	－	(不定)	－	2.8	－	－	130	－	8%	10%	－	－	3,088	－	－	－	3,088	－	
040 002	［ｻｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ］　(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	90	130	70%	8%	10%	(日) 1,420	－	1,000	－	(日) 2,864	－	1,983	－	
050 002	［ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ］　(各種)	－	(不定)	－	11.0	－	90	130	120%	8%	10%	(日) 1,667	－	930	－	(日) 3,010	－	2,084	－	
400 ［破砕式］	壁厚　掘削長																			【400】やぐら台車，ウインチ，モータ，サンドポンプ，真空ポンプ，バイブレーションスクリーン，サイクロン及びポンプを含み，水槽は含まない。
100 080	［標準式］　600～800 mm　40 m	76	24.4	47,100	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	6,310	1,070	50,400	387	18,200	1,639	77,200	
200 080	［低空頭式］　600～800　40	151	28.3	52,300	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	7,010	1,070	56,000	387	20,200	1,639	85,700	
499 ［0551-400付属機器］																				
010 002	［ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ］　(各種)	－	(不定)	－	3.5	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	3,582	－	－	－	3,582	－	ジョイントボルト，パッキンを含む。
020 002	［圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ］　(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	－	－	－	1,983	－	
030 002	［ﾁｾﾞﾙ］　(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	1,769	－	－	－	1,769	－	
040 002	［ｶﾞｲﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ］　(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	1,769	－	－	－	1,769	－	
050 002	［安定液ﾐｷｻ］　(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	1,684	－	－	－	1,684	－	強制攪拌型。
060 010	［ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ］　10 m^3	－	(不定)	527	9.0	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,598	842	－	－	1,598	842	
060 020	［ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ］　20	－	(不定)	678	9.0	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,598	1,080	－	－	1,598	1,080	
060 030	［ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ］　30	－	(不定)	1,130	9.0	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,598	1,810	－	－	1,598	1,810	
070 002	［ﾄﾚﾐｰ管］　(各種)	－	(不定)	－	3.5	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	3,582	－	－	－	3,582	－	
080 002	［ﾛｯｷﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ］　(各種)	－	(不定)	－	3.5	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	3,582	－	－	－	3,582	－	
500 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式・懸垂型］	壁厚　掘削長																			【500】油圧ホース，同ホースリール，同ユニット，ケーブルリール及び機器取付ブラケット等を含み，ベースマシンを含まない。
120 002	500～1,200 mm　55 m	53	16.0	44,900	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	6,380	1,265	56,800	395	17,700	1,976	88,700	
123 002	800～1,200　130	60	18.0	79,600	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	11,300	1,265	101,000	395	31,400	1,976	157,000	
153 002	1,000～1,500　130	75	20.0	90,600	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	12,900	1,265	115,000	395	35,800	1,976	179,000	
183 002	1,200～1,800　130	90	25.0	101,000	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	14,300	1,265	128,000	395	39,900	1,976	200,000	
599 ［0551-500付属機器］																				
010 002	［ｼｪﾙ］　(各種)	－	(不定)	－	5.0	－	－	110	80%	8%	10%	－	－	3,818	－	－	－	3,818	－	
999 ［0551共通付属機器］	処理量																			
010 060	［土砂分離装置］　6 m^3/min	83	15.0	27,900	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	3,740	994	27,700	387	10,800	1,522	42,500	
010 080	［土砂分離装置］　8	120	18.0	34,800	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	4,660	994	34,600	387	13,500	1,522	53,000	
010 100	［土砂分離装置］　10	145	23.0	38,100	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	5,110	994	37,900	387	14,700	1,522	58,000	
010 120	［土砂分離装置］　12	178	26.0	41,800	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	5,600	994	41,500	387	16,200	1,522	63,600	
010 140	［土砂分離装置］　14	182	27.0	46,600	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	6,240	994	46,300	387	18,000	1,522	70,900	

分類コード 機械名称	諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0552 等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機																				
110 [油圧ユニット内蔵型]																				【110】ベースマシン，駆動部を含み，スプロケット及びトラックローラを含まない。鉛直、斜め壁兼用機。
	壁厚 深度																			
055 001	450〜550 mm 20 m	221	50.8	191,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	22,200	1,058	202,000	370	70,700	1,538	294,000	
120 [油圧ユニット搭載型]																				ない。
	壁厚 深度	(ベース) (ユニット)																		
070 001	550〜700 mm 35 m	169 344	99.9	188,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	21,800	1,058	199,000	370	69,600	1,538	289,000	
085 001	550〜850 60	169 344	95.2	213,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	24,700	1,058	225,000	370	78,800	1,538	328,000	
199 [0552-110〜120付属機器]																				
	壁厚 長さ																			
100 05A [アイドラポスト]	450〜550 mm 1.8 m	−	1.7	5,810	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	2,090	1,577	9,160	740	4,300	3,073	17,900	[アイドラポスト]チェーンを含み，アイドラー，ビットプレート及びカッタービット
100 07A [アイドラポスト]	550〜700 4.1	−	4.0	9,530	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	3,430	1,577	15,000	740	7,050	3,073	29,300	
100 08A [アイドラポスト]	550〜850 3.5	−	3.6	11,500	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	4,140	1,577	18,100	740	8,510	3,073	35,300	
200 05A [カッタポスト]	450〜550 1.8	−	1.1	2,580	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	983	1,633	4,210	775	2,000	3,217	8,300	[カッタポスト]チェーンを含み，ビットプレート，カッタービットは含まない。
200 05B [カッタポスト]	450〜550 3.5	−	1.7	4,370	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,660	1,633	7,140	775	3,390	3,217	14,100	
200 07A [カッタポスト]	550〜700 1.2	−	1.8	2,560	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	975	1,633	4,180	775	1,980	3,217	8,240	
200 07B [カッタポスト]	550〜700 2.4	−	2.6	4,810	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,830	1,633	7,850	775	3,730	3,217	15,500	
200 07C [カッタポスト]	550〜700 3.7	−	3.5	7,100	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	2,710	1,633	11,600	775	5,500	3,217	22,800	
200 08A [カッタポスト]	550〜850 1.2	−	1.3	2,750	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,050	1,633	4,490	775	2,130	3,217	8,850	
200 08B [カッタポスト]	550〜850 2.4	−	2.4	5,100	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,940	1,633	8,330	775	3,950	3,217	16,400	
200 08C [カッタポスト]	550〜850 3.7	−	3.4	7,300	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	2,780	1,633	11,900	775	5,660	3,217	23,500	
200 08D [カッタポスト(強化型)]	550〜850 3.7	−	4.3	8,010	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	3,050	1,633	13,100	775	6,210	3,217	25,800	
0553 側壁測定装置																				
017 [2方向切換測定式]																				
	測定深度 測定幅																			
042 001	108 m 300〜4,000 mm	−	0.10	4,500	9.5	−	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 4,470	980	4,410	(日) 2,409	(日) 10,800	1,668	7,510	
027 [4方向同時測定式]																				
	測定深度																			
042 001	100 m	−	0.20	5,880	9.5	−	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 5,840	980	5,760	(日) 2,409	(日) 14,200	1,668	9,810	
050 001	150	−	0.60	14,300	9.5	−	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 14,200	980	14,000	(日) 2,409	(日) 34,400	1,668	23,900	
(地盤改良機器)																				
0561 深層混合処理機(スラリー式)																				【0561】施工管理計，システム管理計を含む。変位低減型を使用する場合は，損料を5%増とする(但し，二軸式のみ)。
100 [単軸式]																				
	モータ出力 杭径 最大施工深度																			
045 161	45kW×1 1,000〜1,600 mm 10 m	86	38.0	84,300	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	9,610	809	68,200	322	27,100	1,250	105,000	
110 162	90〜110 1 1,000〜1,600 20	114	90.0	160,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	18,200	809	129,000	322	51,500	1,250	200,000	
110 163	90〜110 1 1,000〜1,600 30	132	106	185,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	21,100	809	150,000	322	59,600	1,250	231,000	
180 201	90 2 2,000 10	114	112	204,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	23,300	809	165,000	322	65,700	1,250	255,000	
200 [二軸式]																				
	モータ出力 杭径 最大施工深度																			
090 101	45kW×2 1,000 mm 10 m	71	61.0	113,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	12,900	809	91,400	322	36,400	1,250	141,000	
120 102	55〜60 2 1,000 20	77	71.0	127,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	14,500	809	103,000	322	40,900	1,250	159,000	
180 103	75〜90 2 1,000 30	112	105	174,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	19,800	809	141,000	322	56,000	1,250	218,000	
180 104	90 2 1,000 40	112	176	248,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	28,300	809	201,000	322	79,900	1,250	310,000	
180 105	90 2 1,000 45	114	215	302,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	34,400	809	244,000	322	97,200	1,250	378,000	
180 121	75〜90 2 1,200 10	114	90.3	142,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	16,200	809	115,000	322	45,700	1,250	178,000	
180 122	90 2 1,200 20	136	123	172,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	19,600	809	139,000	322	55,400	1,250	215,000	
180 131	90 2 1,300 10	114	120	162,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	18,500	809	131,000	322	52,200	1,250	203,000	
220 123	90〜110 2 1,200 30	147	141	205,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	23,400	809	166,000	322	66,000	1,250	256,000	
220 124	90〜110 2 1,200 40	147	183	246,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	28,000	809	199,000	322	79,200	1,250	308,000	
220 132	90〜110 2 1,300 20	136	145	196,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	22,300	809	159,000	322	63,100	1,250	245,000	
220 133	90〜110 2 1,300 30	147	150	209,000	12.0	660	120	170	45%	10%	10%	114	23,800	809	169,000	322	67,300	1,250	261,000	
500 [単軸式・小型地盤改良機]																				【500】11.2kN・m≒1.1t・m
	全装備質量 掘削トルク 改良径																			
009 001	6〜9 t 11.2 kN・m 600〜800 mm	33	7.6	38,200	9.0	860	160	190	45%	10%	10%	116	4,430	789	30,100	291	11,100	1,316	50,300	
011 001	11 22.2 800〜1,000	56	11.5	36,100	9.0	860	160	190	45%	10%	10%	116	4,190	789	28,500	291	10,500	1,316	47,500	
013 001	13 27.4 800〜1,300	71	13.1	46,200	9.0	860	160	190	45%	10%	10%	116	5,360	789	36,500	291	13,400	1,316	60,800	
015 001	17.6 39.0 1,000〜1,300	92	17.6	57,800	9.0	860	160	190	45%	10%	10%	116	6,700	789	45,600	291	16,800	1,316	76,100	
030 001	25〜30 71.1 1,200〜1,400	92	25.5	69,200	9.0	860	160	190	45%	10%	10%	116	8,030	789	54,600	291	20,100	1,316	91,100	
999 [0561-100〜500付属機器]																				【999】スクリュコンベア，セメントサイロ，水槽，ポンプ，アジテータ，グラウトポンプ及びスラリープラント制御盤を含む。
	能力																			
028 010 [スラリプラント(全自動)]	10 m^3/h	78	14.0	33,100	12.0	670	110	170	50%	10%	10%	118	3,910	809	26,800	323	10,700	1,275	42,200	
028 020 [スラリプラント(全自動)]	20	102	17.0	39,200	12.0	670	110	170	50%	10%	10%	118	4,630	809	31,700	323	12,700	1,275	50,000	
028 040 [スラリプラント(全自動)]	40	173	23.4	48,000	12.0	670	110	170	50%	10%	10%	118	5,660	809	38,800	323	15,500	1,275	61,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 $(\times10^{-6})$	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 $(\times10^{-6})$	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 $(\times10^{-6})$	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 $(\times10^{-6})$	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0562 高圧噴射攪拌式地盤改良機																				
110 [掘削専用型(油圧式)]	内径																			
110 001	148 mm	11	1.2	9,490	12.0	-	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 8,700	1,058	10,000	(日) 2,292	(日) 21,800	1,763	16,700	
210 [二重管専用型]																				
110 001		11	1.5	9,060	12.0	-	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 8,310	1,058	9,590	(日) 2,292	(日) 20,800	1,763	16,000	
310 [三重管専用型]																				
110 001		11	1.2	12,300	12.0	-	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 11,300	1,058	13,000	(日) 2,292	(日) 28,200	1,763	21,700	
999 [0562-110～310付属機器]																				
010 100 〔集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ〕	$1m^3$ ｱｼﾞﾃｰﾀ $1.5m^3$	14	2.8	4,130	12.0	-	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 4,730	691	2,850	(日) 2,615	(日) 10,800	1,230	5,080	
030 210 〔超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ〕	19.6 MPa 20～100 ℓ/min	55	2.5	12,200	12.0	-	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 14,000	691	8,430	(日) 2,615	(日) 31,900	1,230	15,000	19.6MPa≒200kg/cm2
030 410 〔超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ〕	39.2 14～70	55	2.0	13,100	12.0	-	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 15,000	691	9,050	(日) 2,615	(日) 34,300	1,230	16,100	39.2MPa≒400kg/cm2
030 420 〔超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ〕	39.2 100～130	105	4.1	24,400	12.0	-	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 28,000	691	16,900	(日) 2,615	(日) 63,800	1,230	30,000	39.2MPa≒400kg/cm2
050 080 〔ｱｼﾞﾃｰﾀ〕	800～1,000 ℓ	2.2	1.3	1,430	12.0	-	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 1,640	691	988	(日) 2,615	(日) 3,740	1,230	1,760	
060 030 〔固化材ｻｲﾛ〕	30 t 移動型	15	4.5	4,770	12.0	-	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 5,470	691	3,300	(日) 2,615	(日) 12,500	1,230	5,870	
0563 粉体噴射攪拌機																				【0563】改良材供給機, 改良材貯蔵槽, 圧縮空気除湿機, 空気槽、施工管理計及び制御盤等を含む。
120 [単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式]	攪拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数) 最大改良深度																			
075 001	19.6kN・m×1 20 m	75	35.0	98,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	12,300	732	71,700	351	34,400	1,144	112,000	19.6kN・m÷2t・m
220 [二軸(油圧)・ｸﾛｰﾗ式]	攪拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数) 最大改良深度																			
070 001	30.4kN・m×2 20 m	220	68.0	190,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	23,900	732	139,000	351	66,700	1,144	217,000	30.4kN・m÷3.1t・m
250 [二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式]	攪拌ﾓｰﾀ(出力×台数) 最大改良深度																			
055 001	55kW×2 26 m	96	83.0	168,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	21,200	732	123,000	351	59,000	1,144	192,000	
090 001	90 2 33	114	104	200,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	25,200	732	146,000	351	70,200	1,144	229,000	
110 001	110 2 33	114	108	228,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	28,700	732	167,000	351	80,000	1,144	261,000	
255 [二軸(電動・軸間拡大)・ｸﾛｰﾗ式]	攪拌ﾓｰﾀ(出力×台数) 最大改良深度																			【255】改良材供給機は, 増量供給型(1,600～3,000mm)
090 001	90kW×2 20 m	114	106	218,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	27,500	732	160,000	351	76,500	1,144	249,000	
110 001	110 2 33	114	110	245,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	30,900	732	179,000	351	86,000	1,144	280,000	
0564 ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機																				
110 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力 ﾘｰﾀﾞ長 ｸﾚｰﾝ																			
083 001	75 kW 30 m 35～37 t吊	83	72.0	106,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	13,700	928	98,400	386	40,900	1,391	147,000	
123 001	120 30 40	105	81.0	120,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	15,500	928	111,000	386	46,300	1,391	167,000	
124 001	120 45 40	108	122	172,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	22,200	928	160,000	386	66,400	1,391	239,000	
153 001	150 35 70	110	115	172,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	22,200	928	160,000	386	66,400	1,391	239,000	
185 001	180 55 150	184	216	320,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	41,300	928	297,000	386	124,000	1,391	445,000	
210 [袋詰式・ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力 ﾘｰﾀﾞ長 ｸﾚｰﾝ																			
006 001 〔標準型ｸﾛｰﾗ〕	60 kW 30 m 35～37 t吊	88	70.0	69,200	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	8,370	928	64,200	378	26,200	1,362	94,300	
007 001 〔湿地型ｸﾛｰﾗ〕	60 30 35～37	88	76.0	84,700	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	10,200	928	78,600	378	32,000	1,362	115,000	
009 001 〔湿地型ｸﾛｰﾗ〕	60～90 35～40 40～60	104	102	115,000	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	13,900	928	107,000	378	43,500	1,362	157,000	
999 [0564-110～210付属機器]																				
037 002 〔深度計〕		-	0.05	1,780	11.0	-	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 1,350	756	1,350	(日) 2,101	(日) 3,740	1,182	2,100	記録計を含み, 電源ケーブルは含まない。
048 002 〔砂面計〕		-	0.80	3,060	11.0	-	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 2,320	756	2,310	(日) 2,101	(日) 6,430	1,182	3,620	記録計を含み, 電源ケーブルは含まない。
058 002 〔施工管理計〕		-	1.2	9,180	11.0	-	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 6,960	756	6,940	(日) 2,101	(日) 19,300	1,182	10,900	演算装置を含む。
0565 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打機																				
017 [湿地型]	打設長																			
030 001	～30 m	95	28.7	59,900	11.0	550	80	150	30%	10%	10%	124	7,430	939	56,200	380	22,800	1,394	83,500	
040 001	30～40	159	42.6	77,900	11.0	550	80	150	30%	10%	10%	124	9,660	939	73,100	380	29,600	1,394	109,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0568 中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)																				
100 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]																				
200 010	20t(山積0.8m³) 級ﾊﾞｯｸﾎｳ	122	20.7	20,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	2,500	815	16,500	337	6,810	1,290	26,100	
300 010	30(1.4)	202	32.0	33,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	4,120	815	27,100	337	11,200	1,290	42,800	
400 010	40(1.9)	260	46.0	46,400	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	5,750	815	37,800	337	15,600	1,290	59,900	
400 020	40(1.9) 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ	260	58.1	78,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	9,700	815	63,700	337	26,400	1,290	101,000	
300 [攪拌混合装置]	改良深度(標準) 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
050 001	5 m 20 t級	−	3.0	23,600	5.0	560	100	140	115%	10%	5%	580	13,700	1,393	32,900	929	21,900	3,714	87,700	
080 001	8 30	−	5.3	39,700	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	38,400	1,845	73,200	1,429	56,700	5,714	227,000	
100 001	10 40	−	6.5	45,500	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	44,000	1,845	83,900	1,429	65,000	5,714	260,000	
130 001	13 40	−	7.0	51,000	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	49,300	1,845	94,100	1,429	72,900	5,714	291,000	
800 [施工管理装置]																				
110 001	1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	−	−	15,000	11.0	−	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 17,300	1,112	16,700	(日) 2,682	(日) 40,200	1,950	29,300	
120 001	2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	−	−	18,000	11.0	−	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 20,800	1,112	20,000	(日) 2,682	(日) 48,300	1,950	35,100	
0571 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ																				【0571】ホース，パイプ及びパッカは含まない。原動機に内燃機関を用いる場合の損料は10%増とする。
018 [横型単筒]	吐出量																			
030 001	15〜30 ℓ/min	2.0	0.10	630	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 761	910	573	(日) 2,688	(日) 1,690	1,654	1,040	
070 001	30〜70	4.0	0.30	1,000	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 1,210	910	910	(日) 2,688	(日) 2,690	1,654	1,650	
028 [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量																			
100 001	37〜100 ℓ/min	8.0	0.30	1,280	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 1,550	910	1,160	(日) 2,688	(日) 3,440	1,654	2,120	
200 001	200	11	0.60	1,700	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,050	910	1,550	(日) 2,688	(日) 4,570	1,654	2,810	
300 001	300	15	0.80	2,820	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 3,410	910	2,570	(日) 2,688	(日) 7,580	1,654	4,660	
400 001	350〜400	20	1.1	3,490	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 4,220	910	3,180	(日) 2,688	(日) 9,380	1,654	5,770	
800 001	600〜800	53	2.6	4,770	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 5,760	910	4,340	(日) 2,688	(日) 12,800	1,654	7,890	
038 [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	吐出量																			
130 001	13〜130 ℓ/min	11	0.40	2,020	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,440	910	1,840	(日) 2,688	(日) 5,430	1,654	3,340	
200 001	30〜200	11	1.1	5,420	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 6,550	910	4,930	(日) 2,688	(日) 14,600	1,654	8,960	
440 001	440	22	1.6	6,970	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 8,420	910	6,340	(日) 2,688	(日) 18,700	1,654	11,500	
0572 ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ																				【0572】原動機に内燃機関を用いる場合の損料は15%増とする。
017 [立型1槽式]	攪拌容量																			
101 001	100ℓ×1	2.0	0.20	267	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 295	910	243	(日) 2,583	(日) 690	1,590	425	
201 001	200 1	6.0	0.36	534	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 590	910	486	(日) 2,583	(日) 1,380	1,590	849	
501 001	500 1	8.0	0.70	1,260	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,390	910	1,150	(日) 2,583	(日) 3,250	1,590	2,000	
027 [上下2槽式]	攪拌容量																			
202 001	200ℓ×2	2.0	0.20	832	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 919	910	757	(日) 2,583	(日) 2,150	1,590	1,320	
402 001	400 2	4.0	0.40	1,100	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,210	910	1,000	(日) 2,583	(日) 2,840	1,590	1,750	
602 001	600 2	6.0	0.50	1,370	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,510	910	1,250	(日) 2,583	(日) 3,540	1,590	2,180	
037 [並列2槽式]	攪拌容量																			
202 001	200ℓ×2	2.0	0.30	688	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 760	910	626	(日) 2,583	(日) 1,780	1,590	1,090	
302 001	300 2	4.0	0.50	804	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 888	910	732	(日) 2,583	(日) 2,080	1,590	1,280	
402 001	400 2	11	0.60	1,120	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,240	910	1,020	(日) 2,583	(日) 2,890	1,590	1,780	
502 001	500 2	8.0×2	1.3	1,870	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,060	910	1,700	(日) 2,583	(日) 4,830	1,590	2,970	
602 001	600 2	11×2	1.3	1,900	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,100	910	1,730	(日) 2,583	(日) 4,910	1,590	3,020	
802 001	800 2	13×2	1.5	2,330	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,570	910	2,120	(日) 2,583	(日) 6,020	1,590	3,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0573 モルタルプラント																				
017 [-]	攪拌容量																			
502 001	500ℓ×2	25	4.1	8,400	12.0	-	70	170	60%	8%	8%	(日) 1,262	(日) 10,600	696	5,850	(日) 2,952	(日) 24,800	1,216	10,200	
0576 全自動モルタルプラント																				【0576】車載式を含む。
018 [-]	能力																			
024 001	24 m^3/h	42	9.9	24,100	11.0	670	120	180	55%	10%	10%	136	3,280	783	18,900	346	8,340	1,288	31,000	ミキサ，アジテータ及び注入ポンプ制御盤を含み，セメントサイロは含まない。
0577 薬液注入施工機器																				
011 [薬液注入ポンプ]	吐出量　圧力																			
001 001	5～20ℓ/min×2　9.8 MPa	5.5	0.40	2,190	12.0	-	90	170	65%	8%	10%	(日) 1,019	(日) 2,230	691	1,510	(日) 2,324	(日) 5,090	1,230	2,690	
002 001	0～20　2　9.8	11	1.0	7,650	12.0	-	90	170	65%	8%	10%	(日) 1,019	(日) 7,800	691	5,290	(日) 2,324	(日) 17,800	1,230	9,410	
012 [水ガラス積算流量計]																				
001 001	0～50 ℓ/min	-	0.02	283	10.5	-	80	120	55%	8%	10%	(日) 1,190	(日) 337	1,024	290	(日) 2,726	(日) 771	1,817	514	
013 [ゲルミキサ]																				
030 001	300ℓ×1槽	8.9	0.80	3,270	12.0	-	80	110	70%	10%	10%	(日) 1,198	(日) 3,920	1,250	4,090	(日) 2,917	(日) 9,540	2,121	6,940	
014 [ミキシングプラント]																				
300 001	3,000 ℓ/h	20	2.8	16,800	12.0	-	80	160	65%	10%	10%	(日) 1,146	(日) 19,300	859	14,400	(日) 2,865	(日) 48,100	1,432	24,100	
(その他機器)																				
0591 泥排水処理装置																				【018】ベントナイト泥水或いはポリマー泥水で，泥水比重は1.10～1.15程度。脱水ケーキの含水率は，45～55%程度。原水ポンプ，凝集反応装置，凝集剤溶解貯蔵槽及び凝集剤注入ポンプ(無機系)，スラリー槽及び操作盤を含む。
018 [フィルタプレス式]	ろ板寸法　室数　ろ過面積																			
007 001	91cm(36インチ)　60　70 m^2	24	14.0	24,000	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	2,860	864	20,700	317	7,610	1,383	33,200	
010 001	91(36)　90　100	24	18.0	27,100	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,220	864	23,400	317	8,590	1,383	37,500	
014 001	122(48)　60　135	25	20.0	27,400	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,260	864	23,700	317	8,690	1,383	37,900	
020 001	122(48)　90　200	25	27.0	32,800	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,900	864	28,300	317	10,400	1,383	45,400	
027 001	122(48)　120　270	25	31.0	36,900	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	4,390	864	31,900	317	11,700	1,383	51,000	
045 001	165(65)　100　450	39	52.0	56,300	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	6,700	864	48,600	317	17,800	1,383	77,900	
056 001	165(65)　125　560	39	72.0	63,400	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	7,540	864	54,800	317	20,100	1,383	87,700	
038 [遠心分離機・スクリュデカンタ]	泥水量																			【038】制御盤，操作盤を含み，送泥水ポンプを除く。
010 001	1～2 m^3/h	5.5～7.5	0.60	6,110	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	819	1,006	6,150	365	2,230	1,591	9,720	
020 001	2～4	7.5～11	1.3	7,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	938	1,006	7,040	365	2,560	1,591	11,100	
040 001	4～8	11～15	2.1	9,550	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	1,280	1,006	9,610	365	3,490	1,591	15,200	
080 001	8～14	15～19	2.3	14,600	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	1,960	1,006	14,700	365	5,330	1,591	23,200	
200 001	20～30	37	3.0	37,400	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,010	1,006	37,600	365	13,700	1,591	59,500	
600 001	60	45	4.0	41,600	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,570	1,006	41,800	365	15,200	1,591	66,200	
999 001	300	132	35.0	108,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	14,500	1,006	109,000	365	39,400	1,591	172,000	
048 [遠心分離機・バッチ式]	容量　泥水量　乾土量																			【048】凝集反応装置，薬品溶解槽，高分子凝集剤注入装置，流量計及び操作盤を内蔵し，送泥水ポンプを除く。
044 001	0.44 m^3　7.0 m^3/h　1.7 t/h	35	9.5	44,100	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,910	1,006	44,400	365	16,100	1,591	70,200	
070 001	0.70　9.5　2.2	50	10.0	47,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	6,300	1,006	47,300	365	17,200	1,591	74,800	
100 001	1.00　12.0　2.8	60	11.0	50,100	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	6,710	1,006	50,400	365	18,300	1,591	79,700	
058 [マッドスクリーン]	処理能力																			
550 001	1.0 m^3/min	1.5	0.30	667	11.0	-	100	140	45%	8%	10%	(日) 818	(日) 546	864	576	(日) 2,027	(日) 1,350	1,448	966	
0592 アルカリ水中和装置																				【0592】原水ポンプ，中和槽，pH検出器，炭酸ガスボンベ，集合装置，炭酸ガス気化器及び操作盤を含む。
018 [炭酸ガス式]	処理量																			
006 001	6 m^3/h級	-	0.50	4,010	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	553	708	2,840	347	1,390	1,175	4,710	
020 001	20	-	0.90	4,570	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	631	708	3,240	347	1,590	1,175	5,370	
035 001	35	-	1.3	5,260	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	726	708	3,720	347	1,830	1,175	6,180	
0593 汚泥吸排車																				
012 [トラック架装型]	積載質量　吸入管径																			
035 001	3.1～3.5 t　75 mm	135	5.7	10,600	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	1,160	1,159	12,300	341	3,610	1,703	18,100	
055 001	5.5　75	177	12.6	14,500	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	1,580	1,159	16,800	341	4,940	1,703	24,700	
080 001	8.0　75	224	11.7	23,700	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	2,580	1,159	27,500	341	8,080	1,703	40,400	
095 001	9.5　75	265	21.9	23,800	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	2,590	1,159	27,600	341	8,120	1,703	40,500	
0594 深礎用ロータリ吹付機																				
018 [懸垂型]	吹付能力　ホッパ容量																			
130 001	1.3 m^3/h　0.6 m^3	9.4	1.0	11,900	8.5	-	100	140	75%	10%	10%	(日) 1,412	(日) 16,800	1,092	13,000	(日) 2,941	(日) 35,000	2,101	25,000	急結剤供給装置を含む。
0595 杭抜き機																				
018 [ワイヤ式]	最大引抜力																			
300 001	2,940 kN (300t)	-	3.9	5,850	11.0	650	110	180	35%	10%	8%	113	661	788	4,610	331	1,940	1,197	7,000	ベースマシンは除く。
0596 杭破砕機																				
018 [-]	杭径																			【018】油圧ユニットを含む。
060 001	300～600 mm	2.5	0.20	1,530	8.5	-	60	120	35%	8%	8%	(日) 1,588	(日) 2,430	1,118	1,710	(日) 3,824	(日) 5,850	1,912	2,930	
100 001	700～1,000	2.5	0.20	2,060	8.5	-	60	120	35%	8%	8%	(日) 1,588	(日) 3,270	1,118	2,300	(日) 3,824	(日) 7,880	1,912	3,940	
0597 水中切断機																				
011 [-]	鋼管外径																			
080 001	600～800 mm	22	3.0	18,000	5.5	-	-	50	65%	8%	10%	-	-	7,236	130,000	-	-	7,236	130,000	
120 001	900～1,200	30	3.5	20,000	5.5	-	-	50	65%	8%	10%	-	-	7,236	145,000	-	-	7,236	145,000	