平成24年度　吾妻森林管理署　公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長　岩下　秀美

工事番号	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格（税抜）
1	上沢渡（反下）外1林道災害復旧工事	群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡字唐操原外1国有林35ぬ林小班外	約6ヶ月	林道災害復旧	2路線　延長492m 路側コンクリートブロック積工外	一般競争入札	46,250,000円
					工事着手の時期	業務完了の時期	調査基準価格（税抜）
					平成24年7月	平成24年12月	39,171,950円

○ 入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額　　別紙「入札筆記書」（写）のとおり

○ 契約の相手方の商号又は名称及び住所　　群馬県吾妻郡中之条町大字下沢渡1230－3
高山林業株式会社
代表取締役　髙山　光男

○ 契約月日　　平成24年7月4日

○ 契約金額　　¥44,100,000円（税込）

○ 当該競争に参加しようとした者の商号又は名称　　別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

入札筆記書

調達案件番号　003803011020120004
調達案件名称　上沢渡(反下)外1林道災害復旧工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
高山林業(株)		42,000,000	118.33	28.173	落札
池原工業(株)		44,000,000	110	25	
南波建設(株)		44,200,000	120.83	27.337	

結　果　落札者決定
入札執行月日　平成24年7月2日
部　署　関東森林管理局吾妻森林管理署

入札書比較価格　(税抜き)　46,250,000
予定価格　(税込み)　48,562,500
調査基準価格　(税抜き)　39,171,950
基準評価値　21.621

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名　岩下秀美

立会担当署名　金子里志

競争参加資格確認結果通知書
（競争参加資格審査結果とりまとめ表）

１ 工　事　名　　上沢渡（反下）外１林道災害復旧工事
２ 所属事務所　　吾妻森林管理署
３ 入札公告年月日　平成24年5月31日
４ 競争参加資格確認結果通知期限日　平成24年6月15日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
吾妻郡東吾妻町大字原町452 南波建設株式会社 代表取締役　南波 久美子	有	
吾妻郡中之条町大字下沢渡1230-3 高山林業株式会社 代表取締役　高山 光男	有	
吾妻郡東吾妻町大字原町160 池原工業株式会社 代表取締役　池原　純	有	

平 成 24 年 度

積　算　内　訳　書

路線名　上沢渡（反下）林道・牧場林道　支線名

工 事 名　上沢渡（反下）外1林道災害復旧工事

施 工 地　群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡
字唐操原外1国有林35む林小班外

森林管理局　関東森林管理局
森林管理署　吾妻森林管理署
事務所名等　本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名　上沢渡(反下)外1林道災害復旧工事

吾妻森林管理署 本署

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	土工費(反下第1号)	85.40	m	－	2,360,000	
2	土工費(反下第2号)	260.00	m	－	4,883,000	
3	土工費(牧場第1－1号)	12.00	m	－	1,150,000	
4	土工費(牧場第1－2号)	7.00	m	－	636,000	
5	土工費(牧場第2－1号)	12.00	m	－	1,813,000	
6	土工費(牧場第2－2号)	10.00	m	－	888,000	
7	土工費(牧場第2－3号)	22.50	m	－	79,000	
8	土工費(牧場第3号)	23.00	m	－	3,012,000	
9	土工費(牧場第4号)	60.00	m	－	11,981,000	
10	溝渠費(反下第2号)	3.00	工種	－	465,000	
11	溝渠費(牧場第3号)	4.00	工種	－	607,000	
12	仮設工(反下)	2.00	工種	－	305,000	
13	仮設工(牧場)	1.00	工種	－	568,000	
	細　計				28,747,000	
	間接工事費　共通仮設費	1.00	式	－	3,459,000	
	細　計				3,459,000	
	小　計				32,206,000	
	間接工事費　現場管理費	1.00	式	－	9,072,000	
	小　計				9,072,000	
	計				41,278,000	
	一 般 管 理 費 等	1.00	式	－	4,972,000	
	計				4,972,000	
	合　計				46,250,000	
	消 費 税 相 当 額				2,312,500	
	合　計				2,312,500	
	総　計				48,562,500	

請負費の数量内訳書

1	土工費（反下第1号）

（構造）
L=85.4m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	[施 工 延 長]		85.40	m			
	掘削 粘性土、礫質土		45.00	m3			
	流用盛土		81.00	m3			
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)		15.00	m3			
	上層路盤工		32.30	m3			
	下層路盤工		64.50	m3			
	路側コンクリートブロック積工		73.10	m2			
	ブロック用基礎コンクリート		2.70	m3			
	根固工		8.20	m3			
	嵩上げコンクリート		0.40	m3			
	工 種 計					2,360,000	

請負費の数量内訳書

2	土工費（反下第2号）

（構造）
L=260.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		260.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		103.00	m3			
	掘削 軟岩(I)A		12.00	m3			
	切土法面整形工（粗面）		127.50	m2			
	大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削 軟岩（Ⅰ）B		5.00	m3			
	流用盛土		99.00	m3			
	不整地運搬車運搬盛土(6.0t)		10.00	m3			
	純盛土		192.00	m3			
	上層路盤工		96.80	m3			
	下層路盤工		193.50	m3			
	路側コンクリートウォール		44.00	m3			
	コンクリート土のう積工		24.60	m2			
	大型フトン篭工		22.00	m			
	床掘 粘性土、礫質土		28.00	m3			
	産廃運搬費（鉄くず）		1.00	回			
	工 種 計					4,883,000	

請負費の数量内訳書

3	土工費（牧場第1－1号）
	（構造） L=12.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		12.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		1.00	m3			
	流用盛土		10.00	m3			
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)		16.00	m3			
	上層路盤工		3.60	m3			
	下層路盤工		1.70	m3			
	路側コンクリートブロック積工		51.40	m2			
	ブロック用基礎コンクリート		1.50	m3			
	工 種 計					1,150,000	

請負費の数量内訳書

4	土工費（牧場第１－２号）

（構造）
L=7.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	[施 工 延 長]		7.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		2.00	m3			
	流用盛土		1.00	m3			
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)		27.00	m3			
	切土法面(粗面)整形　礫質土		2.00	m2			
	上層路盤工		2.10	m3			
	路側コンクリートブロック積工		28.50	m2			
	ブロック用基礎コンクリート		0.70	m3			
	工 種 計					636,000	

請負費の数量内訳書

5	土工費（牧場第２－１号）
	（構造） L=12.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		12.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		5.00	m3			
	流用盛土		10.00	m3			
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)		37.00	m3			
	切土法面(粗面)整形　礫質土		9.90	m2			
	上層路盤工		3.60	m3			
	下層路盤工		1.20	m3			
	路側コンクリートブロック積工		26.90	m2			
	ブロック用基礎コンクリート		0.50	m3			
	路側コンクリートブロック積工		32.40	m2			
	ブロック用基礎コンクリートウォール		11.30	m3			
	工 種 計					1,813,000	

請負費の数量内訳書

6	土工費（牧場第２－２号）
	（構造） L=10.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		10.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		4.00	m3			
	流用盛土		1.00	m3			
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)		38.00	m3			
	切土法面(粗面)整形　礫質土		7.80	m2			
	上層路盤工		3.00	m3			
	路側コンクリートブロック積工		38.80	m2			
	ブロック用基礎コンクリート		1.40	m3			
	工 種 計					888,000	

請負費の数量内訳書

7	土工費（牧場第２－３号）

（構造）
L=22.5m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		22.50	m			
	掘削 粘性土、礫質土		50.00	m3			
	流用盛土		7.00	m3			
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)		43.00	m3			
	切土法面(粗面)整形　礫質土		55.30	m2			
	上層路盤工		10.30	m3			
	工 種 計					79,000	

請負費の数量内訳書

8	土工費（牧場第3号）

（構造）
L=23.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		23.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		12.00	m3			
	流用盛土		81.00	m3			
	不整地運搬車運搬盛土(6.0t)		34.00	m3			
	切土法面(粗面)整形　礫質土		3.10	m2			
	上層路盤工		18.00	m3			
	下層路盤工		13.70	m3			
	路側コンクリートブロック積工		66.80	m2			
	ブロック用基礎コンクリート		2.20	m3			
	路側コンクリートブロック積工		41.90	m2			
	ブロック用基礎コンクリートウッォール		9.60	m3			
	溝渠呑口掘削工		226.00	m3			
	工 種 計					3,012,000	

請負費の数量内訳書

9	土工費（牧場第4号）

（構造）
L=60.0m

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 延 長]		60.00	m			
	掘削 粘性土、礫質土		29.00	m3			
	流用盛土		29.00	m3			
	ダンプ運搬盛土		677.00	m3			
	切土法面(粗面)整形　礫質土		33.60	m2			
	盛土法面整形 礫質土		358.80	m2			
	上層路盤工		18.30	m3			
	下層路盤工		36.60	m3			
	鋼製補強土壁工		324.00	m2			
	床掘 粘性土、礫質土		1,036.00	m3			
	溝渠呑口掘削工		216.00	m3			
	工 種 計					11,981,000	

請負費の数量内訳書

10	溝渠費（反下第2号）
	（構造）

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	［施 工 々 種］		3.00	工種			
	コルゲートパイプ（円形1形）据付工		13.80	m			
	コルゲートパイプ（円形1形）撤去工		13.80	m			
	工 種 計					465,000	

請負費の数量内訳書

11	溝渠費（牧場第3号）
	（構造）

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		4.00	工種			
	鋼製横断溝据付工		11.40	m			
	横断溝補強コンクリート		12.00	m2			
	ふとんかごエ		4.00	m			
	工 種 計					607,000	

請負費の数量内訳書

12	仮設工(反下)
	(構造)

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施工々種]		2.00	工種			
	単管傾斜足場工		113.80	掛m2			
	単管足場工		44.00	掛m2			
	工種計					305,000	

請負費の数量内訳書

13	仮設工(牧場)
	(構造)

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施工々種]		1.00	工種			
	単管傾斜足場工		305.20	掛m2			
	工種計					568,000	

請負費の数量内訳書

14	間接工事費　共通仮設費
	（構造）

吾妻森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	産廃処分費[金属くず]		3.00	m3			
	小計（A積み上げ仮設費）						
	小計（B積み上げ仮設費）						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計					3,459,000	