

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（第1-1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	9			1号代価表 23頁
床掘（礫質土）	m3	66			2号代価表 24頁
床掘（岩塊・玉石）	m3	65			3号代価表 25頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	65			1号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	76			4号代価表 26頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工（厚さ20cm） 敷均し 舗装面仕上無	m2	65	700		5号代価表 27頁
上層路盤工（厚さ10cm） 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	65	700		6号代価表 28頁
路肩整正	m	11			7号代価表 29頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
築立(土羽)整形(砂、砂質土、礫質土、粘性土)	m2	2			8号代価表 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁(18-8-40) L=16.0m、H=1.50~4.00m	m3	57,800			2号明細書 11頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工(L=4.0 m)	m	4			9号代価表 31頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			細別行
土のう積 (擁壁延長16m+余幅4m)*2段=40m	袋	40			3号明細書 12頁
林道施設災害復旧(第1-2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	9			1号代価表 23頁

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘（礫質土）	m3	108			10号代価表 32頁
床掘（岩塊・玉石・軟岩ⅠA）	m3	145			11号代価表 33頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	139			1号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	123			12号代価表 34頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工（厚さ15cm） 敷均し 舗装面仕上無	m2	190 100			13号代価表 35頁
コンクリート路面工（21-8-25） 厚さ15cm	m2	190 100			4号明細書 13頁
不陸整正（厚さ10cm） 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	252			14号代価表 36頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（礫質土）	m2	1 400			15号代価表 37頁
築立（土羽）整形（砂、砂質土、礫質土、粘性土）	m2	11 900			8号代価表 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式コンクリート擁壁1号 (18-8-40) L=23.3m、H=1.50~5.00m	m3	104.700			5号明細書 14頁
重力式コンクリート擁壁2号 (18-8-40) L=8.5m、H=3.00m	m3	16.800			6号明細書 15頁
排水構造物工	式	1			工種行
流木除け工	式	1			種別行
鋼製溝渠呑口保護 4.0m×1.2m	基	1			7号明細書 16頁
簡易排水工	式	1			種別行
コンクリート路面排水溝	基	1			16号代価表 38頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し (鋼製横断溝3型) 取付舗装 5.5㎡	式	1			8号明細書 17頁
排水構造物工撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 (Φ=1000mm 厚2.7mm) 7.6m	式	1			9号明細書 18頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 0.8m3	式	1			17号代価表 39頁

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご 撤去 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	12			18号代価表 40頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			細別行
土のう積 擁壁1号用 (1袋/m) (擁壁延長24m+余幅4m) *2段=56m	袋	56			10号明細書 19頁
土のう積 擁壁2号用 (1袋/m) (擁壁延長9m+余幅なし) *2段=18m	袋	18			11号明細書 20頁
林道施設災害復旧 (第1-3号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	28			1号代価表 23頁
床掘 (礫質土)	m3	109			2号代価表 24頁
床掘 (岩塊・玉石)	m3	163			3号代価表 25頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	125			1号明細書 10頁

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	175			4号代価表 26頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工（厚さ20cm） 敷均し 舗装面仕上無	m2	105 600			5号代価表 27頁
上層路盤工（厚さ10cm） 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	105 600			19号代価表 41頁
路肩整正	m	9			7号代価表 29頁
法面整形工	式	1			種別行
築立（土羽）整形（砂、砂質土、礫質土、粘性土）	m2	0 100			8号代価表 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁（18-8-40） L=16.6m、H=2.50～6.00m	m3	108 600			12号明細書 21頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工（L=4.0 m）	m	4			9号代価表 31頁
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留・仮締切工	式	1			細別行
土のう積 (1袋/m) (擁壁延長17m+余幅4m) *2段=42m	袋	42			13号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
準備費	式	1			1号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

