

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事 (R5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業道開設	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	2,397			1号代価表 19頁
掘削(岩塊・玉石・軟岩(I)A)	m3	219			2号代価表 20頁
掘削(軟岩 I B)	m3	93			3号代価表 21頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工(厚さ20cm) 敷均し 舗装面仕上無	m2	838			4号代価表 22頁
上層路盤工(厚さ10cm) 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	994	900		5号代価表 23頁
路肩整正	m	418			6号代価表 24頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	276			1号明細書 7頁
残土処理工	式	1			種別行
不整地運搬車運搬盛土(1号林業施設) 各種土質対応	m3	1,051			1号内訳書 5頁

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事 (R5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬盛土 (2号林業施設) 各種土質対応	m3	1,112			2号内訳書 6頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 (砂・砂質土)	m2	422			7号代価表 25頁
切土法面整形 (礫質土)	m2	278	400		8号代価表 26頁
切土法面整形 (軟岩 (I)A)	m2	158	900		9号代価表 27頁
築立 (土羽) 整形 (砂・砂質土、礫質土、粘性土)	m2	916	900		10号代価表 28頁
法面工	式	1			工種行
法面保護工	式	1			種別行
第1号木製枠工 L=46.5m	m	46	500		2号明細書 8頁
第2号木製枠工 L=37.5m	m	37	500		3号明細書 9頁
第3号木製枠工 L=49.5m	m	49	500		4号明細書 10頁
丸太筋工 (3本筋工)	m	115	700		11号代価表 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事 (R5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤排水工A	m	19 200			5号明細書 11頁
木製路面排水工 (L=5.0 m)	m	5			12号代価表 30頁
植生マット流末処理工 (マット1枚 縦張り2.0×1.0m)	箇所	1			13号代価表 31頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
指示標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	本	2			14号代価表 32頁
距離標識設置工 柱 1 (B)	本	1			15号代価表 33頁
準備工	式	1			工種行
工事支障木 伐木集造材 72.16m3 枝条、抜根片付け含む (場内集積)	式	1			6号明細書 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			