

本工事費内訳書

三日尻地区予防治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	256				
掘削（岩石）	m3	50				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	17				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形	m2	81				
岩盤清掃	m2	36				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理	m3	289				
治山ダム工	式	1			工種行	
No.2コンクリート谷止工 L=19.0m H=6.0m V=232.0m3	式	1			種別行	

本工事費内訳書

三日尻地区予防治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート	m3	232				
打継面清掃	m3	232				
型枠	式	1				
キャットウォーク	m	58				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート	m3	34	800			
型枠	m2	40				
土のう積土留工（袖部）	式	1			種別行	
土のう積土留工（袖部）	m	5	300			
植生シート工	式	1			種別行	
植生シート工	m2	20	100			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				

本工事費内訳書

三日尻地区予防治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ	基	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
仮設道作設	式	1				
土留・仮締切工	式	1			種別行	
土のう積	式	1				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	式	1				
水替とい	式	1				
現道補修工	式	1			種別行	
現道補修	式	1				
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

三日尻地区予防治山工事 (R5補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				