

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
山腹基礎工	式	1			工種行
かご土留工	m3	100 500			種別行
NO.1大型ふとん籠土留工	m3	27			細別行
大型ふとんかご(資材) NO.1	式	1			
大型ふとんかご設置 NO.1	m3	27			
吸出し防止材設置 NO.1	m2	49 230			
掘削(土砂) NO.1	m3	42			
埋戻し NO.1	m3	33			
名板取付 NO.1	枚	1			
NO.2大型ふとん籠土留工	m3	29 300			細別行
大型ふとんかご(資材) NO.2	式	1			
大型ふとんかご設置 NO.2	m3	29 300			
吸出し防止材設置 NO.2	m2	49 410			

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂) NO.2	m3	72			
埋戻し NO.2	m3	32			
名板取付 NO.2	枚	1			
NO.3大型ふとん籠土留工	m3	44,200			細別行
大型ふとんかご(資材) NO.3	式	1			
大型ふとんかご設置 NO.3	m3	44,200			
吸出し防止材設置 NO.3	m2	72,370			
掘削(土砂) NO.3	m3	97			
埋戻し NO.3	m3	46			
名板取付 NO.3	枚	1			
地表水排除工	式	1			工種行
水路工	m	49			種別行
NO.1角型U字溝水路 基礎礫敷厚t=10cm	m	2,100			
木製水路保護工 NO.1	m	2,100			

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝据付(Ⅱ型上下) NO.1	基	1			
NO.2角型U字溝水路(暗渠併設)	m	11			
木製水路保護工 NO.2	m	11			
集水桝据付(Ⅱ型下) NO.2	基	1			
NO.3角型U字溝水路(暗渠併設)	m	14	900		
木製水路保護工 NO.3	m	14	900		
集水桝据付(Ⅱ型上中下) NO.3	基	1			
NO.4角型U字溝水路(暗渠併設)	m	21			
木製水路保護工 NO.4	m	21			
集水桝据付(Ⅱ型下) NO.4	基	1			
集水桝据付(Ⅱ型上中下) NO.5	基	1			
集水桝据付(Ⅱ型下) NO.6	基	1			
集水桝据付(Ⅱ型下) NO.7	基	1			
流末処理工	m	2			

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水排除工	m	2,580			工種行
暗渠工	m	74			種別行
暗渠工 ポリエチレン管φ100mm 有孔管	m	74			
NO.5横孔ボーリング排水工	m	550			種別行
集水ボーリング(地表・礫質土) NO.5	m	550			
保孔管設置(地表) NO.5	m	275			
二重式集水管設置(L=55m) NO.5	本	5			
保護管設置 NO.5	m	20			
プレキャスト擁壁設置 NO.5 法止側溝FL-S100	基	2			
名板取付 NO.5 プレキャスト擁壁	枚	2			
NO.6横孔ボーリング排水工	m	550			種別行
集水ボーリング(地表・礫質土) NO.6	m	550			
保孔管設置(地表) NO.6	m	275			
二重式集水管設置(L=55m) NO.6	本	5			

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護管設置 NO.6	m	20			
プレキャスト擁壁設置 NO.6 法止側溝FL-S100	基	2			
名板取付 NO.6 プレキャスト擁壁	枚	2			
NO.7横孔ボーリング排水工	m	550			種別行
集水ボーリング(地表・礫質土) NO.7	m	550			
保孔管設置(地表) NO.7	m	275			
二重式集水管設置(L=55m) NO.7	本	5			
保護管設置 NO.7	m	20			
プレキャスト擁壁設置 NO.7 法止側溝FL-S100	基	2			
名板取付 NO.7 プレキャスト擁壁	枚	2			
山腹緑化工	m2	418,200			工種行
伏工	m2	418,200			種別行
植生マット工 肥料袋・亀甲金網付	m2	418,200			
筋工	m	115			種別行

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太筋工 横木1段	m	115			
仮設工	式	1			費目行
工事用道路工	m	400			工種行
工事用道路掘削	m ³	910			
工事用道路埋戻し	m ³	6			
工事用道路盛土	m ³	517			
コンクリート路面工 既存再生砕石を再利用	m ²	1,245			
切土法面整形	m ²	501	500		
盛土法面整形（削り取り整形）	m ²	606			
道路除草工	m ²	1,245			
仮水路工	m	49	900		工種行
NO.1角型U字溝水路	m	2	100		
木製水路保護工	m	2			
NO.2角型U字溝水路	m	18	200		

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製水路保護工	m	18			
NO.3角型U字溝水路	m	12	200		
木製水路保護工	m	12			
NO.4角型U字溝水路	m	10	200		
木製水路保護工	m	10			
NO.5角型U字溝水路	m	2	100		
木製水路保護工	m	2			
NO.6角型U字溝水路	m	5	100		
木製水路保護工	m	5			
第1号排水施設工	式	1			工種行
耐圧ポリエチレン管敷設 φ1000mm	m	17			
基礎工 フィルター材敷設	m ³	72	700		
重力式擁壁工(呑口) コンクリート規格18-8-40BB	m	10			
重力式擁壁工(吐口) コンクリート規格18-8-40BB	m	12			

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工 高50cm×幅120cm	m	8			
コンクリート構造物取壊し工 無筋構造物	m ³	23,400			
コンクリート構造物取壊し工 鉄筋構造物	m ³	0,600			
コルゲートパイプ撤去 φ1000mm	m	12			
第2号排水施設工	式	1			工種行
鉄筋コンクリートU型横断溝敷設 グレーチング付400A	m	6			
集水桝据付(Ⅱ型上下) 吐口	基	1			
集水桝据付(Ⅱ型下) 呑口	基	1			
第3号排水施設工	式	1			工種行
耐圧ポリエチレン管敷設 φ600mm	m	7			
基礎工 フィルター材敷設	m ³	12,540			
集水桝据付(Ⅲ型上下) 呑口	基	1			
集水桝据付(Ⅲ型中下) 吐口	基	1			
第4号排水施設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレン管敷設 φ600mm	m	6			
基礎工 フィルター材敷設	m ³	11,350			
集水桝据付(Ⅲ型上下) 呑口	基	1			
集水桝据付(Ⅲ型中下) 吐口	基	1			
産業廃棄物処理	式	1			工種行
産業廃棄物運搬 コンクリート殻	m ³	24			
産業廃棄物処理 無筋構造物	t	54,990			
産業廃棄物処理 鉄筋構造物	t	1,500			
残土処理工	m ³	729			工種行
残土処理	m ³	729			
足場工・仮設機材	式	1			種別行
足場(地表) 横孔ボーリング	空m ³	24			
ボーリング仮設機材	回	3			
単管足場設置・撤去	掛m ²	66,680			

本工事費内訳書

上牧区域倉工区(A-9-3外)直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場	掛m2	63.250			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			