

本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	m ³	334			種別行
床掘り（粘性土・礫質土） BH=0.45m ³	m ³	167			
埋戻し（粘性土・礫質土） BH=0.45m ³	m ³	120			
残土処理 現場内整地	m ³	47			
切土法面整形 粘性土・BH=0.45m ³	m ²	44	200		
水路工	m	395	200		種別行
角型U字溝水路	m	395	200		細別行
支流取付工 樹脂製角型U字溝水路(700×700)	m	1	800		
樹脂製角型U字溝水路(A支線) KU-300 375×300×2040mm	m	35	100		
樹脂製角型U字溝水路(A支線) KU-500 500×500×2000mm	m	100	300		
樹脂製角型U字溝水路(A支線) KU-600 600×600×2000mm	m	111	900		
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道233m	t	4	520		

本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル運搬 積卸労務を計上 バックeta車 土砂・石材 片道233m	m3	14 500			
樹脂製角型U字溝水路(本線) KU-700 700×700×2000mm	m	40 300			
樹脂製角型U字溝水路(本線) KU-800 800×800×2000mm	m	24 700			
モルタル運搬(本線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道60m	t	2 280			
モルタル運搬(本線) 積卸労務を計上 バックeta車 土砂・石材 片道60m	m3	6 600			
樹脂製角型U字溝水路(B支線) KU-300 375×300×2040mm	m	82 900			
モルタル運搬(B支線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道311m	t	0 560			
モルタル運搬(B支線) 積卸労務を計上 バックeta車 土砂・石材 片道311m	m3	2 700			
木製水路保護工 L=2000 W=500 t=40mm	m	395 200			
山腹緑化工	式	1			工種行
伏工	m2	44 200			種別行
植生マット工	m2	44 200			
構造物取壊し工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム撤去	m	397			細別行
コルゲートフリューム撤去(350×350) A支線 掘削断面積0.5m2以下	m	35	100		
コルゲートフリューム撤去(500×500) A支線 掘削断面積0.5を超え1.0m2以下	m	16	100		
コルゲートフリューム撤去(600×600) A支線 掘削断面積0.5を超え1.0m2以下	m	196	100		
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道233m	t	4	650		
コルゲートフリューム撤去(900×800) 本線 掘削断面積1.0を超え2.0m2以下	m	66	800		
モルタル運搬(本線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道60m	t	2	280		
コルゲートフリューム撤去(350×350) B支線 掘削断面積0.5m2以下	m	82	900		
モルタル運搬 (B支線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道311m	t	1	280		
産業廃棄物処理	式	1			種別行
産業廃棄物運搬 コルゲートフリューム 運搬距離28km以下	t	9	660		
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
運搬設備工	式	1			種別行

本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール架設・撤去 延長L=374m 0.7t積 6ps	基	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			