

第 号

## 民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 信濃川・関川 支 流 域 保倉川

工 事 名 伏野区域(追倉)直轄地すべり防止工事

施 工 地 新潟県上越市安塚区真萩平字追倉地内

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 上越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	伏野区域(追倉)直轄地すべり防止工事			
工事場所	新潟県上越市安塚区真荻平字追倉地内			
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.30 山間僻地及び離島	
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.04 4週8休以上	
	ICT間接費補正		0.00 補正無し	
	復興係数補正		0.00 補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し 4級地	
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証	

## 本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	m <sup>3</sup>	334			種別行
床掘り（粘性土・礫質土） BH=0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	167			1号明細書 5頁
埋戻し（粘性土・礫質土） BH=0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120			2号明細書 6頁
残土処理 現場内整地	m <sup>3</sup>	47			3号明細書 7頁
切土法面整形 粘性土・BH=0.45m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	44	200		4号明細書 8頁
水路工	m	395	200		種別行
角型U字溝水路	m	395	200		細別行
支流取付工 樹脂製角型U字溝水路(700×700)	m	1	800		5号明細書 9頁
樹脂製角型U字溝水路(A支線) KU-300 375×300×2040mm	m	35	100		6号明細書 10頁
樹脂製角型U字溝水路(A支線) KU-500 500×500×2000mm	m	100	300		7号明細書 11頁
樹脂製角型U字溝水路(A支線) KU-600 600×600×2000mm	m	111	900		8号明細書 12頁
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道233m	t	4	520		1号代価表 25頁

## 本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル運搬 積卸労務を計上 バック台車 土砂・石材 片道233m	m3	14,500			2号代価表 26頁
樹脂製角型U字溝水路(本線) KU-700 700×700×2000mm	m	40,300			9号明細書 13頁
樹脂製角型U字溝水路(本線) KU-800 800×800×2000mm	m	24,700			10号明細書 14頁
モルタル運搬(本線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道60m	t	2,280			3号代価表 27頁
モルタル運搬(本線) 積卸労務を計上 バック台車 土砂・石材 片道60m	m3	6,600			4号代価表 28頁
樹脂製角型U字溝水路(B支線) KU-300 375×300×2040mm	m	82,900			11号明細書 15頁
モルタル運搬(B支線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道311m	t	0,560			5号代価表 29頁
モルタル運搬(B支線) 積卸労務を計上 バック台車 土砂・石材 片道311m	m3	2,700			6号代価表 30頁
木製水路保護工 L=2000 W=500 t=40mm	m	395,200			12号明細書 16頁
山腹緑化工	式	1			工種行
伏工	m2	44,200			種別行
植生マット工	m2	44,200			13号明細書 17頁
構造物取壊し工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム撤去	m	397			細別行
コルゲートフリューム撤去(350×350) A支線 掘削断面積0.5m2以下	m	35	100		14号明細書 18頁
コルゲートフリューム撤去(500×500) A支線 掘削断面積0.5を超え1.0m2以下	m	16	100		15号明細書 19頁
コルゲートフリューム撤去(600×600) A支線 掘削断面積0.5を超え1.0m2以下	m	196	100		16号明細書 20頁
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道233m	t	4	650		7号代価表 31頁
コルゲートフリューム撤去(900×800) 本線 掘削断面積1.0を超え2.0m2以下	m	66	800		17号明細書 21頁
モルタル運搬(本線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道60m	t	2	280		8号代価表 32頁
コルゲートフリューム撤去(350×350) B支線 掘削断面積0.5m2以下	m	82	900		18号明細書 22頁
モルタル運搬 (B支線) 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道311m	t	1	280		5号代価表 29頁
産業廃棄物処理	式	1			種別行
産業廃棄物運搬 コルゲートフリューム 運搬距離28km以下	t	9	660		19号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
運搬設備工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

伏野区域（追倉）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール架設・撤去 延長L=374m 0.7t積 6ps	基	1			20号明細書 24頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

# 明細書

床掘り (粘性土・礫質土)  
BH=0.45m3

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・礫</small>	m3	1			9号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 2号明細書 )

埋戻し (粘性土・礫質土)  
BH=0.45m3

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1			10号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1			11号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
粘性土・BH=0.45m3

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 粘性土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

支流取付工  
樹脂製角型U字溝水路(700×700)

# 明細書

( 5号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹コルゲートブロック据付 1.0<A≦2.0m <sup>2</sup> 運搬50m以下	m	1			13号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

樹脂製角型U字溝水路 (A支線)  
 KU-300 375×300×2040mm

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹コルゲートフレーム据付 A≤0.5m <sup>2</sup> 運搬50m以下 KU300375*300*2040m	m	1			14号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

樹脂製角型U字溝水路 (A支線)  
 KU-500 500×500×2000mm

# 明細書

( 7号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹コルゲートフレーム据付 0.5<A≤1.0m <sup>2</sup> 運搬50m以下 KU-500500*500*2000	m	1			15号代価表 39頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

樹脂製角型U字溝水路 (A支線)  
 KU-600 600×600×2000mm

( 8号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹コルゲートフィルム据付 0.5<A≤1.0m <sup>2</sup> 運搬50m以下 KU-600600*600*2000	m	1			16号代価表 40頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

( 10号明細書 )

1 m 当り

樹脂製角型U字溝水路(本線)  
KU-800 800×800×2000mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹コルゲートフレーム据付 1.0<A≤2.0m <sup>2</sup> 運搬50m以下 KU-800800*800*2000	m	1			19号代価表 43頁	
計						
1 m 当り						



木製水路保護工  
L=2000 W=500 t=40mm

# 明細書

( 12号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.330				
木製水路保護板 L=2.0m 40×500mm 栈木=600mm 止杭1本	基	10				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

植生マット工

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット工 肥料袋、亀甲金網付き	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コルゲートフリューム撤去(350×350)  
A支線 掘削断面積0.5m<sup>2</sup>以下

( 14号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹コルゲートフリューム撤去(350×350) A $\leq$ 0.5m <sup>2</sup> 運搬50m以下	m	1			23号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートフリューム撤去(500×500)  
A支線 掘削断面積0.5を超え1.0m2以下

( 15号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹コルゲートフリューム撤去(500×500) 0.5<A≤1.0m2 運搬50m以下	m	1			24号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートフリューム撤去(600×600)  
A支線 掘削断面0.5を超え1.0m<sup>2</sup>以下

( 16号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹コルゲートフリューム撤去(600×600) 0.5<A≤1.0m <sup>2</sup> 運搬50m以下	m	1			25号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートフリューム撤去(900×800)  
 本線 掘削断面積1.0を超え2.0m2以下

( 17号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹コルゲートフリューム撤去(900×800) 1.0<A≤2.0m2 運搬50m以下	m	1			26号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートフリューム撤去(350×350)  
B支線 掘削断面積0.5m<sup>2</sup>以下

( 18号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹コルゲートフリューム撤去(350×350) A≦0.5m <sup>2</sup> 運搬50m以下	m	1			27号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

産業廃棄物運搬  
 コルゲートフォーム 運搬距離28km以下

( 19号明細書 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	1			28号代価表 52頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 28.0km以下	t	1			29号代価表 53頁	
計						
1 t 当り						

# 明細書

モノレール架設・撤去  
延長L=374m 0.7t積 6ps

( 20号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度未満	m	374			30号代価表 54頁	
モノレール賃料(本機)(6ヶ月) 0.7t積 6ps	台	1				
バケット台車賃料(6ヶ月) 0.30m3(0.15m3×2連)	組	1				
土木用普通台車賃料(6ヶ月) 500kg	台	1				
レール部材賃料(6ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	374				
分岐ポイント賃料(6ヶ月) レール分岐	基	1				
乗用台車賃料(6ヶ月) 4人乗	台	1				
計						
1基当り						

# 代価表

モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車  
ブロック, 諸資材 片道233m

( 1号代価表 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.091			17号代価表 41頁	
計						
1 t 当り						

モルレル運搬 積卸労働を計上 バケツ台車  
土砂・石材 片道233m

## 代価表

( 2号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルレル運転単価(積卸労働+燃料)	日	0.133			17号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

モノレール運搬(本線) 積卸労務を計上 普通台車  
 ブロック, 諸資材 片道60m

## 代価表

( 3号代価表 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.048			20号代価表 44頁	
計						
1 t 当り						



モノレール運搬（B支線） 積卸労務を計上 普通台車  
 ブロック, 諸資材 片道311m

## 代価表

( 5号代価表 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.110			22号代価表 46頁	
計						
1 t 当り						

モノレール運搬（B支線）積卸労務を計上 バケット台車  
土砂・石材 片道311m

# 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.165			22号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車  
ブロック, 諸資材 片道233m

## 代価表

( 7号代価表 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モルタル運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.091			17号代価表 41頁	
計						
1 t 当り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

( 9号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.493			1号単価表 55頁	
計						
1 m3 当り						



整地  
敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し

# 代価表

( 11号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.64				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	23.64		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		48.23				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	48.23		運転手(特殊)		
Z		28.13				
Z1	軽油 パトロール給油	28.13		軽油 パトロール給油		

切土法面整形  
粘性土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 12号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 300				
普通作業員	人	2 <sup>1</sup>				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 <sup>1</sup> 300			2号単価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

山腹コルゲートフレーム据付 1.0<A≤2.0m<sup>2</sup>  
運搬50m以下

## 代価表

( 13号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.709				
特殊作業員	人	0.709				
普通作業員	人	1.418				
樹脂製角型U字溝加工品 特殊Yチーズ	個	5				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	日	0.709			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフレーム据付 A≦0.5m2  
運搬50m以下 KU300375\*300\*2040m

# 代価表

( 14号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
普通作業員	人	0.823				
樹脂製角型U字溝 KU300 375×300×2040mm	個	4.901				
再生碎石 RC-40	m3	0.636				
バック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.412			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフレーム据付 0.5<A≤1.0m<sup>2</sup>  
 運搬50m以下 KU-500500\*500\*2000

# 代価表

( 15号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.524				
特殊作業員	人	0.524				
普通作業員	人	1.047				
樹脂製角型U字溝 KU-500 500×500×2000mm	個	5				
再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	0.900				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	日	0.524			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフレーム据付 0.5<A≤1.0m<sup>2</sup>  
 運搬50m以下 KU-600600\*600\*2000

## 代価表

( 16号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.524				
特殊作業員	人	0.524				
普通作業員	人	1.047				
樹脂製角型U字溝加工品 KU-600 600×600×2000mm	個	5				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.020				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	日	0.524			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

モルレル運転単価(積卸労務+燃料)

## 代価表

( 17号代価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	9 <sup>1</sup> 110				
普通作業員	人	2 <sub>1</sub>				
計						
1日当り						

山腹コルゲートフレーム据付 1.0<A≤2.0m<sup>2</sup>  
 運搬50m以下 KU-700700\*700\*2000

## 代価表

( 18号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.709				
特殊作業員	人	0.709				
普通作業員	人	1.418				
樹脂製角型U字溝加工品 KU-700 700×700×2000mm	個	5				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.176				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	日	0.709			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフレーム据付 1.0<A≤2.0m<sup>2</sup>  
 運搬50m以下 KU-800800\*800\*2000

# 代価表

( 19号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.709				
特殊作業員	人	0.709				
普通作業員	人	1.418				
樹脂製角型U字溝加工品 KU-800 800×800×2000mm	個	5				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.296				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	日	0.709			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 20号代価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	9 <sup>1</sup> 110				
普通作業員	人	2 <sub>1</sub>				
計						
1日当り						

山腹コルゲートフレーム据付 A≦0.5m2  
運搬50m以下 KU300375\*300\*2040m

## 代価表

( 21号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
普通作業員	人	0.823				
樹脂製角型U字溝 KU300 375×300×2040mm	個	4.901				
再生碎石 RC-40	m3	0.636				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.412			3号単価表 57頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

モルセル運転単価(積卸労務+燃料)

# 代価表

( 22号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	9   110				
普通作業員	人	2				
計						
1日当り						

山腹コンクリートフォーム撤去(350×350) A≦0.5m<sup>2</sup>  
運搬50m以下

## 代価表

( 23号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.206				0.412×0.5
特殊作業員	人	0.206				0.412×0.5
普通作業員	人	0.412				0.823×0.5
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	日	0.412			3号単価表 57頁	
計						
1 m 当り						

山腹コンクリートフォーム撤去(500×500) 0.5<A≤1.0m2  
運搬50m以下

## 代価表

( 24号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.262				0.524×0.5
特殊作業員	人	0.262				0.524×0.5
普通作業員	人	0.524				1.047×0.5
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.524			3号単価表 57頁	
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフレーム撤去(600×600) 0.5<A≤1.0m2  
運搬50m以下

## 代価表

( 25号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.262				0.524×0.5
特殊作業員	人	0.262				0.524×0.5
普通作業員	人	0.524				1.047×0.5
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.524			3号単価表 57頁	
計						
1 m 当り						

山腹コンクリートフォーム撤去(900×800) 1.0<A≤2.0m2  
運搬50m以下

# 代価表

( 26号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.355				0.709×0.5
特殊作業員	人	0.355				0.709×0.5
普通作業員	人	0.709				1.418×0.5
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.709			3号単価表 57頁	
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフレーム撤去(350×350) A≦0.5m2  
運搬50m以下

# 代価表

( 27号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.206				0.412×0.5
特殊作業員	人	0.206				0.412×0.5
普通作業員	人	0.412				0.823×0.5
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.412			3号単価表 57頁	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 28号代価表 )

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ヘビートラック4.5t級、吊能力2.9t

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.75				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.75		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		78.05				
R1	特殊作業員	39.15		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.51		運転手(特殊)		
Z		4.20				
Z1	軽油 パトロール給油	4.20		軽油 パトロール給油		

# 代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 28.0km以下

( 29号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

モルレル架設+撤去+路線選定  
傾斜30度未満

## 代価表

( 30号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				
特殊作業員	人	3				
普通作業員	人	9				
諸雑費	%	20			諸雑費	
土木一般世話役	人	0.350				路線選定
特殊作業員	人	0.350				路線選定
計						
1 m 当り						

# 単価表

( 1号単価表 )

1日当り

バックホ(排対3次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1520				
計						
1日当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

バックホ (排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ (排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊

( 3号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2 m3) クレーン1.7t吊	供用日	1560				
計						
1日当り						

