

本工事費内訳書

馬取川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
林道土工	m	23			工種行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	86			
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m ³	44			
路盤工 t=20cm	m ²	69			
路肩整正	m	23			
ダンプトラック運搬(残土処理)	m ³	58			
大型ブロック積工	m ²	37	500		
小口止工	m ³	0	300		
溝渠工	式	1			工種行
暗渠工 ヒュームパイプφ1200	m	1			
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	2			
仮設工	式	1			工種行
構造物取壊し・運搬 無筋構造物 運搬距離53km	m ³	5	200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 無筋コンクリート	t	12.100			
水替工	箇所	1			
土のう締切工 62*48cm	m2	13			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

