

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（粘性土）	m3	105			
切土法面整形 粘性土 BH山積0.45m3	m2	60			
掘削（礫質土）	m3	104			
草刈機伐開 1種	m2	396			
枝条片付 1種	m2	396			
機械除根 密林 ハック材 山積0.45m3	m2	27			
路肩整正	m	55			
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	71			
不整地運搬盛土工 平均運搬距離31m	m3	90			
盛土材改良工 セメント系固化材使用	m3	336			

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
コンクリート路面工 21-8-25BB 15cm厚	m2	183	700		
コンクリート路面路盤工 RC40 15cm厚	m2	183	700		
残土処理工	式	1			種別行
不整地運搬残土処理工 粘性土 平均運搬距離30m	m3	128			
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 粘性土 BH山積0.45m3	m2	60			
盛土法面整形(削り取り整形) 粘性土 BH山積0.45m3	m2	103	600		
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット工 (ハリシバカンガルー)	m2	60			
植生シート工 (ハリシバエース)	m2	103	600		
擁壁工	式	1			工種行
第1号コンクリート擁壁工 GW-L-I (b-S) 18-8-40BB	m3	42			

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
第2号コンクリート擁壁工 GWL-I(b-S) 18-8-40BB	m3	35			
かご枠工	m2	40			
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工 鉄筋コンクリート側溝300	m	2			
耐圧ポリエチレンリブ管 呼び径1500	m	12			
横断溝据付工 グレーチング400*400 18-8-25BB 現場打ち	m	6			
コルゲートフリューム A-400*400	m	3			
集水管暗渠工 ねじ込み式プレスト管φ300	m	33			
帯工（水路接続） 18-8-25BB	m3	0,200			
集水桝 18-8-25BB	箇所	1			
丸太枠水叩工 2.0m×1.0m×0.5m	基	3			
構造物取壊し工	式	1			工種行
構造物取りこわし・撤去	式	1			種別行
構造物取りこわし・撤去 コンクリートブロック	m3	10,200			

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取りこわし・撤去 基礎コンクリート	m ³	0.400			
コルゲートパイプ撤去 径1500～1600mm	m	11.500			
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			
仮設工	式	1			工種行
産業廃棄物処理	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

