

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和 4 年度 関東森林管理局測量・コンサルタント等業務契約状況

令和 4 年 10 月 25 日

支出負担行為担当官  
関東森林管理局長 赤崎暢彦

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
小岩内地区外2災害概況調査		新潟県村上市大字小岩内字薬師岳国有林1366い1林小班外		建設コンサルタント	測量・概略設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	11,380,000 円	令和 4 年 9 月 6 日		株式会社森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町一丁目37番地6	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
9,050,000 円	令和 4 年 9 月	令和 4 年 10 月			

○契約の相手方を選定した理由

本業務は、令和4年8月3日からの豪雨により、家屋や国道等への土砂流出被害が発生したことから、早急な概況把握と復旧計画を策定する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(緊急の必要により競争に付することが出来ない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、見積依頼者にあっては、令和4年度災害普及調査業務の委託対象者名簿に登録された者より選定した。

## 工種別数量内訳書

調査名：小岩内地区外2災害概況調査

下越森林管理署 村上支署

業務区分	工種	種別	数量	単位	摘要
測量業務	溪間工測量(高野沢) 高野沢	踏査選点	1.00	式	溪流縦断370m、構造物横断50m×1側線
		簡易中心線測量	1.00	式	溪流縦断370m、構造物横断50m×1側線
		簡易縦断測量	1.00	式	溪流縦断370m、構造物横断50m×1側線
		簡易横断測量	0.00	式	溪流縦断370m、構造物横断50m×1側線
		構造物設置横断	1.00	式	溪流縦断370m、構造物横断50m×1側線
		平面図作成	1.00	式	溪流縦断370m、構造物横断50m×1側線
		小計			
測量業務	溪間工測量(高田地区(下山川①、②)) 高田地区	踏査選点	1.00	式	溪流縦断550m、構造物横断40m×2側線
		簡易中心線測量	1.00	式	溪流縦断550m、構造物横断40m×2側線
		簡易縦断測量	1.00	式	溪流縦断550m、構造物横断40m×2側線
		簡易横断測量	0.00	式	溪流縦断550m、構造物横断40m×2側線
		構造物設置横断	1.00	式	溪流縦断550m、構造物横断40m×2側線
		平面図作成	1.00	式	溪流縦断550m、構造物横断40m×2側線
		小計			
測量業務	溪間工測量(高田地区(金沢①)) 高田地区	踏査選点	1.00	式	溪流縦断390m、構造物横断45m×1側線
		簡易中心線測量	1.00	式	溪流縦断390m、構造物横断45m×1側線
		簡易縦断測量	1.00	式	溪流縦断390m、構造物横断45m×1側線
		簡易横断測量	0.00	式	溪流縦断390m、構造物横断45m×1側線
		構造物設置横断	1.00	式	溪流縦断390m、構造物横断45m×1側線
		平面図作成	1.00	式	溪流縦断390m、構造物横断45m×1側線
		小計			
測量業務	溪間工測量(湯蔵川) 湯蔵川	踏査選点	1.00	式	溪流縦断320m、構造物横断45m×1側線
		簡易中心線測量	1.00	式	溪流縦断320m、構造物横断45m×1側線
		簡易縦断測量	1.00	式	溪流縦断320m、構造物横断45m×1側線
		簡易横断測量	0.00	式	溪流縦断320m、構造物横断45m×1側線
		構造物設置横断	1.00	式	溪流縦断320m、構造物横断45m×1側線
		平面図作成	1.00	式	溪流縦断320m、構造物横断45m×1側線
		小計			
測量業務	山腹工測量(高田地区①) 高田地区	踏査選点	1.00	式	山腹縦断90m(1側線)
		簡易山腹平面測量	1.00	式	山腹縦断90m(1側線)
		簡易山腹縦断	1.00	式	山腹縦断90m(1側線)
		簡易山腹横断測量	0.00	式	山腹縦断90m(1側線)

## 工種別数量内訳書

調査名：小岩内地区外2災害概況調査

下越森林管理署 村上支署

業務区分	工種	種別	数量	単位	摘要
		平面図作成	1.00	式	山腹縦断90m(1側線)
		小計			
		旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	1.00	式	
		電子成果品作成費	1.00	式	
		精度管理費(技術管理費) 10%	1.00	式	
		諸経費	1.00	式	
		端数整理額	1.00	式	
		測量計			
設計・計画業務	簡易設計業務(高野沢) 高野沢	予備調査	1.00	地区	150ha未満
		現地踏査	1.00	地区	150ha未満
		小計			
設計・計画業務	簡易設計業務(高田地区) 高田地区	予備調査	1.00	地区	150ha未満
		現地踏査	1.00	地区	150ha未満
		小計			
設計・計画業務	簡易設計業務(湯蔵川) 湯蔵川	予備調査	1.00	地区	150ha未満
		現地踏査	1.00	地区	150ha未満
		施設等整備計画	1.00	地区	
		報告書等の作成	1.00	地区	
		打合せ協議	1.00	件	調査業務標準4回
		小計			
		旅費交通費(乗込・引揚)	1.00	式	
		旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)	1.00	式	
		電子成果品作成費	1.00	式	
		その他原価	1.00	式	
		一般管理費等	1.00	式	
		端数整理額	1.00	式	
		設計・計画計			
	計				
	消費税相当額				
	請負調査費				
	総計				