

## 本工事費内訳書

大ナイゴ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 礫質土	m3	123				
掘削（土砂） 軟岩（I）A	m3	75				
掘削（岩石） 軟岩（I）B	m3	102				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	149				
作業土工	式	1			種別行	
土砂掘削面整形 軟岩（I）A	m2	32	600			
岩盤掘削面整形 軟岩（I）B	m2	50	500			
岩盤清掃 軟岩（I）B	m2	50	500			
治山ダム工	式	1			工種行	
No.1コンクリート谷止工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

大ナイゴ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート（本体） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	233   200				
丸太残存型枠（本体）	m2	138   800				
普通型枠（本体） 放水路	m2	4   700				
目地型枠	m2	18   800				
円筒型枠 φ300mm	m	6   200				
止水板 CF200*5mm	m	6   200				
目地板 エラストイト 10mm	m2	18   800				
間詰工	式	1			種別行	
コンクリート（同時打間詰） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	20   300				
コンクリート（擁壁） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	3				
丸太残存型枠（同時打間詰）	m2	29   300				
丸太残存型枠（擁壁）	m2	7   800				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

大ナイゴ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板 A型	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ φ19mm ノーブレンステップ	基	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
コンクリート打設設備工	式	1			種別行	
圧送管	m	120				
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板	枚	100				
土留・仮締切工	式	1			種別行	
土のう積	m2	3				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	式	1				
水替とい 箱樋B型	m	14				

## 本工事費内訳書

大ナイゴ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	77				
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
設置物撤去工	式	1			種別行	
大型土のう撤去	袋	90				
安全費	式	1			種別行	
土石流対策	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
敷鉄板運搬	枚	100				
貨物自動車運搬 4t車 木材 素材	m3	20	780			
共通仮設費(率計上)	式	1				

## 本工事費内訳書

大ナイゴ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				