

## 本工事費内訳書

田主沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 礫質土	m3	21				
掘削（岩石） 軟岩I（B）	m3	213				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	2				
作業土工	式	1			種別行	
跳ね上げ土砂 礫質土	m3	12				
岩盤掘削面整形 軟岩I（B）	m2	83				
岩盤清掃 軟岩I（B）	m2	83				
治山ダム工	式	1			工種行	
No.1コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート（本体） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	232	900			

## 本工事費内訳書

田主沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太残存型枠（本体）	m2	101 900				
普通型枠	m2	4 900				
円筒型枠 内径500mm	m	3 800				
間詰工	式	1			種別行	
コンクリート（同時打ち間詰） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	38 200				
丸太残存型枠（同時打ち間詰）	m2	51 100				
植生シート伏工 標準品 500m2未満	m2	10 200				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
昇降金具	基	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	

## 本工事費内訳書

田主沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工用道路工	式	1			種別行	
工用道路掘削（土砂） 礫質土	m3	77				
工用道路掘削（岩石） 軟岩I（B）	m3	169				
工用道路盛土	m3	544				
大型土のう	袋	150				
排水構造物 高密度ポリエチレン管	m	8				
敷鉄板 22*1524*3048	枚	330				
土砂運搬 工用道路・大型土のう用	m3	448				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	54	400			
仮水路工	式	1			種別行	
水替とい 箱樋A型	m	20				
土のう締切	m2	7				
水替工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

田主沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工（小口径）	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
敷鉄板運搬	枚	330				
貨物自動車運搬 4t車 木材 素材	m3	18 050				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

# 本工事費内訳書

田主沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				