

本工事費内訳書

下小網地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工 No. 1 コンクリート谷止工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） No. 1 谷止工 礫質土	m3	309				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し No. 1 谷止工	m3	42				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 No. 1 谷止工 礫質土	m2	86				
治山土工 No. 2 コンクリート谷止工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） No. 2 谷止工 礫質土	m3	63				
掘削（岩石） No. 2 谷止工 軟岩（I）B	m3	187				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し No. 2 谷止工	m3	118				

本工事費内訳書

下小網地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 No. 2 谷止工 軟岩(I)B	m2	71				
岩盤清掃 No. 2 谷止工 軟岩(I)B	m2	71				
治山ダム工	式	1			工種行	
No. 1 コンクリート谷止工 L=26.5m H=6.0m V=268.3m ³	式	1			種別行	
コンクリート(本体) 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生 打継面処理	m3	268	300			
打継面清掃	m3	268	300			
目地板 コンクリートダム用(瀝青質板) 厚さ1cm	m2	17				
止水板 センターバルブ形コルゲート	m	6	100			
水抜パイプ 塩ビVP管(φ50mm)	m	1				
丸太残存型枠 資材運搬含む 距離130m	m2	174				
型枠設置・撤去 [治山ダム]	m2	4	200			
水抜・箱抜型枠設置・撤去 水抜・昇降階段	m2	2	500			
水抜型枠設置・撤去 円筒型枠(φ400mm)	m	2	700			

本工事費内訳書

下小網地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生	m3	28	400			
型枠（同時打） 丸太残存型枠 資材運搬含む 距離130m	m3	27	900			
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生	m3	2				
型枠（小型構造物） 丸太残存型枠 資材運搬含む 距離130m	m3	8	900			
植生ネット伏工	式	1			種別行	
植生ネット（肥料袋無） 最大法長3.0m未満 一重ネット 資材運搬含む	m2	5	900			
植生ネット（肥料袋無） 最大法長3.0m以上 一重ネット 資材運搬含む	m2	13	900			
土のう積工	式	1			種別行	
土のう積土留工（左岸袖部） 4段積	m	2	600			
No. 2 コンクリート谷止工 L=22.5m H=6.0m V=232.8m3	式	1			種別行	
コンクリート（本体） 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生 打継面処理	m3	232	800			
打継面清掃	m3	232	800			
丸太残存型枠 資材運搬含む 距離210m	m2	169	700			

本工事費内訳書

下小網地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠設置・撤去 [治山ダム]	m2	4 200				
水抜・箱抜型枠設置・撤去 水抜・昇降階段	m2	2 500				
水抜型枠設置・撤去 円筒型枠（φ400mm）	m	2 400				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40 BB プーム打設 無筋構造物 一般養生	m3	19 500				
型枠（同時打） 丸太残存型枠 資材運搬含む 距離210m	m3	24 800				
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生	m3	4 900				
型枠（小型構造物） 丸太残存型枠 資材運搬含む 距離210m	m3	10 200				
植生ネット伏工	式	1			種別行	
植生ネット（肥料袋有） 最大法長3.0m以上 二重ネット 資材運搬含む	m2	6				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型 構造物300m3未満	枚	2				
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

下小網地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工 No. 1 コンクリート谷止工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）【任意仮設】 排水量6以上30m ³ /h未満 作業時排水	日	8 600				
水替ポンプ据付・撤去【任意仮設】 ポンプ口径100mm	箇所	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク【任意仮設】	m	88				
圧送管組立・撤去工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去【任意仮設】 No. 1 谷止工 L=150m未満	m	60				
仮設工 No. 2 コンクリート谷止工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）【任意仮設】 排水量6以上30m ³ /h未満 作業時排水	日	7 300				
水替ポンプ据付・撤去【任意仮設】 ポンプ口径100mm	箇所	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク【任意仮設】	m	83				

本工事費内訳書

下小網地区復旧治山工事 (R5補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
圧送管組立・撤去工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去【任意仮設】 No. 2 谷止工 L=150m未満	m	67				
作業道作設工	式	1			種別行	
作業道作設【任意仮設】 L=132m	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

