

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
八升前外治山機構調査業務		和歌山県田辺市本宮町 (紀伊田辺民有林直轄治山事業地内)		地すべり調査	地すべり機構調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,970,000円	10,533,000円	平成29年 6月19日		大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 (株) 森林テクニクス 大阪支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
11,100,000円	平成29年 6月	平成30年 2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 11,080,000円
- ・変更の理由 当初八升前において、測量実施箇所の工事施工が完成予定であったが、現在も施工中であり詳細測量の実施が困難になったため、簡易山腹縦断測量を取り止める必要が生じた。上切原は、簡易山腹縦断測量の出来高によって数量に変更が生じた。
パイプ歪計資料整理、自己水位計の観測及び資料整理は、観測の出来高によって数量に変更が生じた。
地表の変位・変動を観測するため地表伸縮計を設置する予定だったが、中腹斜面の開口箇所が平行に2箇所あり、急峻地形に応じた計器の設置のため、新たに1箇所追加し、動態の把握を更に詳しく調査するため、地表伸縮計の設置、観測及び資料整理の数量に変更が生じた。また、台風21号による集中豪雨により変動量等を早期に把握するため、地表伸縮計観測及び資料整理の数量に変更が生じた。
機構解析 対策工法選定は、機構解析、安定解析及びその他調査結果を総合的に判断した結果、対策工法の検討を行わない結果になったため取り止める必要が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年2月

○成績評定の結果

業務成績評価 74点、技術者成績評価（管理技術者 74点 照査技術者 77点）