

五百瀬工区(2号地)

○概要

場所：十津川村三浦

地すべり兆候面積：4.35ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 5年 3月23日から
令和 6年 3月 8日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。

また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○復旧状況



完成 (R6.3月)



R5施工箇所
布製型枠水路工・緑化工

R5施工箇所
第1号谷止工・モルタル吹付工

凡 例	
	既設
	R 5 施工箇所
	次年度以降計画

○位置



完成 (R6.3月)