




令和6年3月現在

凡 例	
	既設
	R 5 施工予定箇所
	次年度以降計画

長殿(テラ谷)工区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壊地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 5年 6月 3日から
令和 6年 3月 1日**完成**

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



R5施工箇所
簡易法枠吹付工・土留工 2基

