

野迫川村：檜股地区

○概要

場所：野迫川村檜股

崩壊地面積：1.56ha

主要工種：谷止工、流路工、山腹工

工期：平成26年5月20日から
平成27年3月10日まで
平成27年2月6日完成

概要

山腹崩壊によって不安定な土砂が堆積していることから、土留工により斜面を安定させます。また、谷止工と流路工により溪流の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	H26予定箇所
	次年度以降計画



緑化マット 完成状況



鋼製棒土留工 完成状況



流路工 完成状況