

## 野尻地区

### ○概要

場所 : 十津川村野尻  
 崩壊地面積 : 20.44ha  
 主要工種 : 谷止工 3基  
 工期 : 平成25年3月19日～  
 26年3月10日完成

### 概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

### ○位置



### ○復旧状況

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>	H25予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>	次年度以降計画



第1～3号谷止工 完成状況



第1号谷止工 完成状況