

坪内地区

○概要

場所 : 天川村坪内  
 崩壊地面積 : 4.30ha  
 主要工種 : 床固工、護岸工、排土工  
 工期 : 平成25年8月 3日～  
 26年3月20日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	H25予定箇所
	次年度以降計画



山腹工 完成状況



護岸工 完成状況



第2号床固工 完成状況