別紙2

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査

単位：量㎥、距離m、㎞、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件																販売方法			C材			最寄市場からの距離		通勤形態	人員輸送距離	備考
												本数	材積	平均胸高	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積(一般材)	集材方式	スパン距離・搬出路距離	作業形態	伐木			造材	集材			トラック運材					山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	市場起点	距離			
																			本数	材積					伐倒方法	伐倒数量㎥	伐倒数量(本/ha)	生産量㎥	平均集材距離	平均横取距離	生産量㎥	4t車	生産量㎥																
1	1	226ほ外	間伐	水源	ス長伐	水かん	9.22	—	9.22	48外	スギ ヒノキ	2,890	1,169.92	26	18	—	中	中	156	76	0.49	フォワーダ	—	—	列状	—	—	230	273	—	230	—	—	50	1,480	—	—	1,030	—	—	—	—	—	—	高岡（森）
		小計					9.22		9.22			2,890	1,169.92														230			230															
											(C材)																	(160)			(160)															
	2	227と外		水源	ス長伐	水かん	21.17	—	21.17	58外	スギ	6,332	3,544.36			—	中	中	190	123	0.65		—	—		—	—	1,300	477	—	1,300	—	—			—			—			—	—	—	—	
		小計					21.17		21.17			6,332	3,544.36														1,300			1,300															
											(C材)																	(870)			(870)															
		計					30.39		30.39			9,222	4,714.28										搬出路新設	4,549			1,530			1,530		0	50	1,480		—	1,030							
											(C材)																	(1030)			(1030)															
																							搬出路修繕	1,334																					