製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

２号物件

単位：本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)　　**西都児湯森林管理署**

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均径級	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量m3	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 運材 平均運材距離	作業条件 運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 封印発送	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 封印発送	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	トラック運材	備考
1	236と	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.80		0.80	49	スギ	399	199.49	26	18	－	難	中	333	200.29	0.50	フォワーダ	新設190m 既設202m	－	列状	－	スギ 90(40)	333	－	スギ 90(40)	－	スギ 90(40)	50	1,720	1,670	50	880	830	木城町役場	16.5 km（片道）		木城森林事務所管内
2	237り		水源	ス長伐	水かん	6.62		6.62	61	スギ	1,092	747.49	30	19	－	中	中	135	104.79	0.68		新設 879m 既設 1,226m	－		－	スギ 530(90)	250	－	スギ 530(90)	－	スギ 530(90)										
	237ぬ		水源	ス長伐	水かん	0.94		0.94	64	スギ	149	95.01						128	93.80	0.64																				
	237れ		水源	ス長伐	水かん	1.19		1.19	68	スギ	185	122.82						127	95.78	0.66																				
3	237か		水源	ヒ長伐	水かん	0.23		0.23	68	スギ	93	44.04	28	18	－	難	中	304	163.22	0.47		新設2502m	－		－	スギ 30(0) ヒノキ 200(300)	397	－	スギ 30(0) ヒノキ 200(300)	－	スギ 30(0) ヒノキ 200(300)										
	237か		水源	ヒ長伐	水かん	5.69		5.69	68	ヒノキ	1,106	656.45						153	103.31	0.59																				
	237な		水源	ヒ長伐	水かん	1.07		1.07	61	ヒノキ	165	99.00						121	82.85	0.60																				
4	237の		水源	ス長伐	水かん	2.18		2.18	62	スギ	872	415.96	26	18	－	難	中	300	162.65	0.48		新設 1,043m 既設 470m	－		－	スギ 210(60) ヒノキ 50(70)	156	－	スギ 210(60) ヒノキ 50(70)	－	スギ 210(60) ヒノキ 50(70)										
	237く		水源	スヒ普	水かん	1.86		1.86	69	ヒノキ	322	192.19						136	92.52	0.60																				
5	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.88		0.88	57	スギ	271	119.68	24	17	－	難	中	258	126.90	0.44	集材機（新設）	390m	中間1ヵ所		－	スギ 100(10) ヒノキ 10(0)	163	－	スギ 100(10) ヒノキ 10(0)	－	スギ 100(10) ヒノキ 10(0)										
	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.06		0.06	57	ヒノキ	21	6.83						233	92.33	0.33																				
	240ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.44		0.44	56	スギ	125	55.65						239	118.02	0.45																				
	240ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.09		0.09	56	ヒノキ	38	12.29						356	141.11	0.32																				
6	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.54		0.54	57	スギ	167	73.84	24	17	－	中	中	259	127.59	0.44	集材機（張替）	390m	中間1ヵ所		－	スギ 60(10) ヒノキ 5(0)	175	－	スギ 60(10) ヒノキ 5(0)	－	スギ 60(10) ヒノキ 5(0)										
	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.04		0.04	57	ヒノキ	13	4.21						225	85.50	0.32																				
	240ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.23		0.23	56	スギ	71	31.50						261	127.78	0.44																				
	240ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.07		0.07	56	ヒノキ	21	6.95						257	102.71	0.33																				
7	240つ		水源	ス長伐	水かん	1.00		1.00	57	スギ	306	134.98	24	17	－	難	中	256	125.94	0.44	集材機（張替）（撤去）	420m	－		－	スギ 80(10) ヒノキ 5(0)	106	－	スギ 80(10) ヒノキ 5(0)	－	スギ 80(10) ヒノキ 5(0)										
	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.06		0.06	57	ヒノキ	24	7.72						250	104.33	0.32																				
8	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.87		0.87	57	スギ	268	118.40	24	17	－	難	中	259	126.99	0.44	フォワーダ	新設 230m 既設 394m	－		－	スギ 180(30) ヒノキ 20(40)	138	－	スギ 180(30) ヒノキ 20(40)	－	スギ 180(30) ヒノキ 20(40)										
	240つ		水源	ス長伐	水かん	0.06		0.06	57	ヒノキ	21	6.75						233	91.33	0.32																				
	240ね		水源	ヒ長伐	水かん	1.52		1.52	56	スギ	496	219.48						274	134.73	0.44																				
	240ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.64		0.64	56	ヒノキ	212	69.06						205	80.88	0.33																				
9	269ほ		水源	ヒ長伐	水かん	1.63		1.63	52	スギ	424	275.30	26	17	－	難	難	161	113.00	0.65		新設 578m 既設 365m	－		－	スギ 110(70) ヒノキ 40(150)	175	－	スギ 110(70) ヒノキ 40(150)	－	スギ 110(70) ヒノキ 40(150)										
	269ほ		水源	ヒ長伐	水かん	3.13		3.13	52	ヒノキ	811	295.78						120	44.80	0.36																				
	計					31.84		31.84			7,672	4,010.87										5,422m 2,657m				1,720 (880)			1,720 (880)		1,720 (880)	50	1,720	1,670	50	880	830				

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件												販売方法			C材等未利用材			最寄市場からの距離		トラック運材	備考
											本数	材積	平均径級	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り（一般材）		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	作業形態	伐木		造材	集材			運材		山元巻立	山元概算	封印発送	山元巻立	山元概算	封印発送	市場起点	距離		
																		本数	材積					伐倒方法	伐倒数量m3	生産量	平均集材距離	平均積取距離	生産量	平均運材距離	生産量											
切捨	236と	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.30		1.30	49	スギ	520	135.20	20	15	－	難	中	－	－	0.26																						木城森林事務所管内
	240ね		水源	ス長伐	水かん	3.78		3.78	56	ヒノキ	1,701	374.22	18	15	－	難	中	－	－	0.22																						
	240つ		水源	ヒ長伐	水かん	5.55		5.55	57	ヒノキ	2,499	549.46	18	15	－	難	中	－	－	0.22																						
	計					10.63		10.63			4,720	1,058.88																														
存置型	274ら	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.46		0.46	37	スギ	230	29.44	12	13	－	難	中	－	－	0.13																						
	274ら		水源	ヒ長伐	水かん	0.79		0.79	37	ヒノキ	319	34.78	12	13	－	難	中	－	－	0.11																						
	274は1		水源	スヒ普	水かん	4.50		4.50	24	スギ	2,925	432.00	12	13	－	難	中	－	－	0.15																						
	274は2		水源	スヒ普	水かん	0.86		0.86	26	スギ	559	82.56	12	13	－	難	中	－	－	0.15																						
	274は2		水源	スヒ普	水かん	1.71		1.71	26	ヒノキ	1,202	79.54	12	13	－	難	中	－	－	0.07																						
	274は3		水源	スヒ普	水かん	2.50		2.50	27	ヒノキ	1,750	116.25	12	13	－	難	中	－	－	0.07																						
	計					10.82		10.82			6,985	774.57																														
	合計					53.29		53.29			19,377	5,844.32										5,422m 2,657m				1,720 (880)			1,720 (880)		1,720 (880)	50	1,720	1,670	50	880	830				

＜注意事項＞

・ 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木（広葉樹等）は、別途買い受けとなるので留意すること。