

生産資材等内訳書

保育間伐等	林小班	立木 仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木 材積	立木 単材積	平均 直径	本数 伐採率		備考
	向山103い	立木	スギ	5.43	2,782	2,433	0.87	34	100%		誘導伐 73年生
			ヒノキ	0.46	264	155	0.59	28	100%		
			小計	5.89	3,046	2,588					
合計			スギ計	5.43	2,782	2,433					
			ヒノキ計	0.46	264	155					
				5.89	3,046	2,588					

上記の内搬出対象木 12上	林小班	立木 仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木 材積	立木 単材積	平均 直径		生産予定 材積	備考
	向山103い	立木	スギ	5.43	2,776	2,432	0.88	34		2,065	誘導伐
			ヒノキ	0.46	261	155	0.59	28		110	
			小計	5.89	3,037	2,587				2,175	
合計			スギ計	5.43	2,776	2,432				2,065	
			ヒノキ計	0.46	261	155				110	
				5.89	3,037	2,587				2,175	

作業道搬出対象木	林小班	立木 仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木 材積	立木 単材積			生産予定 材積	備考
	向山103い	立木	スギ	0.05	40	22	0.55			20	
			ヒノキ	0.03	36	10	0.28			5	
			小計	0.08	76	32				25	
合計			スギ計	0.05	40	22				20	
			ヒノキ計	0.03	36	10				5	
				0.08	76	32				25	
搬出対象木計			スギ計	5.48	2,816	2,454				2,085	
			ヒノキ計	0.49	297	165				115	
				5.97	3,113	2,619				2,200	

地点別生産数量

区分	最終積込						山元積込		山元巻立	計
	大豊木材 共販所	物部SY	長沢土場				高知県林 材	大豊木材 共販所		
土場										
土場等までの距離(km)	34.6	45.9	74.7							
内訳	システム	システム	システム				委託	委託	C材	
県道267(吉延)～国道439経由	2,124									2,124
穴内ダム沿い～国道32経由	12									12
R195経由		12								12
R439経由			12							12
							16	12	12	40
計	2,136	12	12				16	12	12	2,200

注1: 山元積込みは、委託材として運搬費は契約から除く
注2: 最終積込、山元積込、山元巻立の各数量は、発注者の指示等により変動が生じる場合がある。
注3: 土場等までの距離は、積込場所から各土場等までの距離である。

	規格	時間
森林作業道修繕	0.28	-
森林作業道修繕	0.45	300

工 種 等 別 内 訳

森林環境保全整備事業(向山103誘導伐・植付外)

工 種 等	数量	単位	備考
土 工	290	m	
軟岩 I B掘削	50	m ³	
小 計			
丸太組土留工(A)	5	m ²	
丸太組土留工(B)			
小 計			
雑石空石積土留工	2	m ²	
小 計			
水切工	7	箇所	
小 計			
木製路面排水工300			
木製路面排水工400			
小計			
ゲート・看板設置工			
除 根	870	m ²	
枝 条 片 付	870	m ²	
小 計			
伐 開 費	32.63	m ³	
小 計			
計			