

生産資材等内訳書

保育間伐等	林小班	立木 仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木 材積	立木 単材積	平均 直径	本数 伐採率		備考
	長谷293ろ	立木	スギ	1.90	1,386	1,021	0.74	30	100%		誘導伐 62年生
			ヒノキ	2.38	2,266	876	0.39	24	100%		
			小計	4.28	3,652	1,897					
	黒滝293は	立木	ヒノキ	4.94	5,440	1,196	0.22	18	100%		誘導伐 56年生
			小計	4.94	5,440	1,196					
合計			スギ計	1.90	1,386	1,021					
			ヒノキ計	7.32	7,706	2,072					
				9.22	9,092	3,093					

上記の内搬出対象木 12上	林小班	立木 仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木 材積	立木 単材積	平均 直径		生産予定 材積	備考
	長谷293ろ	立木	スギ	1.90	1,386	1,021	0.74	30		880	
			ヒノキ	2.38	2,266	876	0.39	24		700	
			小計	4.28	3,652	1,897				1,580	
	黒滝293は	立木	ヒノキ	4.94	5,440	1,196	0.22	18		860	
			小計	4.94	5,440	1,196				860	
合計			スギ計	1.90	1,386	1,021				880	
			ヒノキ計	7.32	7,706	2,072				1,560	
				9.22	9,092	3,093				2,440	

作業道搬出対象木	林小班	立木 仕掛品別	樹種	面積 ha	本数	立木 材積	立木 単材積			生産予定 材積	備考
	長谷293ろ	立木	ヒノキ	0.06	62	22	0.35	24		15	
			小計	0.06	62	22				15	
	黒滝293は	立木	ヒノキ	0.25	275	61	0.22	18		45	
			小計	0.25	275	61				45	
合計			スギ計								
			ヒノキ計	0.31	337	83				60	
				0.31	337	83				60	
搬出対象木計			スギ計	1.90	1,386	1,021				880	
			ヒノキ計	7.63	8,043	2,155				1,620	
				9.53	9,429	3,176				2,500	

地点別生産数量

区分	最終積込						山元積込		山元巻立	計
土場 土場等までの距離(km)	久万土場 35.2	久万木材 33.2	長沢土場 68.2				久万木材			
内訳	システム	システム	システム				委託		C材	
R33経由	2,448	12								
R33～R194経由			12							
							16		12	
計	2,448	12	12				16		12	

注1: 山元積込みは、委託材として運搬費は契約から除く
注2: 最終積込、山元積込、山元巻立の各数量は、発注者の指示等により変動が生じる場合がある。
注3: 土場等までの距離は、積込場所から各土場等までの距離である。

	規格	時間
森林作業道修繕	0.28	-
森林作業道修繕	0.45	100

工 種 等 別 内 訳

森林環境保全整備事業(長谷293誘導伐・植付外)

工 種 等	数量	単位	備考
土 工	1,010	m	
軟岩 I B掘削	155	m ³	
小 計			
丸太組土留工(A)	20	m ²	
丸太組土留工(B)			
小 計			
雑石空石積土留工	10	m ²	
小 計			
水切工	25	箇所	
小 計			
木製路面排水工300			
木製路面排水工400			
小計			
ゲート・看板設置工			
除 根	2,273	m ²	
枝 条 片 付	3,030	m ²	
小 計			
伐 開 費	82.66	m ³	
小 計			
計			