

工種別数量内訳書

工事名 御月林道（林業専用道）新設工事

岩手北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1751		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2929		
掘削（土砂）	箱堀	m3	247		
掘削（土砂）	ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	222		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2536		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2782		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	流用盛土	m3	3973		
作業土工		式	1		
土砂運搬	6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	m3	3151		
床掘り	土砂 小規模	m3	32		
路面工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有	m3	246.6		
現場内碎石運搬	6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	m3	281.9		
支障木処理工		式	1		
支障木処理		式	1		
機械除根	密林 バックホウ 山積0.45m3	m	580		
草刈り機伐開		m	580		
法面工		式	1		
木柵工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 御月林道（林業専用道）新設工事

岩手北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
木柵工(E)	杭 径9cm 長さ180cm 先削加工	m	222.6		
かご工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm、 止杭打込	m	43		
二重ふとんかご	網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻、止杭規格	m	25		
吸出し防止材設置		m ²	41		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
コルゲートフリューム	据付 350×350 t=1.6mm	m	0.9		
コルゲートフリューム	据付 500×500 t=1.6mm	m	5.1		
木製側溝	500B L=5.0m	式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	65		
流末処理工		式	1		
植生マット水路工	縦張	m	15		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300B・300*400*2000	m	6		
側溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	6		
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・500B・500*600*2000	m	12		
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・500B・500*600*1000	m	2		
側溝蓋	U型側溝 グレーチング500	枚	12		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面工	t=15cm	m ³	4.5		
路面工下層路盤		m ³	6		

